Д0 АВС

Наименование стройки Текущий ремонт здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Наименование объекта

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Малый актовый зал

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Малый актовый зал		
1	Демонтаж оконных блоков	м²	20,4
2	Монтаж пластиковых окон	м²	20,4
3	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного откоса (внутри+снаружи)	м² оштукатуриваемой поверхности	10,4
4	Сплошное шпатлевание откосов	м² отделываемой поверхности	10,4
5	Окраска внутренних оконных откосов водоэмульсионным составом за два раза	м² окрашиваемой поверхности	5,2
6	Окраска с лесов по подготовленной поверхности наружных оконных откосов акриловыми составами за два раза	м² окрашиваемой поверхности	5,2
7	Кладка внутренних стен	м³ кладки	4
8	Сплошное шпаклевание стен	м² отделываемой поверхности	83,2
9	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены (цвет согласовывается с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	115,2
10	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	6
11	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	12,24
12	Демонтаж трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	20
13	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	20
14	Монтаж раздвижной складной перегородки типа "гармошка"	м² перегородок (за вычетом проемов)	30
15	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее (цвет согласовывается с заказчиком)	м² покрытия	77

1	2	3	4
16	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	**м плинтусов**	**47**
17	Монтаж оборудования, поставляемого в сборе	изделие	1
18	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**5,67**
19	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
20	Блоки дверные внутренние однопольные. Установка	м²	5,67
21	Штукатурка откосов дверного, толщина до 15см	м²	2,3

Составил _____ У.Сансызбаева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель хозяйственного отдела АО НЦАГиП _____ Касымов К.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный энергетик АО НЦАГиП _____ Чавенов Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)