Форма 1

Наименование инвестиционного проекта „Сарыкозский профессионально-технический колледж"
Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 15 518,405 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 2 140,47 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонтные работы школа
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Ремонтные работы	Школа	11 986,141			11 986,141
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**11 986,141**			**11 986,141**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11 986,141**			**11 986,141**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11 986,141**			**11 986,141**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	599,307			599,307
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	239,723			239,723
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	**12 825,171**			**12 825,171**
		Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	12 825,171			12 825,171
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2	в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	13 377,935			13 377,936
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**13 377,935**			**13 377,936**
6		- в том числе на 2026 г.	13 377,935			13 377,936
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по сводной смете подрядчика:	13 377,935			13 377,936
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				2 140,47
		Итого налог на добавленную стоимость			2 140,47	2 140,47
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	**13 377,935**		**2 140,47**	**15 518,405**

Руководитель проектной организации

1	2	3	4	5	6	7

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела Касабеков Д. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

"17" 11 2026 г.

М.П.

Подрядчик

"___" _____ 20___ г.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Ремонтые работы школа

Наименование объекта "Сарыжазский профессионально-технический колледж"

Локальная смета № 02-02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Основание: 13.11

Сметная стоимость	11 986,141	тыс. теңге
Средства на оплату труда	7 658,243	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	1,328	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**11 986 141**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			7 611 006
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*3 968 348*
		машины и механизмы	теңге			179 873
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*47 237*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			4 195 262
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 328		
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**547 985**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			545 888
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*281 306*
		машины и механизмы	теңге			2 097
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*770*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**10 519**	**31 557**
		из них:			10 107	30 321
1.1		затраты на труд рабочих			*5 195*	*15 585*
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,233754	4 864	30 321
1.2		машины и механизмы			412	1 236
		в том числе оплата труда машинистов			*142*	*426*
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,126246	9 630	1 216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,126246*	*3 375*	*426*
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,252174	85	21
2	**1206-0101-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м²**	**12,3**	**2 447**	**30 098**
		из них:			2 377	29 237
2.1		затраты на труд рабочих			*1 222*	*15 031*
		в том числе оплата труда рабочих				
2.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,0118218	4 864	29 242
2.2		машины и механизмы			70	861
		в том числе оплата труда машинистов			*28*	*344*
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1212534	7 086	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1212534*	*2 825*	*343*
3	**1146-0202-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка**	**м²**	**430**	**1 131**	**486 330**
		из них:			1 131	486 330
3.1		затраты на труд рабочих			*583*	*250 690*
		в том числе оплата труда рабочих				
3.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	105,97608	4 588	486 218

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2:	**Монтажные работы**				**11 438 156**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			7 065 118
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*3 687 042*
		машины и механизмы	теңге			177 776
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*46 467*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			4 195 262
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 210		
		Дверь однопольная 3 шт.				
4	**1110-0106-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах**	**м²**	**5,67**	**9 824**	**55 702**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 887	33 379
		в том числе оплата труда рабочих			*3 053*	*17 311*
4.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4824591	6 088	33 377
4.2		машины и механизмы			1 965	11 142
		в том числе оплата труда машинистов			*499*	*2 829*
4.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5933768	14 699	8 722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,5933768*	*3 375*	*2 003*
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0930787	14 597	1 359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0930787*	*4 820*	*449*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1120619	9 449	1 059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1120619*	*3 375*	*378*
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 972	11 181
4.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,0059535	21 559	128
4.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004536	109 237	496
4.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,234171	861	202
4.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,12625	1 186	2 522
4.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,44944	3 196	7 828

1	2	3	4	5	6	7
5	**223-201-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**5,67**	**14 666**	**83 156**
6	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**6**	**568**	**3 408**
7	**223-502-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**3**	**3 410**	**10 230**
8	**223-502-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Фиксатор ГОСТ 5090-2016 дверной**	**шт.**	**3**	**1 988**	**5 964**
9	**223-503-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	**м**	**15,6**	**589**	**9 188**
		Кабельные изделия				
10	**1121-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**100**	**439**	**43 900**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			419	41 900
		в том числе оплата труда рабочих			*212*	*21 200*
10.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7288	6 224	41 880
10.2		машины и механизмы			1	100
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,196	22	26
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00208	14 597	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00208*	*4 820*	*10*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00104	9 449	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00104*	*3 375*	*4*
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2672	22	50
10.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,4992	156	78
10.3		материалы, изделия и конструкции			19	1 900
10.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900
10.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	1 186	249
10.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,012	24 773	297

1	2	3	4	5	6	7
10.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	521
11	**243-107-0502** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**646**	**64 600**
12	**1121-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**100**	**1 614**	**161 400**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 598	159 800
		в том числе оплата труда рабочих			*810*	*81 000*
12.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,6032	6 006	159 779
12.2		машины и механизмы			5	500
12.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,3192	22	51
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00312	14 597	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00312*	*4 820*	*15*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00208	9 449	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00208*	*3 375*	*7*
12.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,3888	22	97
12.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,328	101	336
12.3		материалы, изделия и конструкции			11	1 100
12.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	97	6	582
12.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4074	1 186	483
13	**241-207-0301** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**100**	**45**	**4 500**
14	**247-202-0417** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**3**	**669**	**2 007**
15	**241-216-0201** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**200**	**61**	**12 200**
		Витраж				

1	2	3	4	5	6	7
16	**1110-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**15,16**	**4 363**	**66 143**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			4 313	65 385
		в том числе оплата труда рабочих			*2 236*	*33 898*
16.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,3348894	5 768	65 380
16.2		машины и механизмы			50	758
		в том числе оплата труда машинистов			*14*	*212*
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6107054	21	13
16.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0196474	14 788	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0196474*	*3 375*	*66*
16.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9054158	22	20
16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0180101	14 597	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0180101*	*4 820*	*87*
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0180101	9 449	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0180101*	*3 375*	*61*
16.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6107054	22	13
17	**223-301-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**15,16**	**127 327**	**1 930 277**
		Светотехнические изделия				
18	**1121-0401-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 1 шт.**	**шт.**	**4**	**5 446**	**21 784**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			5 366	21 464
		в том числе оплата труда рабочих			*2 721*	*10 884*
18.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,57344	6 006	21 462
18.2		машины и механизмы			50	200

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*17*	*68*
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00832	14 597	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00832*	*4 820*	*40*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00832	9 449	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00832*	*3 375*	*28*
18.3		материалы, изделия и конструкции			30	120
18.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	38 482	5
18.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	492	55
18.3.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,012	4 837	58
19	**247-102-0123** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**3**	**17 896**	**53 688**
20	**247-103-0223** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**1**	**61 813**	**61 813**
21	**1308-0303-0607** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на полу, на ток свыше 25 А до 100 А**	**шт.**	**3**	**27 032**	**81 096**
		из них:			13 890	41 670
21.1		затраты на труд рабочих			*7 045*	*21 135*
		в том числе оплата труда рабочих				
21.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,36	6 552	41 671
21.2		машины и механизмы			338	1 014
		в том числе оплата труда машинистов			*87*	*261*
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3816	21	8
21.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4452	324	144
21.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0318	14 597	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0318*	*4 820*	*153*
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0318	9 449	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0318*	*3 375*	*107*
21.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,636	150	95
21.3		материалы, изделия и конструкции			12 804	38 412
21.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,027	1 180 596	31 876
21.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	954 056	1 088

1	2	3	4	5	6	7
21.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,027	939	25
21.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
21.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1 416	9
21.3.6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
21.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10
21.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,21	1 154	242
21.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,048	1 186	57
21.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	1 438	86
21.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000141	1 095 348	154
21.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,108	4 837	522
22	**247-204-0757** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1 989**	**5 967**
23	**1308-0501-0804** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической**	**шт.**	**2**	**5 145**	**10 290**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 979	9 958
		в том числе оплата труда рабочих			*2 526*	*5 052*
23.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4416	6 908	9 959
23.2		машины и механизмы			47	94
		в том числе оплата труда машинистов			*10*	*20*
23.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,098368	324	32
23.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002544	14 597	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002544*	*4 820*	*12*
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002544	9 449	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002544*	*3 375*	*9*
23.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
23.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000546	954 056	52
23.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	1 293	70
23.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00048	1 154	1

1	2	3	4	5	6	7
23.3.4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00028	413 895	116
24	**247-214-2101** *ПрСЦ 11.2026 № 1-4*	**Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ**	**шт.**	**2**	**7 665**	**15 330**
		Гипсокартоновые перегородки				
25	**1110-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих**	**м² перегородок**	**94,5**	**7 918**	**748 252**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			6 488	613 116
		в том числе оплата труда рабочих			*3 364*	*317 898*
25.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	102,529476	5 980	613 126
25.2		машины и механизмы			91	8 600
		в том числе оплата труда машинистов			*30*	*2 835*
25.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,143448	22	69
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,347004	14 597	5 065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,347004*	*4 820*	*1 673*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,347004	9 449	3 279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,347004*	*3 375*	*1 171*
25.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,540918	99	54
25.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,571536	22	13
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 339	126 536
25.3.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	86,0706	112	9 640
25.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0378	211	8
25.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,134	187	212
25.3.4	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона к деревянных изделий	кг	4,12776	1 855	7 657
25.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,6615	1 186	785

1	2	3	4	5	6	7
25.3.6	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	118,62585	252	29 894
25.3.7	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	193,7628	296	57 354
25.3.8	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	132,72525	68	9 025
25.3.9	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	107,2008	64	6 861
25.3.10	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	190,01115	17	3 230
25.3.11	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,4725	4 057	1 917
26	**232-101-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м²**	**198,45**	**654**	**129 786**
27	**1110-0106-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах**	**м²**	**18,4**	**9 824**	**180 762**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 887	108 321
		в том числе оплата труда рабочих			*3 053*	*56 175*
27.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,7914016	6 088	108 314
27.2		машины и механизмы			1 965	36 156
		в том числе оплата труда машинистов			*499*	*9 182*
27.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,9255968	14 699	28 304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,9255968*	*3 375*	*6 499*
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3020544	14 597	4 409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3020544*	*4 820*	*1 456*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3636576	9 449	3 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3636576*	*3 375*	*1 227*
27.3		материалы, изделия и конструкции			1 972	36 285
27.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,01932	21 559	417
27.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01472	109 237	1 608
27.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,75992	861	654
27.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,9	1 186	8 183

1	2	3	4	5	6	7
27.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,9488	3 196	25 404
28	**223-201-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**18,4**	**14 666**	**269 854**
		отделки помещений				
29	**1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**1 500**	**1 633**	**2 449 500**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 481	2 221 500
		в том числе оплата труда рабочих			*775*	*1 162 500*
29.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	368,316	6 031	2 221 314
29.2		машины и механизмы			5	7 500
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*3 000*
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,312	7 086	2 211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,312*	*2 825*	*881*
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156	14 597	2 277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,156*	*4 820*	*752*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,156	9 449	1 474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,156*	*3 375*	*527*
29.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,02	196	1 376
29.3		материалы, изделия и конструкции			147	220 500
29.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,5	398	14 925
29.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 061	84	173 124
29.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,9	211	190
29.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	175,5	187	32 819
30	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 500**	**2 610**	**3 915 000**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
30.1		затраты на труд рабочих			2 360	3 540 000
		в том числе оплата труда рабочих			*1 235*	*1 852 500*
30.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	608,4	5 819	3 540 280
30.2		машины и механизмы			16	24 000
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*9 000*
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,312	7 086	2 211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,312*	*2 825*	*881*
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,34	9 449	22 111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,34*	*3 375*	*7 898*
30.3		материалы, изделия и конструкции			234	351 000
30.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,945	218 283	206 277
30.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	765	116	88 740
30.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,65	1 103	5 129
30.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	12,6	4 057	51 118
		Брусчатка				
31	**1101-0101-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 2**	**м² спланированной площади**	**10,08**	**748**	**7 540**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			748	7 540
		в том числе оплата труда рабочих			*375*	*3 780*
31.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,3390272	5 630	7 539
32	**1127-0401-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³ материала основания в плотном теле**	**6,72**	**5 821**	**39 118**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			762	5 121
		в том числе оплата труда рабочих			*389*	*2 614*
32.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,0450944	4 902	5 123
32.2		машины и механизмы			2 816	18 924
		в том числе оплата труда машинистов			*657*	*4 415*

1	2	3	4	5	6	7
32.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,5138381	21 583	11 090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,5138381*	*4 820*	*2 477*
32.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1124928	22 600	2 542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1124928*	*4 820*	*542*
32.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3454618	12 738	4 400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3454618*	*3 375*	*1 166*
32.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0660442	13 567	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0660442*	*3 375*	*223*
32.3		материалы, изделия и конструкции			2 243	15 073
32.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,1984	1 836	15 052
32.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,4704	36	17
33	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**3,36**	**32 921**	**110 615**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			6 647	22 334
		в том числе оплата труда рабочих			*3 447*	*11 582*
33.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,89888	4 559	22 334
33.2		машины и механизмы			2 886	9 697
		в том числе оплата труда машинистов			*661*	*2 221*
33.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,653184	14 699	9 601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,653184*	*3 375*	*2 205*
33.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,741824	30	52
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0047174	9 449	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0047174*	*3 375*	*16*
33.3		материалы, изделия и конструкции			23 388	78 584
33.3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,4272	21 212	72 698
33.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00672	36	
33.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,84	7 006	5 885
34	**1106-0301-0910** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**1,0416**	**77 242**	**80 455**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
34.1		затраты на труд рабочих			72 262	75 268
		в том числе оплата труда рабочих			*37 471*	*39 030*
34.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,0491648	5 768	75 268
34.2		машины и механизмы			4 767	4 965
		в том числе оплата труда машинистов			*1 635*	*1 703*
34.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1799885	14 597	2 627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1799885*	*4 820*	*868*
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2474842	9 449	2 338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2474842*	*3 375*	*835*
34.3		материалы, изделия и конструкции			213	222
34.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,291648	759	221
35	**214-403-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,0416**	**451 656**	**470 445**
36	**1147-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки**	**м²**	**33,6**	**3 124**	**104 966**
		из них:			1 672	56 179
36.1		затраты на труд рабочих			*862*	*28 963*
		в том числе оплата труда рабочих				
36.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	9,8667072	5 695	56 191
36.2		машины и механизмы			1 240	41 664
		в том числе оплата труда машинистов			*284*	*9 542*
36.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,798336	46	37
36.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,508032	87	44
36.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,6967296	13 876	9 668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,6967296*	*4 033*	*2 810*
36.2.4	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	1,923264	15 814	30 415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,923264*	*3 375*	*6 491*

1	2	3	4	5	6	7
36.2.5	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	0,18144	1 186	215
36.2.6	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,0653184	10 771	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0653184*	*3 375*	*220*
36.2.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,8745408	698	610
36.3		материалы, изделия и конструкции			212	7 123
36.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,932	3 679	7 108
37	**255-102-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**33,6**	**3 543**	**119 045**
38	**1127-0201-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии**	**м бортового камня**	**26,8**	**3 181**	**85 251**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 574	42 183
		в том числе оплата труда рабочих			*803*	*21 520*
38.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,0232768	5 258	42 186
38.2		машины и механизмы			465	12 462
		в том числе оплата труда машинистов			*44*	*1 179*
38.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0318384	10 264	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0318384*	*3 375*	*107*
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,318384	9 449	3 008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,318384*	*3 375*	*1 075*
38.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,360368	6 710	9 128
38.3		материалы, изделия и конструкции			1 142	30 606
38.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,0452	24 756	25 875
38.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,01608	22 900	368
38.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,04556	90 707	4 133
38.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,268	861	231
39	**255-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**26,8**	**930**	**24 924**

1	2	3	4	5	6	7

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил и.о. директора Касабеков Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-02-01-02

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	223-301-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	15,16	127 327	1 930 277
2	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0416	451 656	470 445
3	223-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	24,07	14 666	353 011
4	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,945	218 283	206 277
5	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 061	84	173 124
6	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	198,45	654	129 786
7	255-102-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	33,6	3 543	119 045
8	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	765	116	88 740
9	212-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,4272	21 212	72 698
10	243-107-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	646	64 600
11	247-103-0223 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	61 813	61 813

1	2	3	4	5	6	7
12	222-529-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	193,7628	296	57 354
13	247-102-0123 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	17 896	53 688
14	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	13,0725	4 057	53 035
15	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	10,39824	3 196	33 233
16	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	176,634	187	33 031
17	222-509-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,027	1 180 596	31 876
18	222-529-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	118,62585	252	29 894
19	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,0452	24 756	25 875
20	255-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	26,8	930	24 924
21	247-214-2101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-4*	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	2	7 665	15 330
22	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,1984	1 836	15 052
23	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,5	398	14 925
24	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,35315	1 186	12 279
25	241-216-0201 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	200	61	12 200
26	223-502-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	3 410	10 230
27	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	86,0706	112	9 640

1	2	3	4	5	6	7
28	223-503-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	15,6	589	9 188
29	232-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	132,72525	68	9 025
30	217-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,12776	1 855	7 657
31	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,932	3 679	7 108
32	232-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	107,2008	64	6 861
33	247-204-0757 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 989	5 967
34	223-502-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Фиксатор ГОСТ 5090-2016 дверной	шт.	3	1 988	5 964
35	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,65	1 103	5 129
36	241-207-0301 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	45	4 500
37	252-207-3979 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
38	215-201-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,04556	90 707	4 133
39	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 408
40	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента армирующая бумажная	м	190,01115	17	3 230
41	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,019256	109 237	2 103
42	247-202-0417 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3	669	2 007
43	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011946	954 056	1 140
44	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,262091	861	1 087

1	2	3	4	5	6	7
45	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,84	7 006	5 885
46	241-221-0103 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	97	6	582
47	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента ПВХ	кг	0,12	4 837	580
48	212-402-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,0252735	21 559	545
49	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	521
50	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,01608	22 900	368
51	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,21048	1 154	243
52	214-209-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,291648	759	221
53	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,9378	211	198
54	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000141	1 095 348	154
55	214-208-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00028	413 895	116
56	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	1 293	70
57	261-107-0783 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	492	55
58	261-107-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вазелин технический	кг	0,027	939	25
59	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	0,47712	36	17
60	261-201-0361 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10
61	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900

1	2	3	4	5	6	7
62	261-107-0458 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1 416	8
63	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	38 482	5
64	261-107-0450 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
65	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	1 438	86
66	252-207-3981 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Втулки В17	1000 шт.	0,012	24 773	297
67	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мусор строительный	т	0,73566		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 195 262**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 195 262**