Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 69 925,015 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 9 644,83 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Укладка тротуара и установка опоры освещения по направлении Жамбыл-Улгили с/о А.Калыбеков Мактааральского р-на.

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	05-2026	Новый объект	54 008,841			54 008,841
		Итого по главе 1: Подготовка территории строительства	**54 008,841**			**54 008,841**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**54 008,841**			**54 008,841**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**54 008,841**			**54 008,841**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 700,442			2 700,442
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 080,177			1 080,177
		Итого по части II в сметных ценах:	**57 789,46**			**57 789,46**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	57 789,46			57 789,46
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	60 280,186			60 280,186
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**60 280,186**			**60 280,186**
6		- в том числе на 2026 г.	60 280,186			60 280,186
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	60 280,186			60 280,186
7		- в том числе затраты по части II	60 280,186			60 280,186
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				9 644,83
		Итого налог на добавленную стоимость			9 644,83	9 644,83
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**60 280,186**		**9 644,83**	**69 925,015**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Укладка тротуара и установка опоры освещения по направлении Жамбыл-Улгили с/о А.Калыбеков Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	54 008,841	тыс. тенге
Средства на оплату труда	13 227,836	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	11,996	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**54 008 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 215 320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 701 870*
		машины и механизмы	тенге			4 604 823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 012 516*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40 188 296
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 996		
1	**1101-0203-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2 625**	**4**	**10 500**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			992	2 604 000
		в том числе оплата труда машинистов			*899*	*2 359 875*

2	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4 200**	**3 530**	**14 826 000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 313	5 514 600
		в том числе оплата труда рабочих			*670*	*2 814 000*
2.2		материалы, изделия и конструкции			1 804	7 576 800
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**2 625**	**546**	**1 433 250**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			200	525 000
		в том числе оплата труда рабочих			*102*	*267 750*
4	**1127-0402-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101**	**м² основания или покрытия**	**2 625**	**50**	**131 250**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8	21 000
		в том числе оплата труда рабочих			*4*	*10 500*
4.2		материалы, изделия и конструкции			42	110 250
5	**211-201-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**420**	**8 810**	**3 700 200**
6	**211-103-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	**м³**	**262,5**	**1 297**	**340 463**
7	**1127-0602-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**2 625**	**2 959**	**7 767 375**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			100	262 500
		в том числе оплата труда рабочих			*51*	*133 875*
7.2		материалы, изделия и конструкции			2 545	6 680 625
8	**1127-0602-0406** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	**2 625**	**311**	**816 375**

	Кзтр и Кэм=1,04					
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			9	23 625
		в том числе оплата труда рабочих			*5*	*13 125*
8.2		материалы, изделия и конструкции			302	792 750
	Раздел 1:	**Монтажные работы**				**24 983 428**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 868 595
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 462 620*
		машины и механизмы	тенге			2 000 823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 652 641*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 987 208
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 790		
9	**1101-0102-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м³ грунта**	**7,84**	**7 684**	**60 243**
10	**1133-0304-0402** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**70**	**36 524**	**2 556 680**
11	**247-306-0116** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**70**	**211 665**	**14 816 550**
12	**247-103-0548** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V**	**шт.**	**70**	**62 757**	**4 392 990**
13	**1133-0206-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**70**	**16 188**	**1 133 160**
14	**247-301-0221** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**41 006**	**82 012**
15	**247-201-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**30 478**	**60 956**
16	**1133-0203-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**2,1**	**406 637**	**853 937**

	Кзтр и Кэм=1,04					
17	**243-701-0704** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения ГОСТ Р 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0**	**м**	**2 100**	**489**	**1 026 900**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Укладка тротуара и установка опоры освещения по направлении Жамбыл-Улгили с/о А.Калыбеков Мактааральского р-на.

Объект номер - 05-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20302Т	005-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 210,8096	4 556 --	- --	- -	5 516 449,00
2	20309Т	005-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	242,44584	5 174 --	- --	- -	1 254 415,00
3	20310Т	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	179,40832	5 270 --	- --	- -	945 482,00
4	20313Т	005-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	109,5933384	5 552 --	- --	- -	608 462,00
5	20303Т	005-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	118,209	4 633 --	- --	- -	547 662,00
6	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	49,14	5 364 --	- --	- -	263 587,00

7	20011Т	001-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,758016	4 082 --	- --	- -	60 242,00
8	20318Т	005-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,822	6 066 --	- --	- -	23 184,00
9	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10 067,44648	398,56 --	- --	- -	(4012516)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**9 215 320,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**11 995,6326**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**9 215 320,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,6073% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	32,76	10 870 --	- --	3 495 114 496,2	356 101,00
11	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	256,593792	1 344 --	- --	- -	344 862,00
12	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	674,31	500 --	- --	499 336 480,69	337 155,00
13	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	668,85	500 --	- --	499 333 756,15	334 425,00
14	3415С	342-104-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	666,12	500 --	- --	499 332 393,88	333 060,00
15	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	657,93	500	-	499	328 965,00

						--	--	328 307,07	
16	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	616,98	500 --	- --	499 307 873,02	308 490,00
17	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	608,79	500 --	- --	499 303 786,21	304 395,00
18	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	606,06	500 --	- --	499 302 423,94	303 030,00
19	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	478,127104	500 --	- --	499 238 585,42	239 064,00
20	3413С	324-105-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	477,637888	500 --	- --	499 238 341,31	238 819,00
21	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	477,39328	500 --	- --	499 238 219,25	238 697,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2985% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
22	3414С	332-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	469,891968	500 --	- --	499 234 476,09	234 946,00
23	3412С	324-101-0802 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	469,810432	500 --	- --	499 234 435,41	234 905,00
24	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	469,728896	500 --	- --	499 234 394,72	234 864,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,0942% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
25	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	469,321216	500 --	- --	499 234 191,29	234 661,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4 012 516**	**4 606 439,00**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,801% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
26	339216С	247-306-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	70	211 665 --	208 800 --	- -	14 816 550,00
27	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	237,51	32 698 --	18 983 --	- -	7 766 102,00
28	102736С	212-501-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	256,2	26 040 --	23 530 --	- -	6 671 448,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,9323% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
29	214542С	247-103-0548 *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	70	62 757 --	62 000 --	- -	4 392 990,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,2668% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
30		211-201-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	420	8 810 --	- --	- -	3 700 200,00
31	237862С	243-701-0704 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	м	2 100	489 --	482 --	- -	1 026 900,00
32	102737С	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,45	26 040 --	23 530 --	- -	792 918,00
33		211-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	262,5	1 297 --	494 --	- -	340 462,00
34	306169С	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	35,7	4 744 --	4 687 --	- -	169 361,00

35	100414С	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	16,275	6 713 --	- --	- -	109 254,00
36	266120С	247-301-0221 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	41 006 --	40 517 --	- -	82 012,00
37	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	2,52	30 067 --	17 493 --	- -	75 769,00
38	264370С	247-201-0311 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	30 478 --	30 088 --	- -	60 956,00
39	131632С	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,504	88 749 --	86 905 --	- -	44 730,00
40	286164С	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42	861 --	849 --	- -	36 162,00
41	147589С	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,3	4 838 --	4 715 --	- -	30 479,00
42	154778С	241-207-0301 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	350	45 --	44 --	- -	15 750,00
43	242831С	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8,4	1 832 --	1 773 --	- -	15 389,00
44	242811С	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	42	358 --	354 --	- -	15 036,00
45	144655С	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,032025	265 437	254 256	-	8 501,00

						--	--	-	
46	242799С	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	42	132 --	131 --	- -	5 544,00
47	242664С	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	42	102 --	100 --	- -	4 284,00
48	147170С	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2,73	640 --	619 --	- -	1 747,00
49	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	31,2375	36 --	36 --	- -	1 125,00
50	296147С	261-302-0476 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провода самонесущие изолированные	1000 м	2,142	0 --	- --	- -	-
51	100119С	211-202-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	0,931	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**40 183 668,00**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)