Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 1 455,411 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 200,746 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__"_____202__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт электричество
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	КГУ "Общеобразовательная школа № 1" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области	1 202,823			1 202,823
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**1 202,823**			**1 202,823**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 202,823**			**1 202,823**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 202,823**			**1 202,823**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 202,823**			**1 202,823**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	1 202,823			1 202,823
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	1 254,665			1 254,665
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 254,665**			**1 254,665**
6		- в том числе на 2026 г.	1 254,665			1 254,665
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	1 254,665			1 254,665
7		- в том числе затраты по части II	1 254,665			1 254,665
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				200,746
		Итого налог на добавленную стоимость			200,746	200,746
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 254,665**		**200,746**	**1 455,411**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	243-106-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-	м	254	359	91 186
2	247-301-0219 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	47 810	47 810
3	212-401-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	1,2794	30 360	38 843
4	247-201-0505 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	26 003	26 003
5	241-207-0301 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	256,54	45	11 544
6	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,81356	1 186	2 151
7	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4064	3 256	1 323
8	241-221-0101 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	304,8	4	1 219
9	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
10	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
11	217-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
12	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,016	2 250	2 286
13	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	1 095 348	22
14	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005334	547	3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**222 303**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**222 303**

Наименование стройки: Текущий ремонт электричество

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Электричество		
1	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2**	**м борозд**	**254**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	36,9824
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	10,724896
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	21,449792
2	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**254**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	36,841176
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,97458
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0062179
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025908
	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,886932
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2	кг	0,005334
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16	м	256,54
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	304,8
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,016
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,81356
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4064
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ	м	254
3	**Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20**	**м**	**254**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах,	чел.-ч	62,87008
	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,184912
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,2794
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	1
4	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,8961
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П	шт.	1
5	**Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до**	**шт.**	**1**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,06
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,2266
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002
	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1

Составил Джолдыбаев А.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт электричество

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 1" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Локальная смета № 02-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на _____

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный Акт

Сметная стоимость	1 202,823	тыс. тенге
Средства на оплату труда	904,29	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,151	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**1 202 823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			862 583
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*442 375*
		машины и механизмы	тенге			117 937
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			222 303
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
	Раздел 1:	**Электричество**				**1 202 823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			862 583
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*442 375*
		машины и механизмы	тенге			117 937
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			222 303
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1146-0501-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2**	**м борозд**	**254**	**1 415**	**359 410**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			976	247 904
		в том числе оплата труда рабочих			*503*	*127 762*
1.1.1	006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	36,9824	6 702	247 856
1.2		машины и механизмы			439	111 506
		в том числе оплата труда машинистов			*156*	*39 624*
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	10,724896	10 222	109 630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*10,724896*	*3 693*	*39 607*
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,449792	83	1 780
2	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**254**	**1 044**	**265 176**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			970	246 380
		в том числе оплата труда рабочих			*492*	*124 968*
2.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,841176	6 690	246 467
2.2		машины и механизмы			2	508
2.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,97458	19	190
2.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0062179	15 416	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0062179*	*5 274*	*33*
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025908	10 025	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0025908*	*3 693*	*10*
2.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,886932	20	378
2.3		материалы, изделия и конструкции			72	18 288
2.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005334	547	3
2.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	256,54	45	11 544
2.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	304,8	4	1 219
2.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,016	2 250	2 286
2.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,81356	1 186	2 151

1	2	3	4	5	6	7
2.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4064	3 256	1 323
3	**243-106-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**254**	**359**	**91 186**
4	**1146-0503-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм**	**м**	**254**	**1 400**	**355 600**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 362	345 948
		в том числе оплата труда рабочих			*702*	*178 308*
4.1.1	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	62,87008	5 501	345 848
4.2		машины и механизмы			5	1 270
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*508*
4.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,184912	6 708	1 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,184912*	*3 091*	*572*
4.3		материалы, изделия и конструкции			33	8 382
4.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	$м^3$	0,2794	30 360	8 483
5	**212-401-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75**	**$м^3$**	**1**	**30 360**	**30 360**
6	**1308-0501-0702** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**7 079**	**7 079**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 775	6 775
		в том числе оплата труда рабочих			*3 437*	*3 437*
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8961	7 561	6 775
6.2		машины и механизмы			262	262
		в том числе оплата труда машинистов			*92*	*92*
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	15 416	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0103*	*5 274*	*54*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	10 025	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0103*	*3 693*	*38*
6.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
6.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42

1	2	3	4	5	6	7
7	**247-301-0219** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**47 810**	**47 810**
8	**1308-0304-0304** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**20 199**	**20 199**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			15 576	15 576
		в том числе оплата труда рабочих			*7 900*	*7 900*
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	7 561	15 576
8.2		машины и механизмы			4 391	4 391
		в том числе оплата труда машинистов			*1 483*	*1 483*
8.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	109	25
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	296	216
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	15 416	1 111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0721*	*5 274*	*380*
8.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2266	10 222	2 316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2266*	*3 693*	*837*
8.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	10 025	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 693*	*266*
8.3		материалы, изделия и конструкции			232	232
8.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
8.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
8.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	1 095 348	22
9	**247-201-0505** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**26 003**	**26 003**

Составил Джолдыбаев А.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)