«Утверждаю»
Руководитель филиала-врача
ГУ «ЦМК» МЧС РК
по Кызылординской области
_____ Б.Парменов
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. **Наименование услуги:** На оказание услуг по установке, замене и пломбированию приборов учёта холодной воды.
2. **Срок оказания услуг:** 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора.
3. **Место оказания услуг:** Кызылординская область, Кармакчинский район, посёлок Жосалы, ТМСП «Жосалы».
4. **Перечень услуг:**

Демонтаж ранее установленного прибора учёта воды при необходимости.

Установка нового прибора учёта воды с соблюдением технических требований и правил монтажа.

Проверка правильности установки и герметичности соединений, отсутствие утечек воды.

Снятие старой пломбы при необходимости и установление новой пломбы на прибор учёта воды.

Проверка работоспособности установленного прибора учёта воды.

Оформление соответствующего акта выполненных работ и акта опломбирования с указанием заводского номера прибора учёта и номера установленной пломбы.

5. **Требования к оказанию услуг:**

Работы должны выполняться качественно, с соблюдением действующих технических требований и правил безопасности.

Установленный прибор учёта должен быть исправным и пригодным к эксплуатации.

После завершения работ не допускаются протечки воды и повреждения соединений.

Пломбирование должно быть выполнено надлежащим образом с оформлением подтверждающих документов.

Заведующий складом **Б. Ажарбаев**

«Бекітемін»
«АМО» ҰЭМ Қызылорда облысы
бойынша филиалы басшысы
Б.Парменов
«___» _____2026ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Қызметтің атауы: Су есептегіш құралын орнату, ескі есептегішті бөлшектеу, пломбаны ауыстыру және орнатылған су есептегішін пломбалау.
2. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.
3. Қызмет көрсету орны: Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, «Жосалы» ТМСП.
4. Қызметтердің тізбесі:
Қажет болған жағдайда бұрын орнатылған су есептегіш құралын бөлшектеу.
Жаңа су есептегіш құралын техникалық талаптар мен монтаждау қағидаларын сақтай отырып орнату.
Орнатудың дұрыстығын, қосылыстардың герметикалығын және судың ағып кетпеуін тексеру.
Қажет болған жағдайда ескі пломбаны алып, су есептегішіне жаңа пломба орнату.
Орнатылған су есептегіш құралының жұмысқа жарамдылығын тексеру.
Есептегіштің зауыттық нөмірі мен орнатылған пломбаның нөмірін көрсете отырып, орындалған жұмыстар актісін және пломбалау актісін рәсімдеу.
5. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:
Жұмыстар қолданыстағы техникалық талаптар мен қауіпсіздік қағидаларын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс.
Орнатылған есептегіш жарамды және пайдалануға дайын болуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін судың ағуына және қосылыстардың зақымдалуына жол берілмеуі тиіс.
Пломбалау тиісті түрде жүргізіліп, растайтын құжаттар рәсімделуі тиіс.

Қойма меңгерушісі **Б. Ажарбаев**