ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление стендов

1. **Наименование товара, работ и услуг.**

Изготовление и установка стендов размером 122х241 см виниловым покрытием на алюкобонде и железным каркасом длина стойки 2,5 м строение 10*10см – 2 шт., размером 241м *122м виниловым покрытием на алюкобонде и железным каркасом длина стойки 2,5 м строение 10*10см -1 шт., размером 122м *233 м виниловым покрытием на алюкобонде и железным каркасом длина стойки 2,5 м строение 10*10см -4 шт., стенд двухстороний с железным каркасом и виниловым покрытием на алюкобонде размером 172х122 см длина стойки 2,5 м строение 10*10см - 4 шт.

2. **Национальные или межгосударственные стандарты.**

Нет.

3. **Назначение.**

Предназначен для обновления стендов на территории штаба РгК «Юг».

4. **Комплектность (состав).**

Виниловое покрытие на алюкобонде толщиной 4 мм.

5. **Требования, предъявляемые к стендам.**

Информация напечатанная на стендах должна соответствовать изданию UP 720 DPI . Материалы должны быть высокого качества. Цвет стендов не должны потускнеть в течении 2 лет. Эскиз винила уточнить у заказчика.

ВрИО начальника штаба войсковой части 81067
майор Н.Азимов

Scanned with CamScanner

Көрнекі құралдарды *(стенд)* дайындау және орнатудың

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. **Тауардың атауы, жұмысы және қызметі.**

1. алюкобонд 4 мм қалындығы стенді оракал материалымен өлшемдерді 1,22 м 2,41 м темір қалындығы 2мм каркасымен, стойка ұзындығы 2,5 м құрылысы 10х10 см дайындау және орнату – 2 дана;
2. алюкобонд 4 мм қалындығы стенді оракал материалымен өлшемдерді 2,41 м 1,22 м темір қалындығы 2 мм каркасымен, стойка ұзындығы 2,5 м құрылысы 10х10 см дайындау және орнату – 1 дана;
3. алюкобонд 4 мм қалындығы стенді оракал материалымен өлшемдерді 1,22 м 2,33 м темір қалындығы 2 мм каркасымен, стойка ұзындығы 2,5 м құрылысы 10х10 см дайындау және орнату – 4 дана;
4. екі жақты (екі беті жасататын стенд) алюкобонд 4 мм қалындығы стенді оракал материалымен өлшемдерді 1,72 м 1,22 м темір каркасымен, аяқтар ұзындығы 0,8 м құрылысы 10х10 см жаңарту және орнату – 4 дана;

2. **Мақсаты.**

«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының штабын жаңарту ету үшін.

3. **Жиынтығы (құрамы)**

Алюкобонд 4 мм қалындығы стенді оракал материалымен темір қалындығы 2 мм каркасымен, аяқтар ұзындығы 80 см құрылысы 10х10 см алюкобондпен көмкерілген.

4. **Стендтерге қойылатын көрнекілер.**

Беті шығарылған мәлімет UP 720 DPI , баспамен және қорғаныш ламинатпен жыбдықталуы тиіс! Орнатылу және жеткізу қызметімен кепілдігі – 1 жыл болуы тиіс! Стендтердің түсі орнатылған күннен бастап 2 жыл ішінде өңбеуі тиіс. Эскиз заказчикпен бірлесіп жасау.

81067 әскери бөлім штаб бастығының МУА
майор **Н.Азимов**

Scanned with CamScanner