Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Алмалы ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88119672
Лоттың атауы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251199.000.000001
Жұмыстың атауы:	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	73279310.35
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	73279310.35
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Тапсырыс беруші шартты ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркегеннен кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Жұмыстарды орындау орны:	Атырау облысы, Атырау қ., Алмалы а. Бейбітшілік көшесі, 1
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. Сатып алу туралы жалпы мәліметтер: Алмалы ауылдық округі бойынша автобус аялдамаларын дайындау және орнату жұмыстары сатып алу болып табылады. 2.Тапсырыс беруші: «Алмалы ауылдық округі әкімі аппараты» ММ. 3. Жұмыстардың орындалуына талап етілетін саны мен мерзімдері: Автобус аялдамаларын Алмалы ауылдық округі бойынша орнату қажет (орнату орны Тапсырыс берушімен келісіледі). Автобус аялдамаларының саны – 20 дана. Төзімді қар жүктемесі - 400 кг/ш. м. Жалпы өлшемдері: аялдаманың ені – 2м, ұзындығы – 4м, биіктігі - 2,5 м. Жақтаулары: профильді құбырлар – диаметрі 90*90*5мм (тіректер), 30*30*5мм (тіректерді байланыстырушы элементтері). Төзімді материалдан жасалған қабырғалар (қалыңдығы 3 мм прокатталған жұқа қаңылтыр ыстықтай илектелген көміртекті болат, түс схемасы Тапсырыс берушімен келісіледі). Негізді дайындау, алаңды тегістеу - 0,7 метрден тереңдікте тіректерге арналған тесіктерді бұрғылау қарастырылған, тіректерді бетонмен және қиыршық таспен тесіктің толық тереңдігіне дейін толтыру. Шатырдың қаңқасы: Профильді құбырлар - 50*50*2мм, 30*30*1,5 мм. Тапсырыс берушімен келісім бойынша өзгерістер. Шатырдың палубасы: металлочерепица (профиль парағы келісім бойынша), қалыңдығы - 0,7 мм (түс гаммасы Тапсырыс берушімен келісіледі). Ағаш орындықты орнату: аялдаманың ұзындығы бойынша, ені - 75 см., тақталардың қалыңдығы - 4 см (боялған, лакталған). Негізі: 15 см тығыздағышы бар 40-70 фракциялық қиыршық тас, ұзындығы 5м, ені 3м (алыңның нақты өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі); Құм қалыңдығы - 10 см; Түрлі-түсті бетон сплиттер плиткасы - 60 мм; Екі жағы қиылысқан борт тротуарлық тас - 200х80 мм; Жинақта әр аялдаманың жанына қоқыс жәшігін және "автобус аялдамасы" белгісін орнату қажет; Жеке конструкциялардың түс гаммасы және формалары мен модельдері Тапсырыс берушінің келісімімен. Барлық монтаждау жұмыстарын білікті мамандар жүргізуі тиіс. Монтаждау жұмыстары жел және шөгінді жүктемелер есебінен осы өңірдің климаттық жағдайлары есебінен жүргізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі - 1 жыл. Ерекше шарттар: 1. Автобус аялдамасын дайындау, монтаждау және орнату (жеткізу және т.б.) жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады; 2. Аялдаманың эскизі, түсі, орнату орны және басқа жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісілуі керек; 3. Жұмыс жүргізілетін орын ескерту лентасымен және белгілермен қоршалуы тиіс; 4. Жасырын жұмыс жағдайында Жеткізуші жұмысты жүргізу кезінде өз есебінен осы жұмыстарды жүргізеді (жол жиегін нығайту, топырақ әкелу және т.б.);

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Ерекше талаптар: 1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт талаптарының тиісінше орындалмауынан және өзге де заңсыз әрекеттерден туындаған залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді; 2. Мердігер анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарлама алып, Тапсырыс берушімен келісілген уақыт ішінде сәйкессіздіктерді жоюға міндетті; 3. Жеткізуші жұмысты орындау учаскесінде тазалықты сақтауға және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазартуға тиіс. Құрылыс қоқысы Тапсырыс берушінің аумағынан ҚТҚ полигонына жеткізушінің күшімен және құралдарымен шығарылуы тиіс; 4. Өнім беруші қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты. 5. Жеткізушінің есебінен жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қажетті барлық шығыстар. 6. Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жұмыстарды орындау процесінде анықталған ескертулерді жою.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Алмалинского сельского округа"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Атырауский городской отдел финансов"
Номер лота	88119672
Наименование лота:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251199.000.000001
Наименование работы:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	73279310.35
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	73279310.35
Срок выполнения работы:	До 31 декабря 2026 года после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства МФ РК
Место выполнения работы:	Атырауская область, г.Атырау, с.Алмалы улица Бейбитшилик, 1
Размер авансового платежа:	0

Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Общие сведения о закупки: Предметом закупки является работа по изготовлению и установке автобусных остановок по Алмалинскому сельскому округу. 2. Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского сельского округа». 3. Наименование, требуемое количество, сроки выполнения работ: Автобусные остановки необходимо установить по Алмалинскому сельскому округу (место установки согласовывается с заказчиком). Количество – 20 автобусных остановок. Выдерживаемая снеговая нагрузка – 400 кг/ кв.м. Габаритные размеры остановки: ширина – 2м., высота - 2,5м, длина – 4м. Каркас рамок: профильные трубы – 90*90*5мм (стойки), 30*30*5мм (соединительные элементы стоек). Стенки из прочного материала (прокат тонколистовой горячекатаной из углеродистой стали толщиной 3 мм, цветовую гамму согласовать с Заказчиком). Подготовка основания, планировка площадки, бурение лунок под стойки глубиной 0,7 метра, заливка стоек бетоном с щебнем на всю глубину лунки. Каркас крыши: профильные трубы – 50х50х2мм., 30х30х1,5мм. Изменения по согласованию с заказчиком. Настил крыши: металлочерепица (по согласованию профлист), толщина 0,7 мм. (цветовую гамму согласовать с Заказчиком). Установка деревянной лавки: по всей длине остановки, ширина - 75 см, толщина досок – 4 см (окрашенная, лакированная). Основание: щебень фракции 40-70 толщиной 15 см, длина 5 м., ширина 3м (размеры площадок по согласованию с Заказчиком); Песок толщиной 10 см; Плитка цветная бетонная сплиттерная толщиной 60 мм; Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм; В комплекте необходимо установить возле каждой остановки урну и знак «Автобусная остановка»; Цветовая гамма – по согласованию с Заказчиком, так же форм и моделей отдельных конструкций. Все монтажные работы должны производиться квалифицированными специалистами. Монтажные работы должны производиться из расчета климатических условий данного региона с расчетом на ветровые и осадочные нагрузки. Срок гарантии 1 год. Особые условия: 1. Изготовление, монтаж и установка автобусной остановки (доставка и так далее) осуществляется за счет Поставщика; 2. Эскиз остановки, цвет, место установки и другие работы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком; 3. Место проведения работ должно быть ограждено предупреждающей лентой и знаками; 4. В случае скрытых работ поставщик за свой счет в момент проведения работ проводит данные работы (укрепление обочины, завоз грунта и т.д.);

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Особые требования: 1. Подрядчик обязуется возмещать Заказчику в полном объёме причинённые ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий Договора и иными неправомерными действиями; 2. Подрядчик обязан, получив уведомление о выявленных несоответствиях, устранить несоответствия в течение согласованного с Заказчиком времени; 3. Поставщик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика силами и средствами Поставщика на полигон ТБО; 4. Поставщик несет ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды и безопасности труда. 5. Все расходы, необходимые для выполнения работ (оказания услуг) за счет поставщика. 6.Устранение выявленных замечаний в процессе выполнения работ в течении 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления от Заказчика.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.