«БЕКІТЕМІН»
ТЖМ «Апаттар медицинасы орталығы» ММ Ақтөбе облысы бойынша филиал басшысы
_____Е.С.Азишев

ТМҚП «Қалыбай» «AKSA» APD 20 A Дизель отынды генератордың техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге техникалық сипаттама

Жұмыс ықтимал сатушының материалдарымен, яғни орындаушының қызмет көрсетуі кезінде өзінің жеке құралы мен сапалы шығын материалдарын қолдануы қажет.

Шарттар: Қызмет көрсету кезінде Орындаушы сапалы шығыс материалдарын пайдалануы тиіс жаңа, бұрынғы емес, ұзақ мерзімді сақтаудан алынбаған, қалпына келтірілмеген.

Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Қалыбай елді мекені, «Қалыбай» трассалық медициналық құтқару пункті Самара – Шымкент тас жолының 1076 км. орналасқан.

Жұмысты орындау мерзімі: келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.

Жұмысты орындау мерзімі: Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн.

Жұмыс көлемі:

- Ауа сүзгісін ауыстыру;
- Отын сүзгісін ауыстыру;
- Жанармай сүзгісін;
- Қозғалтқыш майын SAE 10W/30 по API санаттағы CF-4 20 (жиырма) литр ауыстыру;
- Салқындатқыш сұйықтығын FELIX G12+ 20 (жиырма) литр ауыстыру;
- Жоғарғы қысымдағы 80 см шлангасы мен штуцер трубкасын ауыстыру;
- Жылыту жүйесінің шлангілерін ауыстыру;
- Қозғалқыш бетін жуғыш заттармен тазалау;
- Жанармай багын тазалау.

Қойма меңгерушісі **Г.Калиев**

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель филиала
ГУ «Центр медицины катастроф»
МЧС РК по Актюбинской области
_____ Е.С.Азишев

Техническая спецификация
обслуживания дизельного генератора «AKSA» APD 20 A
ТМСП «Калыбай»

Работы должны быть выполнены с использованием материалов и необходимых запасных частей потенциального поставщика, учитывая технические характеристики генератора.

Условия: При оказании услуг Исполнителем должны быть использованы качественные расходные материалы новый, не бывший в эксплуатации, не снятый с длительного хранения, не восстановленный.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, п. Калыбай, трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» располагается на 1076 км трассы Самара – Шымкент.

Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания договора.

Объем работ:

- замена воздушного фильтра;
- замена топливных фильтров;
- замена охлаждающей жидкости FELIX G12+ 20 (двадцать) литров;
- замена масляного фильтра;
- замена моторного масла SAE 10W/30 по API категория CF-4 20 (двадцать) литров;
- замена штуцерной трубки высокого давления со шлангой 80 см
- замена гибких шлангов топливной системы;
- очистка поверхности двигателя моющими средствами;
- очистка топливного бака.

Зав.складом спецмедснабжения ГХО **Г.Калиев**