Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988056-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (есіктер)
Лоттың нөмірі:	№ 88612491-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, ішкі, бітеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есік 800мм. Ішкі есік блогы, ЕС 20-8 (саңырау)
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қ., Алмалы ауданы, Байзаков к-сі, 221
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Есік 800мм. Ішкі есік блогы, ЕС 20-8 (саңырау). Есік жапырағы: қаптау – МДФ 6 мм, жабын – сызаттарға төзімділігі жоғары термопластикалық полимерлі пленка. Кенептің материалы-қарағай массиві. Жиектер: вандалға қарсы, алюминий, өткір жоталар мен бұрылыстар жоқ. Қорап: тығыздағышпен, кенептің түсімен. Кенептің нұсқасы: саңырау. Биіктігі: 2000 мм. Ені: 800 мм. Қалыңдығы: 40 мм. Есіктің салмағы: кем дегенде 40 кг. Жинаққа кіреді: 1) шаршы розеткадағы тұтқалы тұтқа-жоғары сапалы жез қорытпасынан жасалған, келісім бойынша дизайн; 2) құлып-Еуро цилиндрге, корпусқа және болаттан жасалған ригельге, тот баспайтын болаттан жасалған жауап жолағына ойылған механизм; 3) кілтке арналған төсемдер - тот баспайтын болат; 4) цилиндрлік механизм-құпиялылығы жоғары 5 кілті бар жезден жасалған корпус; 5) ілмектер-әмбебап шатыр, 100 мм, мойынтіректерде, тот баспайтын болат, әр есік жапырағы үшін 3 дана. Түсі: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Ашу: сол / оң – Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Нормативтік құжаттар: МЕМСТ 475-2016, МЕМСТ 538-2014, МЕМСТ 5089-2011, МЕМСТ 5088-2005. Саны- 13 жинақ. Жеткізу мерзімі: Веб-портал (goszakup.gov.kz) арқылы немесе мемлекеттік сатып алу порталында көрсетілген электрондық пошта арқылы Тапсырыс беруші электронды өтінімін жіберген күннен бастап: қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілмеген жеткізушілер үшін – 17 (он жеті) күнтізбелік күн ішінде; қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген жеткізушілер үшін – 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде. Қосымша шарттар: Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шарт құнының 50 (елу) пайызы мөлшерінде алдын ала төлемді жүзеге асырады, ал жеткізілген тауарлар үшін түпкілікті төлем тауарларды қабылдауды растайтын құжаттарға қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі. Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарды шетелдік тауарға алмастыруға жол берілмейді. Қазақстандық тауар өндіруші мәртебесін растау үшін, Шарт жасалғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде «Растаушы құжаттар» бөлімінде «Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен көшірім» файлын тіркемелеу қажет. Шарттары: "Жеткізуші" есебінен барлық шығын материалдары. Есік кепілдігі-1 жыл. - қолданыстағы есік блоктарын бөлшектеу; - жаңа есік блоктарын орнатуға есіктерді дайындау; - жаңа есік блоктарын жеткізу және орнату; - есік жақтауларын орнату және оларды деңгей бойынша туралау; - екі жағына 2 әзілден тұратын 4 якорь болттарын қолдана отырып, есік жақтауларын бекіту; - монтаждау саңылауларын монтаждау көбігімен толтыру; - есік жапырақтарын орнату және ілмектерді реттеу; - есік тұтқаларын, құлыптарды, ысырмаларды және басқа да қажетті керек-жарақтарды орнату; - есіктің екі жағына тақтайшаларды орнату; - қажет болған жағдайда қосымша элементтерді орнату; - қажет болған жағдайда табалдырықтарды орнату; - есіктердің еркін ашылуын және жабылуын қамтамасыз ету үшін есік блоктарын реттеу; - монтаждау процесінде анықталған бұрмаланулар мен ақауларды жою; - жұмыстарды орындау барысында зақымдалған әрлеу учаскелерін қалпына

	келтіру; - жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау және шығару; - құрылыс қоқыстарын объектіден шығару; - бөлшектеу және монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау; - есік блоктарын орнату сапасын, бекітпелердің сенімділігін және фурнитураның жарамдылығын тексеру. Қосымша шарт: Сапалы орындау үшін қажетті барлық қажетті құралдар, жабдықтар, бекіткіштер, монтаж көбігі және басқа да шығын материалдары "жеткізушінің"есебінен қамтамасыз етіледі. Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221 мекен-жайына жеткізу және түсіру.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988056-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (двери)
Номер лота:	№ 88612491-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	деревянный, внутренний, глухой
Дополнительное описание лота:	Дверь 800мм. Блок дверной внутренний, ДГ 20-8 (глухой)
Количество:	13
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район г.Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, 221
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дверь 800мм. Блок дверной внутренний, ДГ 20-8 (глухой). Дверное полотно: облицовка – МДФ 6 мм, покрытие – термопластичная полимерная плёнка с повышенной устойчивостью к царапинам. Материал полотна - массив сосны. Кромки: антивандальные, алюминиевые, без острых выступов и заусенцев. Коробка: с уплотнителем, в цвет полотна. Вариант полотна: Глухое. Высота: 2000 мм. Ширина: 800 мм. Толщина: 40 мм. Вес двери: не менее 40 кг. В комплект входит: 1) ручка рычажная на квадратной розетке – изготовлена из высококачественного латунного сплава, дизайн по согласованию; 2) замок – механизм врезной под евроцилиндр, корпус и ригель стальные, ответная планка из нержавеющей стали; 3) накладки под ключ – нержавеющая сталь; 4) цилиндровый механизм – латунный корпус, с 5 ключами повышенной секретности; 5) петли – навес универсальный, 100 мм, на подшипниках, нержавеющая сталь, 3 шт. на каждое дверное полотно. Цвет: по согласованию с Заказчиком. Открывание: левое / правое – по согласованию Заказчика. Нормативные документы: ГОСТ 475-2016, ГОСТ 538-2014, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 5088-2005. Количество- 13 комплектов. Срок поставки: Со дня направления электронной заявки Заказчика посредством веб-портала государственных закупок (goszakup.gov.kz) либо посредством электронной почты, указанной на портале государственных закупок: для поставщиков, не включенных в реестр казахстанских товаропроизводителей, – в течение 17 (семнадцати) календарных дней; для поставщиков, включенных в реестр казахстанских товаропроизводителей, – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Дополнительные условия: В случае если Поставщик включен в реестр казахстанских товаропроизводителей, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора производит авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора, а окончательная оплата за поставленный товар производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после подписания документов, подтверждающих приемку товара. Не допускается замена поставляемого товара в рамках исполнения договора на товар иностранного происхождения. В подтверждение статуса казахстанского товаропроизводителя, после заключения Договора, необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней прикрепить в разделе «Подтверждающие документы» файл «Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей». Условия: Все расходные материалы за счет «Поставщика». Гарантия на двери – 1 год. - демонтаж существующих дверных блоков; - подготовка дверных проемов к установке новых дверных блоков; - поставка и установка новых дверных блоков; - установка дверных коробок и их выравнивание по уровню; - крепление дверных коробок с использованием 4 анкерных болтов на каждую сторону по 2 шутки; - заполнение монтажных зазоров монтажной пеной; - установка дверных полотен и регулировка петель; - установка дверных ручек, замков, защелок и другой необходимой фурнитуры; - установка наличников с обеих сторон дверного проема; - установка доборных элементов при необходимости; - установка порогов при необходимости; - регулировка дверных блоков для обеспечения свободного открывания и закрывания дверей;

	- устранение перекосов и дефектов, выявленных в процессе монтажа; - восстановление участков отделки, поврежденных в ходе выполнения работ; - сбор и вынос строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ; - вывоз строительного мусора с объекта; - уборка рабочего места после завершения демонтажа и монтажа; - проверка качества установки дверных блоков, надежности креплений и исправности фурнитуры. Дополнительное условие: Все необходимые инструменты, оборудование, крепежные элементы, монтажная пена и прочие расходные материалы, необходимые для качественного выполнения, обеспечиваются за счет «Поставщика». Доставка и разгрузка на адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 221.