Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015823-1
Сатып алудың атауы:	өрт сөндіру қысымды жеңін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86672368-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	өрт сөндіру жеңі
Саны, көлемі:	54
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ул. Протозанова,43
Жеткізу мерзімі:	егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт заңды күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде / шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттың ішкі өрт кранына арналған өрт сөндіру қысымды жеңін сатып алу 1. Тауардың атауы және мақсаты Ғимараттың өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесіндегі ішкі өрт кранын жинақтауға арналған РПК үлгісіндегі өрт сөндіру қысымды жеңі. Өртті сөндіру кезінде су ағынын тұтану орнына жеткізуге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Параметр Талап Бұйымның түрі РПК өрт сөндіру қысымды жеңі Нормативтік құжат ГОСТ 34779-2021 (ұсынылатын бұйымға қолданылатын жағдайда) Номиналды диаметрі DN 50 Ішкі диаметрі 51 мм Жеңнің ұзындығы 20 м Жұмыс қысымы Кемінде 1,0 МПа Сынақ қысымы Кемінде 1,25 МПа Жарылу қысымы Кемінде 2,0 МПа Қаңқасының материалы Синтетикалық тоқыма талшықтары Ішкі жабыны Дайындаушының нормативтік құжаттамасына сәйкес келетін су өткізбейтін полимерлік жабын Жұмыс ортасы Су Орындау түрі Ішкі өрт кранына арналған Жалғағыш бастиектер 2 дана, тез ажыратылатын, DN 50, қолданыстағы өрт клапанымен және өрт оқпанымен үйлесімді Бастиектердің материалы Дайындаушының құжаттамасында көзделген металл қорытпасы Жиынтықтылығы Ұзындығы 20 м, екі жалғағыш бастиегі орнатылған бір жең Тауардың жай-күйі Жаңа, пайдаланылмаған Таңбалануы Дайындаушысы мен бұйымның техникалық сипаттамалары көрсетілген зауыттық таңбалау 3. Жалғағыш бастиектерге қойылатын талаптар Жең қолданыстағы өрт клапанымен және өрт оқпанымен толық үйлесімділікті қамтамасыз ететін екі жалғағыш бастиекпен жеткізілуі тиіс. Сыртқы түріне қарай жалғау түрі ГР-50/ГМ-50 тобына жататын тез ажыратылатын өрт бастиектері болуы мүмкін. Тауарды жеткізгенге дейін немесе тауарды келісу кезінде өнім беруші жалғау өлшемдері, қармау құрылымы және тығыздағыштары бойынша үйлесімділігін растауы тиіс. Жалғау қосымша өтпелі құрылғыларды пайдаланбай, герметикалығын және сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі қажет. 4. Сапаға және құжаттамаға қойылатын талаптар • Бұйым ГОСТ 34779-2021, СТ РК 1714-2007 стандартының қолданылатын талаптарына және дайындаушының құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. • Герметикалығы мен беріктігіне әсер ететін жарықтар, қабаттарға ажырау, ісіну, тесіктер және басқа да зақымдануларға жол берілмейді. • Өнім беруші бұйымның паспортын және жүргізілген сынақтар туралы мәліметтерді ұсынады. • Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында осы тауар үшін сәйкестікті міндетті растау көзделсе, сәйкестікті растайтын құжаттар ұсынылады. • Өндірілген күні, кепілдік мерзімі, пайдалану және сақтау қағидалары туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс. 5. Нормативтік база

	1. ГОСТ 34779-2021 «Өрт техникасы. Өрт сөндіру қысымды жеңдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері». 2. ГОСТ 28352-89 «Өрт жабдықтарына арналған жалғағыш бастиектер» – таңдалған бастиек түріне қолданылатын бөлігінде. 3. СП РК 4.01-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі су құбыры және кәріз жүйесі» – қолданыстағы өзгерістер мен объектіге қолданылуын ескере отырып. 4. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы – қолданыстағы редакциясын ескере отырып. 6. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі – дайындаушы бұдан ұзақ мерзім белгілемеген жағдайда, пайдалану және сақтау шарттары сақталған кезде, тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 7. Жеткізілім жиынтығы және монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар Тауардың жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді: • DN 50 номиналды өлшемді, ішкі диаметрі 51 мм, ұзындығы 20 метр болатын РПК өрт сөндіру қысымды жеңі; • әрбір жеңге орнатылған, қолданыстағы өрт жабдығымен үйлесімді екі жалғағыш бастиек; • бұйымның паспорты және қажетті техникалық құжаттамасы. Тауар саны – 54 дана. Тауарды жеткізгеннен кейін өнім беруші төмендегі монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс: 1. Тапсырыс берушінің объектісіндегі 54 қолданыстағы ішкі өрт кранына өрт сөндіру жеңдерін орнату. 2. Өрт сөндіру жеңдерін қолданыстағы өрт клапандарына жалғау. 3. Әрбір өрт сөндіру жеңін өрт оқпанымен қосу. 4. Жалғағыш бастиектердің дұрыс бекітілуін және қосылыстардың герметикалығын тексеру. 5. Орнатылған өрт сөндіру жеңдерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру. 6. Монтаждау жұмыстарынан кейін өрт крандарының, жеңдердің және өрт оқпандарының өзара үйлесімді әрі пайдалануға дайын болуын қамтамасыз ету. Монтаждау жұмыстары қажетті материалдармен, құрал-саймандармен және жабдықтармен өнім берушінің есебінен орындалады. Жұмыстар қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін өнім беруші орындалған жұмыстардың нәтижесін Тапсырыс берушіге тапсырады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015823-1
Наименование закупки:	Пожарный напорный рукав
Номер лота:	№ 86672368-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Пожарный рукав
Количество:	54
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Протозанов к.,43
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней со дня вступления договора в законную силу, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей/ в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование и назначение товара Пожарный напорный рукав типа РПК, предназначенный для комплектации внутреннего пожарного крана системы противопожарного водоснабжения здания. Предназначен для подачи водяной струи к месту возгорания при тушении пожара. 2. Технические характеристики Параметр Требование Тип изделия Пожарный напорный рукав РПК Нормативный документ ГОСТ 34779-2021 (при применимости к предлагаемому изделию), СТ РК 1714-2007 Номинальный диаметр DN 50 Внутренний диаметр 51 мм Длина рукава 20 м Рабочее давление Не менее 1,0 МПа Испытательное давление Не менее 1,25 МПа Разрывное давление Не менее 2,0 МПа Материал каркаса Синтетические текстильные волокна Внутреннее покрытие Водонепроницаемое полимерное покрытие, соответствующее нормативной документации производителя Рабочая среда Вода Вид исполнения Для внутреннего пожарного крана Соединительные головки 2 шт., быстроразъёмные, DN 50, совместимые с существующим пожарным клапаном и пожарным стволом Материал головок Металлический сплав, предусмотренный документацией производителя Комплектность Один рукав длиной 20 м с двумя установленными соединительными головками Состояние товара Новый, не бывший в употреблении Маркировка Заводская маркировка с указанием производителя и технических характеристик изделия 3. Требования к соединительным головкам Рукав должен поставляться с двумя соединительными головками, обеспечивающими полную совместимость с существующим пожарным клапаном и пожарным стволом. По внешнему виду тип соединения может относиться к группе быстроразъёмных пожарных головок ГР-50/ГМ-50. До поставки товара либо при согласовании товара Поставщик должен подтвердить совместимость по размерам соединения, конструкции захватов и уплотнительным элементам. Соединение должно обеспечивать герметичность и надёжную фиксацию без использования дополнительных переходных устройств. 4. Требования к качеству и документации • Изделие должно соответствовать применимым требованиям ГОСТ 34779-2021 и документации производителя. • Не допускаются трещины, расслоения, вздутия, отверстия и другие повреждения, влияющие на герметичность и прочность изделия. • Поставщик предоставляет паспорт изделия и сведения о проведённых испытаниях. • В случае если законодательством Республики Казахстан предусмотрено

	обязательное подтверждение соответствия данного товара, предоставляются документы, подтверждающие соответствие. • Должны быть предоставлены сведения о дате изготовления, гарантийном сроке, правилах эксплуатации и хранения. 5. Нормативная база 1. ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний». 2. ГОСТ 28352-89 «Головки соединительные для пожарного оборудования» – в части, применимой к выбранному типу головок. 3. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» – с учётом действующих изменений и применимости к объекту. 4. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» – с учётом действующей редакции. 6. Гарантийные обязательства Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня поставки товара при соблюдении условий эксплуатации и хранения, если производителем не установлен более длительный срок. 7. Требования к комплекту поставки и монтажным работам В комплект поставки товара должны входить: • Пожарный напорный рукав РПК номинальным размером DN 50, внутренним диаметром 51 мм, длиной 20 метров; • Две соединительные головки, установленные на каждом рукаве и совместимые с существующим пожарным оборудованием; • Паспорт изделия и необходимая техническая документация. Количество товара – 54 штуки. После поставки товара Поставщик должен выполнить следующие монтажные работы: 1. Установить пожарные напорные рукава на 54 действующих внутренних пожарных крана на объекте Заказчика. 2. Подсоединить пожарные напорные рукава к существующим пожарным клапанам. 3. Подсоединить каждый пожарный напорный рукав к пожарному стволу. 4. Проверить правильность фиксации соединительных головок и герметичность соединений. 5. Проверить работоспособность установленных пожарных напорных рукавов. 6. Обеспечить взаимную совместимость и готовность к эксплуатации пожарных кранов, рукавов и пожарных стволов после завершения монтажных работ. Монтажные работы выполняются за счёт Поставщика с использованием необходимых материалов, инструментов и оборудования. Работы должны проводиться с соблюдением действующих требований пожарной безопасности. После завершения монтажных работ Поставщик передаёт результат выполненных работ Заказчику.