

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИП «Сансызбаева»

Сметная документация

**Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая
консультация №2 Коксуского района"**

2026 г.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

6 044,305 тыс. тенге

833,697 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация №2 Коксуского района"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	без_шифра	Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация №2 Коксуского района"	4 995,31			4 995,31
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	4 995,31			4 995,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 995,31			4 995,31
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 995,31			4 995,31
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	4 995,31			4 995,31
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	4 995,31			4 995,31
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	5 210,608			5 210,608
		Итого по части II в прогнозных ценах:	5 210,608			5 210,608
6		- в том числе на 2026 г.	5 210,608			5 210,608
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	5 210,608			5 210,608
7		- в том числе затраты по части II	5 210,608			5 210,608
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				833,697
		Итого налог на добавленную стоимость			833,697	833,697
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	5 210,608		833,697	6 044,305

Директор ИП «Сансызбаева»

У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки

Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация №2 Коксуского района"

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

ОПМПК №2 Коксуского района

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость

4 995,31 тыс. тенге

Средства на оплату труда

1 986,372 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

0,383 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				4 995 310
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 953 606
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>1 016 703</i>
		машины и механизмы	тенге			110 285
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>32 766</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 931 419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	383		
1	1114-0201-0304 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство фундамента	м³	4,8	56 249	269 996
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			20 272	97 306
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>10 513</i>	<i>50 462</i>

		<i>из них:</i>				
1.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,6624	5 214	97 306
1.2		машины и механизмы			195	936
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			62	298
1.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,1104128	77	86
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0969408	8 783	851
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0969408</i>	<i>3 050</i>	<i>296</i>
1.3		материалы, изделия и конструкции			35 782	171 754
1.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,872	31 734	154 608
1.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00672	109 237	734
1.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02256	109 237	2 464
1.3.4	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1,632	1 113	1 816
1.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,013584	36	
1.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,8816	2 928	5 509
1.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,4544	2 146	3 121
1.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,624	861	537
1.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,42336	7 006	2 966
2	1108-0102-0601 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³ кладки	7,6	64 881	493 096
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			20 168	153 277
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			10 458	79 481
2.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,53376	5 020	153 279
2.2		машины и механизмы			6 697	50 897
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 449	11 012
2.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,61152	14 092	50 894
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,61152</i>	<i>3 050</i>	<i>11 015</i>
2.3		материалы, изделия и конструкции			38 016	288 922
2.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,836	26 757	22 369
2.3.2	215-202-0504	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0038	109 237	415

		<i>из них:</i>				
2.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1976	36	7
2.3.4	213-301-0101	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	м³	6,992	38 062	266 130
3	1111-0102-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	м³ подстилающего слоя	2,5	28 093	70 233
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			14 424	36 060
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			7 551	18 878
3.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,06	4 474	36 060
3.2		машины и механизмы			5 434	13 585
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 744	4 360
3.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,234	12 072	2 825
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,234	3 050	714
3.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,196	8 964	10 721
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,196	3 050	3 648
3.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,418	17	41
3.3		материалы, изделия и конструкции			8 235	20 588
3.3.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,2	6 430	20 576
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,375	36	14
4	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	18	2 310	41 580
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			1 570	28 260
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			822	14 796
4.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,66432	4 240	28 257
4.2		машины и механизмы			90	1 620
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	612
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,237744	6 551	1 557
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,237744	2 553	607
4.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,697904	32	54
4.3		материалы, изделия и конструкции			650	11 700

		<i>из них:</i>				
4.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,3672	31 817	11 683
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,63	36	23
5	1111-0103-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>К=6</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	18	1 181	21 258
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			116	2 088
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			61	1 098
5.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,494208	4 240	2 095
5.2		машины и механизмы			91	1 638
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	594
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,235872	6 551	1 545
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,235872	2 553	602
5.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,605824	32	83
5.3		материалы, изделия и конструкции			974	17 532
5.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,5508	31 817	17 525
6	1110-0104-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство потолка из досок 30 мм с утеплением каменной ватой	м² перекрытия	18	20 240	364 320
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			4 825	86 850
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 502	45 036
6.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2736	4 753	86 854
6.2		машины и механизмы			689	12 402
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			225	4 050
6.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,091368	115	11
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,635688	13 649	8 677
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,635688	4 357	2 770
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,421848	8 783	3 705
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,421848	3 050	1 287
6.3		материалы, изделия и конструкции			14 726	265 068

		<i>из них:</i>				
6.3.1	215-202-0502	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0306	109 237	3 343
6.3.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,558	109 237	60 954
6.3.3	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м²	14,4	6 168	88 819
6.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	9,45	264	2 495
6.3.5	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	19,98	138	2 757
6.3.6	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,8	46 150	83 070
6.3.7	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0954	484	46
6.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,45	861	387
6.3.9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02448	624 577	15 290
6.3.10	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,00207	2 026 731	4 195
6.3.11	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00315	1 174 643	3 700
7	1110-0201-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых полвесах	м² потолка	18	5 235	94 230
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			3 441	61 938
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 785	32 130
7.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,25576	5 503	61 940
7.2		машины и механизмы			1	18
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,548208	22	12
7.2.2	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0486	102	5
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153576	23	4
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 793	32 274
7.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	11,7	40	468
7.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,04	97	3 108
7.3.3	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,88	60	173
7.3.4	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	18,54	546	10 123
7.3.5	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	6,606	112	740

		<i>из них:</i>				
7.3.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0018	285	1
7.3.7	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,54288	1 855	1 007
7.3.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,62	1 186	1 921
7.3.9	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,2364	137	1 676
7.3.10	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,5412	206	10 617
7.3.11	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,036	1 674	60
7.3.12	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	12,0186	68	817
7.3.13	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	12,6054	64	807
7.3.14	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	23,7384	17	404
7.3.15	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,09	4 057	365
8	1115-0301-0206 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	18	2 520	45 360
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			2 373	42 714
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 242	22 356
8.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,701408	5 546	42 712
8.2		материалы, изделия и конструкции			147	2 646
8.2.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,45	398	179
8.2.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24,732	84	2 077
8.2.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0108	285	3
8.2.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,106	187	394
9	1110-0301-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,5	71 842	107 764
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			5 269	7 904

		<i>из них:</i>				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 732	4 098
9.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,574478	5 020	7 904
9.2		машины и механизмы			133	200
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			45	68
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,018792	6 551	123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,018792	2 553	48
9.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,475308	22	10
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006156	8 783	54
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,006156	3 050	19
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,489726	23	11
9.3		материалы, изделия и конструкции			66 440	99 660
9.3.1	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	1,5	65 149	97 724
9.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,60455	259	1 193
9.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	4,60455	89	410
9.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,1047	3 196	335
10	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	1,89	93 205	176 158
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			11 116	21 009
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 764	10 894
10.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,1064862	5 116	21 009
10.2		машины и механизмы			4	8
10.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2133054	24	5
10.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0149008	51	1
10.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1159402	23	3
10.3		материалы, изделия и конструкции			82 085	155 141
10.3.1	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0008127	109 237	89
10.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1 590	1 264

		<i>из них:</i>				
10.3.3	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однополюсный	м²	1,89	80 602	152 338
10.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3 196	1 450
11	1110-0106-0106 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	1,6	20 986	33 578
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			5 389	8 622
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 794	4 470
11.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6853184	5 116	8 622
11.2		машины и механизмы			11	18
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2723328	24	7
11.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0824256	22	2
11.2.3	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0705024	131	9
11.3		материалы, изделия и конструкции			15 586	24 938
11.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0016	90 584	145
11.3.2	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,6	14 666	23 466
11.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0112	861	10
11.3.4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0832	1 086	90
11.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,384	3 196	1 227
12	223-502-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	568	1 136
13	223-502-0304 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5 113	5 113
14	1118-0301-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	3	3 040	9 120
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			289	867

		<i>из них:</i>				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			147	441
14.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1597159	5 428	867
14.2		машины и механизмы			5	15
14.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6362928	23	15
14.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	8 238
14.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,8	1 056	8 237
15	245-103-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	секция	20	4 936	98 720
16	1118-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	1	24 828	24 828
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			24 228	24 228
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			12 289	12 289
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,16	5 824	24 228
16.2		машины и механизмы			600	600
16.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6952	354	600
17	1118-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	1	60 060	60 060
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			30 285	30 285
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			15 361	15 361
17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,2	5 824	30 285
17.2		машины и механизмы			688	688
17.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,624	141	88
17.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6952	354	600
17.3		материалы, изделия и конструкции			29 087	29 087
17.3.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	745 194	37
17.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	781	31

		<i>из них:</i>				
17.3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 116	2 116
17.3.4	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 788	2 788
17.3.5	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 182	3 182
17.3.6	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 043	12 129
17.3.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,4	36	50
17.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,38	1 154	1 593
17.3.9	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	446	36
17.3.10	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,137	1 462	200
17.3.11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00802	831 695	6 670
17.3.12	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
17.3.13	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	951	238
18	261-701-0118 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Отопительный котел	комплект	1	226 419	226 419
19	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утепленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 241	6 205
		<i>из них:</i>				
19.1		затраты на труд рабочих			1 193	5 965
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			605	3 025
19.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,11852	5 332	5 964
19.2		материалы, изделия и конструкции			48	240
19.2.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00015	38 482	6
19.2.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5,1	42	214
19.2.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	3 256	18
20	247-214-0113 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	551	1 653

		<i>из них:</i>				
21	247-212-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	574	1 148
22	1308-0201-0701 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	25	943	23 575
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			765	19 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			388	9 700
22.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,18	6 013	19 121
22.2		материалы, изделия и конструкции			178	4 450
22.2.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,025	716	18
22.2.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0004	4 216 417	1 687
22.2.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006125	2 313	14
22.2.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000125	7 763 690	970
22.2.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,55	322	821
22.2.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0052	501	3
22.2.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,72	1 293	931
22.2.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00025	1 438	
23	243-105-0501 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	25	332	8 300
24	1310-0408-0504 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	9 680	19 360
		<i>из них:</i>				
24.1		затраты на труд рабочих			9 451	18 902
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 412	10 824
24.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24	4 458	18 902
24.2		материалы, изделия и конструкции			229	458
24.2.1	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,02	1 425	29
24.2.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	6 325 216	127

		<i>из них:</i>				
24.2.3	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	732	73
24.2.4	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,12	43	5
24.2.5	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	5
24.2.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12	1 438	173
24.2.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,01	4 837	48
25	248-306-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
26	1115-0201-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м² оштукатуриваемой поверхности	54	1 791	96 714
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			1 279	69 066
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			669	36 126
26.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,84976	5 827	69 049
26.2		машины и механизмы			139	7 506
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			64	3 456
26.2.1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	1,34784	5 557	7 490
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,34784</i>	<i>2 553</i>	<i>3 441</i>
26.3		материалы, изделия и конструкции			373	20 142
26.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,0206	19 747	20 154
26.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,189	36	7
27	1115-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	54	3 053	164 862
		<i>из них:</i>				
27.1		затраты на труд рабочих			2 348	126 792
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 229	66 366
27.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,464	5 644	126 787
27.2		машины и механизмы			274	14 796
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			125	6 750
27.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	2,63952	5 599	14 779
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,63952</i>	<i>2 553</i>	<i>6 739</i>

		<i>из них:</i>				
27.3		материалы, изделия и конструкции			431	23 274
27.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,0098	19 747	19 941
27.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00324	38 482	125
27.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0648	861	56
27.3.4	214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,9916	1 069	3 198
28	1115-0202-0902 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	54	2 473	133 542
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			1 271	68 634
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			665	35 910
28.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,798512	4 973	68 620
28.2		машины и механизмы			66	3 564
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			29	1 566
28.2.1	313-401-0102	Аппарат для штукатурки мощностью электродвигателя 2,2 кВт, максимальная дальность подачи 40 м, высота подачи 20 м	маш.-ч	0,61776	5 664	3 499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,61776	2 553	1 577
28.2.2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,960336	55	53
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 136	61 344
28.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,351	285	100
28.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,4972	187	1 028
28.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	824,58	73	60 194
29	1115-0302-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	54	1 445	78 030
		<i>из них:</i>				
29.1		затраты на труд рабочих			1 264	68 256
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			661	35 694
29.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,97296	5 260	68 238
29.2		материалы, изделия и конструкции			181	9 774

		<i>из них:</i>				
29.2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03402	218 283	7 426
29.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7	116	313
29.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1674	1 103	185
29.2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,4536	4 057	1 840
30	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	68	2 223	151 164
		<i>из них:</i>				
30.1		затраты на труд рабочих			1 570	106 760
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			822	55 896
30.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,17632	4 240	106 748
30.2		машины и механизмы			3	204
30.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,414304	32	205
30.3		материалы, изделия и конструкции			650	44 200
30.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м ³	1,3872	31 817	44 137
30.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,38	36	86
31	1308-0201-0701 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	150	943	141 450
		<i>из них:</i>				
31.1		затраты на труд рабочих			765	114 750
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			388	58 200
31.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,08	6 013	114 728
31.2		материалы, изделия и конструкции			178	26 700
31.2.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,15	716	107
31.2.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0024	4 216 417	10 119
31.2.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03675	2 313	85
31.2.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00075	7 763 690	5 823
31.2.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,3	322	4 927
31.2.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0312	501	16
31.2.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,32	1 293	5 586
31.2.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0015	1 438	2

		<i>из них:</i>				
32	243-105-0501 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	332	49 800
33	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	18	7 296	131 328
		<i>из них:</i>				
33.1		затраты на труд рабочих			2 149	38 682
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 125	20 250
33.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,488	5 166	38 683
33.2		машины и механизмы			9	162
33.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,535392	98	52
33.2.2	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,164736	163	27
33.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,464256	208	97
33.3		материалы, изделия и конструкции			5 138	92 484
33.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,03456	36	1
33.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	137,7	131	18 039
33.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,5	145	1 958
33.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,8	187	337
33.3.5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	18,36	3 908	71 751
33.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,36	1 103	397
34	1115-0201-0703 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 3,5 мм	м²	54	3 650	197 100
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			3 596	194 184
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 882	101 628
34.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,084208	6 052	194 174
34.2		материалы, изделия и конструкции			54	2 916
34.2.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0324	36	1
34.2.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,66	187	2 928

		<i>из них:</i>				
34.2.3	232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	216		
35	1115-0303-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	54	1 730	93 420
		<i>из них:</i>				
35.1		затраты на труд рабочих			634	34 236
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			332	17 928
35.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,1776	5 546	34 261
35.2		материалы, изделия и конструкции			1 096	59 184
35.2.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000162	6 037	1
35.2.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0324	19 747	640
35.2.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00378	762 834	2 884
35.2.4	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,04266	1 304 727	55 660
35.2.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0054	1 103	6
36	1112-0107-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	24	6 719	161 256
		<i>из них:</i>				
36.1		затраты на труд рабочих			3 261	78 264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 707	40 968
36.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,87808	5 260	78 259
36.2		машины и механизмы			12	288
36.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,026944	115	233
36.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6848	22	37
36.3		материалы, изделия и конструкции			3 446	82 704
36.3.1	214-204-0103	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м²	27,6	1 697	46 837
36.3.2	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,12	109 237	13 108
36.3.3	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,18	109 237	19 663
36.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,48	883	424
36.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,056	861	909

		<i>из них:</i>				
36.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,0224	1 372	1 403
36.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,18192	1 993	363
37	1110-0107-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м² обработанной поверхности	24	350	8 400
		<i>из них:</i>				
37.1		затраты на труд рабочих			160	3 840
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			83	1 992
37.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,75168	5 116	3 846
37.2		материалы, изделия и конструкции			190	4 560
37.2.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,01896	36	1
37.2.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00144	96 649	139
37.2.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00552	725 535	4 005
37.2.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00096	435 089	418
38	1110-0102-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство фронтонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6	5 138	30 828
		<i>из них:</i>				
38.1		затраты на труд рабочих			3 616	21 696
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 875	11 250
38.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4064	4 924	21 697
38.2		машины и механизмы			1	6
38.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,044064	115	5
38.3		материалы, изделия и конструкции			1 521	9 126
38.3.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0816	109 237	8 914
38.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,246	861	212
39	214-204-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м²	6,9	1 697	11 709

		<i>из них:</i>				
40	1110-0102-0205 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4	8 585	34 340
		<i>из них:</i>				
40.1		затраты на труд рабочих			6 913	27 652
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 584	14 336
40.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,616	4 924	27 653
40.2		машины и механизмы			2	8
40.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,061776	115	7
40.3		материалы, изделия и конструкции			1 670	6 680
40.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0232	109 237	2 534
40.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0368	109 237	4 020
40.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,144	861	124
41	214-204-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м²	4,6	1 697	7 806
42	1111-0103-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	78	2 764	215 592
		<i>из них:</i>				
42.1		затраты на труд рабочих			1 653	128 934
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			865	67 470
42.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,439232	5 069	128 951
42.2		машины и механизмы			6	468
42.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,737408	24	114
42.2.2	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,59584	163	423
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 105	86 190
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5304	36	19
42.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	436,8	133	58 094

		<i>из них:</i>				
42.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	249,6	112	27 955
42.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1248	1 103	138
43	1111-0103-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>K=15</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	78	5 291	412 698
		<i>из них:</i>				
43.1		затраты на труд рабочих			1 495	116 610
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			782	60 996
43.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,99752	5 069	116 574
43.2		машины и механизмы			4	312
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,11488	24	339
43.3		материалы, изделия и конструкции			3 792	295 776
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,404	36	51
43.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 223	133	295 659
44	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	28	6 568	183 904
		<i>из них:</i>				
44.1		затраты на труд рабочих			1 034	28 952
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			536	15 008
44.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,878656	4 924	28 947
44.2		материалы, изделия и конструкции			5 534	154 952
44.2.1	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	28	2 733	76 524
44.2.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	112	248	27 776
44.2.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	15,848	3 196	50 650
45	1206-0102-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Блок оконный из ПВХ профилей. Замена	м²	5,7	72 273	411 956

		из них:				
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			4 919	28 038
		в том числе оплата труда рабочих			2 551	14 541
45.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,10242	4 595	28 041
45.2		машины и механизмы			8	46
45.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,108756	24	3
45.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4344198	51	22
45.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2894118	22	6
45.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6519318	23	15
45.3		материалы, изделия и конструкции			67 346	383 872
45.3.1	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	5,7	65 149	371 349
45.3.2	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	24,51	191	4 681
45.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	14,6319	259	3 790
45.3.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	14,6319	89	1 302
45.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,8607	3 196	2 751
46	1116-0202-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	15	3 201	48 015
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			3 127	46 905
		в том числе оплата труда рабочих			1 586	23 790
46.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,8	6 013	46 901
46.2		машины и механизмы			18	270
46.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,9172	93	271
46.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,12948	23	3
46.3		материалы, изделия и конструкции			56	840
46.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03	1 019	31
46.3.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,048	5 901	283
46.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0525	604	32
46.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0495	1 186	59

		<i>из них:</i>				
46.3.5	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	4,95	87	431
47	241-102-0138 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	15	1 444	21 660
48	1116-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	402	6 030
		<i>из них:</i>				
48.1		затраты на труд рабочих			397	5 955
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			201	3 015
48.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,78156	7 610	5 948
48.2		машины и механизмы			2	30
48.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см ²) до 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,234	141	33
48.3		материалы, изделия и конструкции			3	45
48.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	781	2
48.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,15	285	43
48.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	446	3
48.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,003	426	1

Составил

У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Наименование стройки -

Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация №2 Коксуского района"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная смета)

на ОПМПК №2 Коксуского района

Наименование объекта -

Основание:

дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,436752	5 069	245 525,9
2	003-0142 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,084208	6 052	194 173,63
3	004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,06	6 013	180 750,78
4	002-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,108238	5 020	161 183,35
5	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,85104	5 260	146 496,47
6	003-0122 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,334848	4 240	137 099,76
7	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,464	5 644	126 786,82

1	2	3	4	5	6	7
8	002-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,6624	5 214	97 305,75
9	002-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2736	4 753	86 854,42
10	002-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,901056	4 924	78 296,8
11	003-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,879008	5 546	76 972,98
12	003-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,84976	5 827	69 048,55
13	003-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,798512	4 973	68 620
14	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,25576	5 503	61 940,45
15	004-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,36	5 824	54 512,64
16	003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,488	5 166	38 683,01
17	003-0125 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,06	4 474	36 060,44
18	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5434846	5 116	33 476,47
19	002-0126 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,10242	4 595	28 040,62

1	2	3	4	5	6	7
20	007-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24	4 458	18 901,92
21	004-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,11852	5 332	5 963,95
22	004-0153 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,78156	7 610	5 947,67
23	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1597159	5 428	866,94
24	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,2996808	2 899,73	(32766)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			1 953 606
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	384,1126		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,1179% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,61152	14 092	50 893,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,61152	3 050	11 015,14
2	313-201-0801 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	2,63952	5 599	14 778,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,63952	2 553	6 738,69
3	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,196	8 964	10 720,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,196	3 050	3 647,8
4	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,635688	13 649	8 676,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,635688	4 357	2 769,69

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,1414% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	313-201-0802 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	1,34784	5 557	7 489,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,34784	2 553	3 441,04
6	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5249448	8 783	4 610,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5249448	3 050	1 601,08
7	313-401-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппарат для штукатурки мощностью электродвигателя 2,2 кВт, максимальная дальность подачи 40 м, высота подачи 20 м	маш.-ч	0,61776	5 664	3 498,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,61776	2 553	1 577,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,7407% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
8	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,492408	6 551	3 225,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,492408	2 553	1 257,12
9	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,234	12 072	2 824,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,234	3 050	713,7
10	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,3904	354	1 200,2
11	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	19,4466822	24	466,72
12	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,760576	163	449,97
13	313-302-0202 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,718032	32	342,98
14	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,9172	93	271,3

1	2	3	4	5	6	7
15	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,224152	115	255,78
16	324-105-0401 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,858	141	120,98
17	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,464256	208	96,57
18	313-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,1104128	77	85,5
19	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,0801534	22	67,76
20	313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,960336	55	52,82
21	343-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электроплиткорез	маш.-ч	0,535392	98	52,47
22	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,1769468	23	50,07
23	343-402-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,418	17	41,11
24	343-202-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4493206	51	22,92
25	343-204-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Фреза столярная	маш.-ч	0,0705024	131	9,24
26	343-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0486	102	4,96
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			теңге			110 311

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			32 766
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5124% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	223-102-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	7,2	65 149	469 072,8
2	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 659,8	133	353 753,4
3	213-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	м³	6,992	38 062	266 129,5
4	261-701-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отопительный котел	комплект	1	226 419	226 419
5	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,872	31 734	154 608,05
6	223-207-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	1,89	80 602	152 337,78
7	245-103-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	секция	20	4 936	98 720
8	261-103-0133 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м²	14,4	6 168	88 819,2
9	234-101-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,8	46 150	83 070
10	223-501-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	28	2 733	76 524
11	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	2,3052	31 817	73 344,55

1	2	3	4	5	6	7
12	231-302-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	18,36	3 908	71 750,88
13	214-204-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м²	39,1	1 697	66 352,7
14	215-204-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,558	109 237	60 954,25
15	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	824,58	73	60 194,34
16	243-105-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	175	332	58 100
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9383% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	17,651	3 196	56 412,6
18	236-203-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,04266	1 304 727	55 659,65
19	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,0628	19 747	40 734,11
20	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	249,6	112	27 955,2
21	223-503-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клин пластиковый монтажный	шт.	112	248	27 776
22	223-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,6	14 666	23 465,6
23	212-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,836	26 757	22 368,85

1	2	3	4	5	6	7
24	241-102-0138 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	15	1 444	21 660
25	211-301-0404 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,2	6 430	20 576
26	215-202-0701 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,18	109 237	19 662,66
27	232-502-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	137,7	131	18 038,7
28	214-405-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02448	624 577	15 289,64
29	215-204-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,12	109 237	13 108,44
30	215-204-0502 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1184	109 237	12 933,66
31	241-116-0210 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 043	12 129
32	214-302-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0028	4 216 417	11 805,97
33	222-529-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,5412	206	10 617,49
34	232-101-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	18,54	546	10 122,84
35	245-106-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,8	1 056	8 236,8

1	2	3	4	5	6	7
36	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03402	218 283	7 425,99
37	261-107-0967 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000875	7 763 690	6 793,23
38	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00802	831 695	6 670,19
39	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,04	1 293	6 516,72
40	261-404-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,85	322	5 747,7
41	218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,8816	2 928	5 509,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5493% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
42	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5 113	5 113
43	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	19,23645	259	4 982,24
44	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,0632	187	4 686,82
45	217-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	24,51	191	4 681,41
46	234-306-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Войлок строительный	т	0,00207	2 026 731	4 195,33
47	217-701-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00552	725 535	4 004,95

1	2	3	4	5	6	7
48	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00315	1 174 643	3 700,13
49	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0306	109 237	3 342,65
50	214-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	2,9916	1 069	3 198,02
51	241-116-0209 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Фланец плоский приварной РН 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 182	3 182
52	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,4544	2 146	3 121,14
53	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	32,04	97	3 107,88
54	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,42336	7 006	2 966,06
55	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00378	762 834	2 883,51
56	241-116-0208 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Фланец плоский приварной РН 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 788	2 788
57	235-101-1104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	19,98	138	2 757,24
58	215-204-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0232	109 237	2 534,3
59	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	9,45	264	2 494,8

1	2	3	4	5	6	7
60	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02256	109 237	2 464,39
61	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,596	861	2 235,16
62	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,5436	4 057	2 205,39
63	241-116-0207 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 116	2 116
64	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24,732	84	2 077,49
65	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6695	1 186	1 980,03
66	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,5	145	1 957,5
67	217-605-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для опалубки	кг	1,632	1 113	1 816,42
68	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	19,23645	89	1 712,04
69	222-529-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,2364	137	1 676,39
70	247-214-0113 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	551	1 653
71	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,38	1 154	1 592,52

1	2	3	4	5	6	7
72	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,0224	1 372	1 402,73
73	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1 590	1 264,25
74	247-212-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	574	1 148
75	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	568	1 136
76	217-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,54288	1 855	1 007,04
77	232-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	12,0186	68	817,26
78	232-101-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	12,6054	64	806,75
79	232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	6,606	112	739,87
80	215-204-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00672	109 237	734,07
81	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,6576	1 103	725,33
82	248-306-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
83	222-530-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	11,7	40	468


1	2	3	4	5	6	7
84	241-216-0309 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	4,95	87	430,65
85	236-202-1012 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,48	883	423,84
86	217-701-0215 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00096	435 089	417,69
87	215-202-0504 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0038	109 237	415,1
88	232-101-0603 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Лента армирующая бумажная	м	23,7384	17	403,55
89	261-107-0996 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,18192	1 993	362,57
90	261-201-0342 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7	116	313,2
91	217-605-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,048	5 901	283,25
92	217-603-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Вода техническая	м³	7,205504	36	259,4
93	251-305-0110 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	951	237,75
94	261-303-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5,1	42	214,2
95	241-703-0401 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,137	1 462	200,29

1	2	3	4	5	6	7
96	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,45	398	179,1
97	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12175	1 438	175,08
98	222-531-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,88	60	172,8
99	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,5136	285	146,38
100	215-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0016	90 584	144,93
101	217-701-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сульфат аммония	т	0,00144	96 649	139,17
102	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00339	38 482	130,45
103	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	6 325 216	126,5
104	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,175	716	125,3
105	261-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,042875	2 313	99,17
106	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0832	1 086	90,36
107	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0008127	109 237	88,78

1	2	3	4	5	6	7
108	261-107-0853 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	732	73,2
109	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,036	1 674	60,26
110	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,01	4 837	48,37
111	217-108-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0954	484	46,17
112	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0875	446	39,03
113	217-605-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	745 194	37,26
114	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,043	781	33,58
115	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0525	604	31,71
116	214-209-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03	1 019	30,57
117	261-107-0456 ССЦ РК 8.04-08-2025	Нитки суровые	кг	0,02	1 425	28,5
118	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,043	426	18,32
119	261-404-0574 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0364	501	18,24

1	2	3	4	5	6	7
120	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	3 256	17,91
121	217-604-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроэнергия	кВт/ч	0,12	43	5,16
122	261-201-0361 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	4,92
123	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000162	6 037	0,98
124	232-503-0500 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	216	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			2 931 412
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	384,1126		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			4 995 310
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			4 995 310
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Составил



У.Сансызбаева

Наименование стройки	Текущий ремонт здания КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация №2 Коксуского района"
Наименование объекта	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОПМПК №2 Коксуского района

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство фундамента	м³	4,8
2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м³ кладки	7,6
3	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	м³ подстилающего слоя	2,5
4	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	18
5	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	18
6	Устройство потолка из досок 30 мм с утеплением каменной ватой	м² перекрытия	18
7	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	18
8	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	18
9	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,5
10	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	1,89
11	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	1,6
12	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	3
13	Демонтаж котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	1
14	Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	1
15	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5
16	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	25
17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2

1	2	3	4
18	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м² оштукатуриваемой поверхности	54
19	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	54
20	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	54
21	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	54
22	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	68
23	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	150
24	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	18
25	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 3,5 мм	м²	54
26	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	54
27	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	24
28	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м² обработанной поверхности	24
29	Устройство фронтонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6
30	Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4
31	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	78
32	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	78
33	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	28
34	Блок оконный из ПВХ профилей. Замена	м²	5,7

1	2	3	4
35	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	15
36	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15

Составил

У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)