

Техническая спецификация

1. Установление границ на местности земельных участков, составление проектов образования нового и упорядочения существующего землепользования объекта «для строительства линии электропередач для питания насосов дачных обществ и электроснабжения и перспективной застройки ИЖС г. Тобыл». Линия электропередач на 142 опоры, линии электропередач, 2 КТП, более 600 точек (+-) по уточнению по факту. Камеральные геодезические работы. Изготовление 3 землеустроительных проектов, по трем населенным пунктам. Установление границ в натуре, электронным прибором (тахиометром). Установление межевых железных знаков более 600 точек (по факту). Разрешение на изыскательные работы.

2. Срок поставки – 15 календарных дней со дня заключения договора.

И.о. руководителя



Н. Исмагамбетов

Деректер тізімі

1. Жер учаскелерінің жергілікті жерлерінде шекараларды белгілеу, "саяжай қоғамдарының сорғыларын қуаттандыру және электрмен жабдықтау және Тобыл қ.ЖТҚ-ның перспективалық құрылысын салу үшін электр беру желісін салу үшін" объектісін жаңа және қолданыстағы жер пайдалануды ретке келтіру жобаларын жасау. 142 тірекке арналған электр беру желісі, электр беру желілері, 2 КТП, факті бойынша нақтылау бойынша 600-ден астам нүкте (+ -). Камералдық геодезиялық жұмыстар. Үш елді мекен бойынша 3 жерге орналастыру жобасын дайындау. Шекараларды заттай, электрондық аспаппен (тахиометрмен) белгілеу. 6 нүктеден астам темір аралық белгілерді белгілеу (факті бойынша). Іздестіру жұмыстарына рұқсат.

2. Жеткізу мерзімі-шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Басшының м. а.



Н. Исмагамбетов