

Техникалық ерекшелік

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы

Құрманғазы ауданы әкімдігінің №1 ғимаратындағы жұмыс бөлмелерінің ағымдағы жөндеуі:

1. Қабырғаларды гипсокартонмен қаптау конструкцияларын мырышталған профильдерден жасалған бір қаңқаға, гипсокартон парақтарының бір қабатына орнату -- 40 м2 қабырғалар
2. Үй ішіндегі қабырға бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспаның ерітіндісімен сылау, қалыңдығы 15 мм-ге дейін -40 сыланатын бетінің м2
3. Бояуға дайындалған бетті акрилді су негізіндегі композициямен бояу, бір уақытта қабырғалар – боялатын беттің 100 м2.
4. Бояуға дайындалған бетті акрилді су негізіндегі композициямен бояу, бір уақытта келесі қабатқа боялатын беттің 1115-0302-0111- 100 м2 нормасына қосылады.
5. 64 м2 жабынның желімсіз (құлыптық) әдісімен ламинатталған еден жабындарының құрылғысы.
6. Ламинат МЕМСТ 32304-2013 класс 33 - 66,56 м2.
7. Поливинилхлоридті - 30 плинттердің құрылғысы м іргелер.
8. Поливинилхлоридті юбки тақталарына арналған компоненттер – 12 дана.
9. Карниздерді орнату – 30м карниз (филе).
10. Перделер мен тюльдер -тігу және монтаждау (тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі мен бөлшектері) – 5 жиынтық.
11. 3 метрлік карниз (тапсырыс берушімен келісім бойынша түсі мен бөлшектері) – 10 жиынтық.
12. LED-таспаны төсеу – 17м.

№2 кабинеттің ағымдағы жөндеуі

13. Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған іргелер. Бөлшектеу. – 19 м
14. Ламинаттан жасалған жабындарды бөлшектеу – 22,26 м2 жабын.
15. Тақтайлы жабындар. кей жерлерде нығайту - 22,26 м2 жабын.
16. Ламинатталған еденге арналған жабындарды желімсіз (құлыппен) тәсілмен жабу құрылғысы – 22,26 м2 жабын.
17. Ламинат МЕМСТ 32304-2013 класс 33 – 23,1504 м2.
18. Поливинилхлоридті– 19 ернеуліктердің құрылғысы м іргелер.
19. Поливинилхлоридті юбки тақталарына арналған компоненттер – 6 дана.
20. Қабырғаларды қолмен тазалау – 48,9 м2.
21. Үй–жай ішіндегі қабырға бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспаның ерітіндісімен сылау, қалыңдығы 15 мм-ге дейін - сыланған беттің 48,9 м2
22. Қаптауға немесе қабырға бетін құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен жабыстыруға дайындау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған – 48,9 м2 әрлеу беті
23. Дайындалған бетті тұсқағаздармен желімге жапсыру – желімделетін беттің 36,72 м2.
24. Тоқылмаған тұсқағаз – 38,1888 м2.
25. Қабырғаларды гипсокартонмен қаптау конструкцияларының құрылғысы мырышталған профильдерден жасалған бір жақтауда, гипсокартон парақтарының бір қабаты – 12,18 м2 қабырғалар.
26. Шпондалған панельдерден жасалған қабырға құрылымының құрылғысы/шамамен – 12,18 м2.
27. Фанерленген панельдер, қалыңдығы 16 мм– 12,18 м2.
28. Бір деңгейлі поливинилхлоридті пленкадан жасалған созылатын төбенің құрылғысы – 22,26 м2.
29. Бұрандалары бар әмбебап полипропиленді дюбель - 0,1844 кг

30. Аспалы төбелерге арналған дана жиынтықтаушы элементтер – 44,52 дана.
31. Аспалы төбелерге арналған қабырғаға бекітетін профиль, алюминий – 26,712 м.
32. Аспалы төбелерге арналған бекіткіш бөлгіш профиль, алюминийден жасалған – 28 0476 м.
33. Карниздерді орнату – 19 м карниз (филе).
34. Орнатылатын жарықдиодты нүктелі шамды орнату /шамамен. – 8 дана.
36. Кабель. Бөлшектеу – 20м.
37. Жалпы өрілген, жалпы қимасы 2,5 мм² – 25 м-ге дейінгі бір ядролы немесе көп ядролы бірінші сымның төселген құбырына немесе металл жеңіне төсеу.
38. ПВХ ПВХ құбыры диаметрі 20 мм– 25 м құрылымды қабырғасы бар икемді
39. Жануды таратпайтын қуат кабелі, өзектер саны 3, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГнг маркасы 3х1,5 (ок) -0,66– 25,5м.
40. КМ41004 типті қатты қабырғаларға арналған салалық қорап, диаметрі 80 мм, тереңдігі 40 мм– 2 дана.
41. Жасырын сымдары бар ойық типті штепсельдік розетканы орнату– 4 дана.
42. Бір орындық штепсельдік розетка, жасырын орнатуға арналған, жерге тұйықталатын контактілері бар, қауіпсіздік перделері жоқ, 250 В дейін, 10 А–дан 16 А-ға дейін, IP20 - 4 дана.
43. Бір кілтті немесе екі кілтті ажыратқышты, жасырын сымдары бар ойық типті штепсельдік розетканы орнату – 2 дана
43. Жасырын орнату қосқышы, бір кілтті, жарықдиодты шамы бар, 10А, 250В - 2 дана
44. Қабырғаға борозды тесу, қимасы 10 см² – 20 м бороздаларға дейін.
45. Борозды қабырғаға немесе қалқаға бітеу, ені 50 мм-ге дейін, тереңдігі 20 мм-ге дейін 20 м
46. Карниздерді орнату – 5,3 м карниз (филе)
47. Перделер мен тюльдер -тігу және монтаждау (тапсырыс берушімен келісім бойынша түсі мен бөлшектері) – 1 жиынтық
48. 3 метрлік карниз (тапсырыс берушімен келісім бойынша түсі мен бөлшектері) – 2 жинақ
49. Есік аспаптары. Тұтқаларды ауыстыру – 1 дана.
50. Тақтадағы тұтқа - 1 жұп
51. Есіктер. Майлы бояу 2 есе жақсартылған, ескі бояуды 10%-ға дейін тазартумен, тегістеумен - 4,2 м².
52. Терезенің немесе есіктің еңіс бетін, үй ішіндегі радиатордың айналасын гипс негізіндегі құрғақ қоспаның ерітіндісімен сылау, қалыңдығы 10 мм–ге дейін/терезе мен есік беткейлері - сыланған беттің 11,12м²
53. Сылаққа және құрастырмалы құрылымға арналған су негізіндегі қоспалармен жақсартылған сырлау беткейлер – боялатын беттің 11,12 м²
- Өзге де жұмыстар:**
54. Үй-жайлар. Құрылыс қоқыстарынан тазалау – 0,2 т
55. Құрылыс қоқысы (колмен). Тиеу – 0,2 т
56. Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннадан 10 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы 15 км - 3 т.км.

Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын талаптар (қажет болған

Жұмыстарды жүргізу кезінде мыналар болуы керек жаңа материалдар пайдаланылды; • Әлеуетті жеткізуші уақытында экспорттауы керек құрылыс қоқыстары мен қалдықтары өз күштерімен. Жұмыс кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар санитарлық-гигиеналық талаптарға сай болуы тиіс., экологиялық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы стандарттарға, талаптарға, нормаларға және Қазақстан Республикасының қағидаларына. Орындалған жұмыстар үшін кепілдік міндеттемелер – 2 жыл; Өндіріс кезінде жұмыстарды жеткізуші толық жауапкершілікте болады жақын маңдағы аумақтардың тәртібі, тазалығы және жөнделіп жатқан нысанның пайдалануға берілгенге дейін сақталуы. Кезінде жұмысты жеткізуші аумақты қорғауға міндетті сигналдық лентамен. Барлық жұмыстарды орындағаннан кейін тапсырыс беруші жұмысты жасағанды, сметаға сәйкес келмеген жағдайда жеткізуші сәйкессіздіктерді өз күшімен және қаражатымен ұйымдастырады. Төлем

жағдайда
көрсетіледі)
(Әлеуетті өнім
берушіні
көрсетілген
мәліметтерді
көрсетпегені
және
ұсынбағаны
үшін
қабылдамауға
жол
берілмейді)

шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін жүзеге асырылады.

Бас маман есепші:



Қ. Шамарданов