

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17800315-1
Конкурстың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес жұмыс
Лоттың нөмірі:	№ 86125425-OK1
Лоттың атауы	Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	024010.299.000000
Жұмыстың атауы:	Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	43103448.27
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	43103448.27
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ к работам по Ауэзовскому району. Подготовительные работы: разработать план производственных работ и график производства работ, согласовать с Заказчиком. В ППУ указать методологии выполнения работы Требование Техническое описание Полное описание 1 Требование к ведению работы - работу необходимо производить согласно утвержденной сметной документации, нормативно-технических документов действующих на территории РК, разработанного и утвержденного ППУ; - наличие сертификата по контролю за безопасным производством строительно-монтажных работ для ИТУ; - все работники должны быть проинструктированы по требованиям и правилам охраны окружающей среды, техники безопасности на рабочем месте; - при проведении работы необходимо постоянно производит очистку территорий строительной площадки и места работы от мусора, и по окончании работы привести местность в первоначальное состояние в соответствии с Земельным Кодексом РК; 2 Условия производства работы Производство работы при движении транспортных средств должно производиться с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92 и ППУ. 3 Качество работы 1. Качество и результат выполненных работ должны соответствовать действующим ГОСТам, СНИПам, ТУ и другим нормативным документам РК; 2. Исполнительная документация для каждого вида работ к актам выполненных работ подрядчик обязан предоставить: - сертификаты и паспорта качества на строительные материалы СТ КЗ; - исполнительную съемку, подтверждающую геометрические параметры выполненных работ; - замер и расчет выполненных объемов работ; 4 Особые условия Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ. Запрещено: - перемещение, переброска и складирование строительного и бытового мусора, строительных материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог. Системы видеонаблюдения на объектах массового скопления людей IP камеры стационарные уличного исполнения - обзорные; Общие возможности видеокамеры: разрешающая способность (эффективная поверхность матрицы) - не менее 1920x1080 пикселей; режим "День/ночь" - Механический ИК фильтр; переключение "День/ночь" - авто/по расписанию; внешние условия работы - не менее уровня защиты IP66; параметр степени защиты - IK10; качество изображения на границах контролируемой зоны задается в следующих пределах: - не менее 150 пикселей на метр - на обзорных камерах с детализацией, - не менее 250 pñ/m на метр - на входных группах Рабочий диапазон температур от -40 С0 до +60 С0. Установка автополивной системы. Автоматическая система поливочного водопровода включает в себя следующее оборудование: 1.Подземная система дождевания газона. 2.Компьютерный блок управления. 3. Датчик погоды. 4.Насосная станция. 5.Шкаф управления. 6.Подземный резервуар воды. В разделе системы автополива источником водоснабжения необходимо использовать поверхностные источники водоснабжения реки и арыки (подключение к гор.сетям водоснабжения как альтернативный
--	--

	вариант). Систему полива запроектировать из сети полиэтиленовых труб различных диаметров в подземном исполнении. Выдвижные оросители не должны мешать движению людей, транспортных средств и кошению травы и должны выходить из-под земли только во время полива. Компьютерный блок управления включает в себя контроллер, который осуществляет включение и выключение зон полива с помощью электромагнитных клапанов, а также регулирует время полива и его интенсивность. Датчик погоды предназначен для регулирования интенсивности полива в зависимости от погодных условий. Насосная станция обеспечивает необходимое количество воды и подачу ее под давлением в систему полива. Шкаф управления, устанавливаемый в техническом помещении насосной. Предназначен для управления и защиты электрооборудования системы автоматического полива. Подземный резервуар служит для обеспечения необходимого запаса воды системы полива. Резервуар оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами, люком-лазом, стремянкой, и вентиляционным патрубком. На подающем трубопроводе предусмотрен электромагнитный клапан, для регулирования наполнения. Формы предоставления отчетности: 1) Ежемесячный отчет по форме № 2, в 3 экземплярах; 2) Акт приемки и сдачи выполненных работ, в 3 экземплярах ; 3) Финансовый акт приемки работ в 3-х экземплярах; 4) Фотографии до и после проведения работ, выполняемых и выполненных работ в обязательном порядке (на бумажном и электронном носителях). 5) эскизный проект (ЗД) объекта (бумажный и электронный). Срок оказания работ: с момента подписания договора до 31 декабря 2026 г
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17800315-1
Наименование конкурса:	Работы согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86125425-OK1
Наименование лота:	Работы по содержанию зеленых насаждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	024010.299.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию зеленых насаждений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.27
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.27
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ к работам по Ауэзовскому району. Подготовительные работы: разработать план производственных работ и график производства работ, согласовать с Заказчиком. В ППУ указать методологии выполнения работы Требование Техническое описание Полное описание 1 Требование к ведению работы - работу необходимо производить согласно утвержденной сметной документации, нормативно-технических документов действующих на территории РК, разработанного и утвержденного ППУ; - наличие сертификата по контролю за безопасным производством строительно-монтажных работ для ИТУ; - все работники должны быть проинструктированы по требованиям и правилам охраны окружающей среды, техники безопасности на рабочем месте; - при проведении работы необходимо постоянно производит очистку территорий строительной площадки и места работы от мусора, и по окончании работы привести местность в первоначальное состояние в соответствии с Земельным Кодексом РК; 2 Условия производство работы Производство работы при движении транспортных средств должно производиться с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92 и ППУ. 3 Качество работы 1. Качество и результат выполненных работ должны соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам, ТУ и другим нормативным документам РК; 2. Исполнительная документация для каждого вида работ к актам выполненных работ подрядчик обязан предоставить: - сертификаты и паспорта качества на строительные материалы СТ КЗ; - исполнительную съемку, подтверждающую геометрические параметры выполненных работ; - замер и расчет выполненных объемов работ; 4 Особые условия Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ. Запрещено: - перемещение, переброска и складирование строительного и бытового мусора, строительных материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог. Системы видеонаблюдения на объектах массового скопления людей IP камеры стационарные уличного исполнения - обзорные; Общие возможности видеокамеры: разрешающая способность (эффективная поверхность матрицы) - не менее 1920x1080 пикселей; режим "День/ночь" - Механический ИК фильтр; переключение "День/ночь" - авто/по расписанию; внешние условия работы - не менее уровня защиты IP66; параметр степени защиты - IK10; качество изображения на границах контролируемой зоны задается в следующих пределах: - не менее 150 пикселей на метр - на обзорных камерах с детализацией, - не менее 250 pñx/m на метр - на входных группах Рабочий диапазон температур от -40 С0 до +60 С0. Установка автополивной системы. Автоматическая система поливочного водопровода включает в себя следующее оборудование: 1.Подземная система дождевания газона. 2.Компьютерный блок управления. 3. Датчик погоды. 4.Насосная станция. 5.Шкаф управления. 6.Подземный резервуар воды. В разделе системы автополива источником водоснабжение необходимо использовать поверхностные источники водоснабжения реки и арыки (подключение к гор.сетям водоснабжения как альтернативный
---	--

	вариант). Систему полива запроектировать из сети полиэтиленовых труб различных диаметров в подземном исполнении. Выдвижные оросители не должны мешать движению людей, транспортных средств и кошению травы и должны выходить из-под земли только во время полива. Компьютерный блок управления включает в себя контроллер, который осуществляет включение и выключение зон полива с помощью электромагнитных клапанов, а также регулирует время полива и его интенсивность. Датчик погоды предназначен для регулирования интенсивности полива в зависимости от погодных условий. Насосная станция обеспечивает необходимое количество воды и подачу ее под давлением в систему полива. Шкаф управления, устанавливаемый в техническом помещении насосной. Предназначен для управления и защиты электрооборудования системы автоматического полива. Подземный резервуар служит для обеспечения необходимого запаса воды системы полива. Резервуар оборудуется подводящим и отводящим трубопроводами, люком-лазом, стремянкой, и вентиляционным патрубком. На подающем трубопроводе предусмотрен электромагнитный клапан, для регулирования наполнения. Формы предоставления отчетности: 1) Ежемесячный отчет по форме № 2, в 3 экземплярах; 2) Акт приемки и сдачи выполненных работ, в 3 экземплярах ; 3) Финансовый акт приемки работ в 3-х экземплярах; 4) Фотографии до и после проведения работ, выполняемых и выполненных работ в обязательном порядке (на бумажном и электронном носителях). 5) эскизный проект (ЗД) объекта (бумажный и электронный). Срок оказания работ: с момента подписания договора до 31 декабря 2026 г
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	