

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылдық округ әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17789513-1
Конкурстың атауы:	"Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылдық округ әкімінің аппараты" ММ үшін мемлекетті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85918214-OK1
Лоттың атауы	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433210.200.000001
Жұмыстың атауы:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	27068966
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	27068966

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Қазынашылықта тіркелгеннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Тіреуге немесе бағанға арналған шұңқырды қолмен қазу —тереңдігі 1 м, топырақ тобы -2. өлшем бірлігі м3 топырақ саны 35,358.Тіреуіштері бар торлы қоршауды орнату; қоршау биіктігі – 1,5 метр; тіреуіштер қабырғасының қалыңдығы 3 мм болатын төрт бұрышты 60*60 мм-лік профильді трубадан жасалады; 40*40 мм болатын бұрыштық профильді арқалықтар, темір қалыңдығы 3мм, қоршау панелінің ұзындығы – 2,5 метр; тор 12 мм-лік арматурадан жасалады; тор элементтерінің арақашықтығы – 12 см; әрбір қоршау панеліне ромб пішінді элемент дәнекерленеді.. өлшем бірлігі м2 қоршау, саны 2 250,0. Тіреуіштерімен бірге торлы жаяу жүргінші қақпасын орнату (биіктігі 1,5 м-ге дейін) Өлшем м2 қақпа саны 6,0. Торлы қақпаларды (тіреуіштерімен қоса, биіктігі 1,5 м-ге дейін) орнату Өлшем м2қақпа саны 6,0. Қоршауларды дайындау: көлденең элементтері 40x40 мм бұрыштық темірден (қалыңдығы 3 мм), ал торлары 12 мм арматурадан жасалады. өлшем бірлігі тонна конструкциялар саны 26,41 . Қоршау бағандарына арналған бетон іргетастарды салу (көлемі 3 м³-ге дейін) өлшем бірлігі м3-саны 24,51. Металл қоршауларды майлы негіздегі жабынмен екі қабат етіп бояу. өлшем бірлігі м2 боялған беті-саны 637,449 .

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суюндук Курмангазинского района Атырауской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"
№ конкурса:	№ 17789513-1
Наименование конкурса:	Государственная закупка для ГУ "Аппарат акима сельского округа Суюндук Курмангазинского района Атырауской области"
Номер лота:	№ 85918214-ОК1
Наименование лота:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433210.200.000001
Наименование работы:	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	27068966
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	27068966
Срок выполнения работы:	В течение 30 календарных дней после регистрации в казначействе

Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 1 м, группа грунта 2,ед.измерения м3 грунта кол-во 35,358. Устройство забора решетчатого с установкой столбов, высота ограждений 1,5 метра, стойки из квадратных труб 60*60 мм, толщина металла 3 мм, прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12мм, длина одного звена ограды 2,5 метра, расстояние между решетками 12 см, на каждой звене ограды приварить ромбик, ед.измерения м2 забора, кол-во 2 250,0 . Устройство калитки решетчатой с установкой столбов, высота до 1,5 м ед.измерения м2 калиток кол-во 6,0. Устройство ворот решетчатых с установкой столбов, высота до 1,5 м ед.измерения м2 ворот колво 6,0. Изготовление ограждений прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3мм, решетки из арматуры 12мм ед.измерения тонна конструкций кол-во 26,41. Устройство фундаментов бетонных под стойки ограды, объем до 3 м3 ед.измерения м3- кол-во 24,51. Покраска металлических ограждений масляным составом за два раза. ед.измерения м2 окрашиваемой поверхности- кол-во 637,449.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	