

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ГКП на ПХВ "Алматы су"

УЭ и В г. Алматы

Ш. И. Бактигалиев

« 12 » « 10 » 2026 г.

Техническая спецификация закупаемых работ


по составлению и согласованию проектно-сметной документации (далее -ПСД) на бурение одной гидрогеологической скважины на территории кустового водозабора №34 Алматинского месторождения подземных вод, расположенного по адресу: город Алматы, улица Кассина, 49, глубиной 300 м и производительностью 45 л/с, скважина для ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В г. Алматы (далее – «Заказчик»):

I. Основание для проведения работ	1.1 Протокол ГКЗ РК № 1839-17-У от 15.08.2017 г. 1.2 Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов от 16 марта 2015 года № 209.
II. Краткая характеристика работ	2.1 Проведение обследования кустового водозабора №34 на предмет возможного размещения проектируемой скважины. 2.2 Сбор и анализ фондовых и архивных материалов с целью определения геологического разреза проектируемых скважин. 2.3 Разработка проектно - сметной документации с разделом ОВОС на бурение двух гидрогеологических скважин, расположенных на водозаборном кусте №34 «Заказчика». 2.4 Согласование проектно – сметной документации в установленном законодательством РК порядке с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, по регулированию использования и охране водных ресурсов и т. д. 2.5 После окончания разработки и согласования проектно – сметной документаций на бурение одной гидрогеологической скважины на кустовом водозаборе №34, провести сопровождение разработанного ПСД в РГП «Госэкспертиза» либо в комплексной вневедомственной экспертизе. 2.6 При проектировании определить места сброса воды при опытных откачках скважин с получением согласования с уполномоченным государственным органом.
III. Состав проекта	Проект должен содержать, но не ограничиваться следующими разделами: 3.1 Общие сведения о районе работ. 3.2 Геологическое строение и гидрогеологические условия района. 3.3 Геолого – гидрогеологические условия участка проектируемых работ. 3.4 Методика проведения и объемы проектируемых работ. 3.4.1 Буровые работы. 3.4.1.1 Геолого – литологический разрез проектируемых скважин и схема их размещения на объекте. 3.4.1.2 Выбор конструкции и технологии бурения скважины. 3.4.1.3 Выбор буровой установки, схема ее размещения на участке. 3.4.1.4 Параметры глинистого раствора и расчет количества глины. 3.4.1.5 Цементирование затрубного пространства скважины. Методика проведения и расчет. 3.4.1.6 Выбор и изготовление фильтров.


	3.4.1.7 Геофизические исследования в скважинах. 3.4.1.8 Восстановление водопроницаемости и водоотдачи водоносных горизонтов. 3.4.1.9 Опытнo – фильтрационные работы. 3.4.1.10 Лабораторные работы. 3.4.1.11 Оборудование скважин для дальнейшей эксплуатации. 3.4.1.12 Авторский и технический надзор. 3.4.1.13 Прием – передача скважин. 3.5 Зоны санитарной охраны. 3.6 Охрана недр, окружающей среды и подземных вод. 3.7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 3.8 Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту на бурение скважин. 3.9 Смета на проектируемые работы по бурению скважин.
IV. Сроки выполнения работ	4.1 Разработка и согласование ПСД на бурение скважин - 120 календарных дней с момента подписания договора.
V. Ожидаемые результаты	5.1 Разработанная и согласованная в установленном законодательством РК порядке проектно-сметная документация на бурение одной гидрогеологической скважины, расположенный на кустовом водозаборе №34 для обеспечения запасами подземных вод объектов ГКП на ПХВ «Алматы Су». Вид строительства - Реконструкция водопроводных сетей Стадийность проектирования - Рабочий проект (РП), проектно-сметная документация (ПСД) Требования по вариантной и конкурсной разработке - Не требуется Место размещения строительства - г. Алматы, улица Кассина, 49.

Члены комиссии:

Директор департамента водисточников


_____ Кулембаев К.А.


**Заместитель директора
департамента водисточников**


_____ Зайцев О.В.

**Начальник
производственно-технического отдела**


_____ Клименок Г.Б.

**Начальник отдела гидрогеологии
и ремонта оборудования водоснабжения**


_____ Желеу О. М.

**Ведущий гидрогеолог отдела гидрогеологии
и ремонта оборудования водоснабжения**


_____ Уйкасбек Б.К.

«БЕКІТЕМІН»

Бас инженер

«Алматы Су» ШЖҚ МКК

Ш. И. Бактигалиев

(қолы)

« 12 » « 08 » 2016 ж.

Сатып алуға техникалық сипаттама


Алматы қ. ЭЖ және КБ «Алматы Су» ШЖҚ-дағы МКК (бұдан әрі – «Тапсырыс беруші») үшін Алматы қаласы, Кассин көшесі, 49 мекенжайы бойынша орналасқан Алматы жер асты сулары кен орнының №34 топтық су жинағышы аумағында тереңдігі 300 м және өнімділігі 45 л/с құрайтын бір гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылауға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (бұдан әрі – ЖСҚ) жасау және келісу бойынша:

I. Жұмыстарды орындауға негізі	1.1 Алматы қаласы Наурызбай ауданын ауыз сумен қамтамасыз ету 1.2 ҚР ҚМК Хаттама № 1839-17-У, 15.08.2017 ж. 1.3 16 наурыз 2015 жылғы №209 қағида, Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
II. Жұмыстардың қықаша сипаттамасы	2.1 №34 бастағанына бір жобалық ұңғыма орнатуға зерттеу жүргізу. 2.2 Жобадағы ұңғымалардың керекті тереңдігін және конструкциясын, геологиялық кескінін анықтау мақсатында архивті және қордағы мәліметтерді жинау және талдау. 2.3 «Тапсырыс беруші» №34 бастағанына бір гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау бойынша ҚОӘБ бөлімімен жобалық-сметалық құжаттарды дайындау. 2.4 ЖСҚ-ды ҚР заңнамасына сәйкес су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу бойынша, қоршаған ортаны қорғау бойынша және т.б. құзыретті органдармен келісу. 2.5 №34 бастағанына бір гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау бойынша ЖСҚ келісу және дайындауды аяқтағаннан кейін жасалған ЖСҚ-ды «Мемсараптама» РМК немесе кешенді идаралық сараптамада сүйемелдеу жүргізу. 2.6 Жобалау кезінде ұңғымаларды тәжірибелік айдау кезінде суды ағызу орындарын анықтап, уәкілетті мемлекеттік органмен келісу.
III. Жоба құрамы	Жоба құрамына болуы тиіс, бірақ келесі бөлімдермен шектелмейді: 3.1 Жұмыс аймағы туралы ортақ мәліметтер. 3.2 Аймақтық геологиялық және гидрогеологиялық шарттары. 3.3 Жобаланып жатқан аймақтың геолого-гидрогеологиялық шарттары. 3.4 Жобаланатын жұмыстардың мөлшері және жүргізу әдістемесі. 3.4.1 Бұрғылау жұмыстары. 3.4.1.1 Нысанға жобаланған ұңғымалардың геолого-литологиялық кескінін және оларды орналастыру схемасы. 3.4.1.2 Ұңғыманы бұрғылау технологиясы және конструкцияны

	таңдау. 3.4.1.3 Бұрғылау қондырғысын таңдау, оны аймақта орнату схемасы. 3.4.1.4 Сазды ерітіндінің параметрі және саз мөлшерін есептеу. 3.4.1.5 Ұңғыма құбырының арасын цементтеу. Әдістеме жүргізу және есеп. 3.4.1.6 Фильтрларды жасау және таңдау. 3.4.1.7 Ұңғымаларда геофизикалық зерттеу. 3.4.1.8 Сулы горизонттардың суды қайтаруы және су өткізгіштігін қалпына келтіру. 3.4.1.9 Тәжірибелі-фильтрациялық жұмыстар. 3.4.1.10 Лабораториялық жұмыстар. 3.4.1.11 Келінгі пайдалану үшін ұңғыманы жабдықтау. 3.4.1.12 Авторлық және техникалық бақылау. 3.4.1.13 Ұңғыманы қабылдау-тапсыру. 3.5 Санитарлық қорғау аймағы. 3.6 Жер асты суларын және қоршаған ортаны, жер қойнауын қорғау. 3.7 Техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша шаралар. 3.8 Ұңғыманы бұрғылау жобасына «Қоршаған ортаға әсер етуді бағалау» жобасы. 3.9 Ұңғыманы бұрғылау бойынша жобалық жұмыстарға смета.
IV. Жұмыстарды орындау мерзімі	4.1 Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде – ұңғыманы бұрғылауға ЖСК келісу және дайындау.
V. Күтілетін нәтижелер	5.1 ҚР заңнамасымен орнатылған келісілген және дайындалған ШЖҚ «Алматы Су» МКК нысандарын жер асты су қорларымен қамту мақсатында №34 бастағанында орналасқан бір гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау бойынша жоба-сметалық құжаттама. Құрылыс түрі — Су құбыры желілерін қайта жаңарту Жобалау сатылығы — Жұмыс жобасы (ЖЖ), жобалау-сметалық құжаттама (ЖСК) Вариантты және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар — Талап етілмейді Құрылыс орналасатын жер — Алматы қ., Кассина көшесі, 49.

Комиссия мүшелері:

Су көздері департаментінің директоры

 Кулембаев К.А.

Су көздері департаменті директорының орынбасары

 Зайцев О. В.

Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы

 Клименок Г. Б.

Гидрогеология және сумен жабдықтау жабдықтарын жөндеу бөлімінің бастығы

 Желеу Ө. М.

Гидрогеология және сумен жабдықтау жабдықтарын жөндеу бөлімінің жетекші гидрогеологы

 Уйкасбек Б.К.