

Товарищество с ограниченной ответственностью
ПСК «АРСТАН»

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие
"Детский сад № 1 "Айгөлек" города Степногорск
при отделе образования по городу Степногорск управления
образования Акмолинской области"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1
"Айголек"

2026 год

Заказчик

Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №1 "Айголек" города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

1 581,062 тыс. тенге
218,078 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1 "Айголек"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01-01-01	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1 "Айголек"	1 312,076			1 312,076
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	1 312,076			1 312,076
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 312,076			1 312,076
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 312,076			1 312,076
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	1 312,076			1 312,076
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	1 312,076			1 312,076
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	1 362,984			1 362,985
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 362,984			1 362,985
6		- в том числе на 2026 г.	1 362,984			1 362,985
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	1 362,984			1 362,985
7		- в том числе затраты по части II	1 362,984			1 362,985
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				218,078
		Итого налог на добавленную стоимость			218,078	218,078
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 362,984		218,078	1 581,062

Главный инженер проекта

Вишке А.В.



Наименование стройки	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1 "Айголек"
Наименование объекта	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1 "Айголек"

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГККП "Детский сад №1 "Айголек"
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1 312,076	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 049,377	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,194	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				1 312 076
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 045 376
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>548 744</i>
		машины и механизмы	тенге			11 332
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>4 001</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			255 368
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
	Раздел 1:	Зеленый холл				444 112
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			362 050
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>190 053</i>
		машины и механизмы	тенге			3 829
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1 352</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			78 233

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
1	1219-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 32</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	13,16	5 131	67 524
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			1 396	18 371
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			718	9 449
1.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2705232	5 617	18 371
1.2		машины и механизмы			230	3 027
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			79	1 040
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3442656	8 809	3 033
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,3442656	3 034	1 045
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	46 126
1.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01316	88 455	1 164
1.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,34216	88 455	30 266
1.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,632	2 146	5 648
1.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4476	861	1 246
1.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012502	624 577	7 808
2	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распредкородки и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2	2 310	4 620
	<i>ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2</i>	<i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки</i>				
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 323	2 646

2.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
2.2		машины и механизмы			1	2
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
3	1213-0102-0102 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	31,75	448	14 224
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			448	14 224
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			230	7 303
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,4434463	4 134	14 235
4	1115-0301-0205 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделываемой поверхности	31,75	3 617	114 841
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			3 234	102 680
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 693	53 753
4.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,6078495	5 518	102 678
4.2		машины и механизмы			5	159
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	64
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0168275	8 809	148
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0168275</i>	<i>3 034</i>	<i>51</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			378	12 002
4.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,79375	398	316
4.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	130,90525	84	10 996
4.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,041275	265	11
4.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,71475	187	695
5	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	31,75	1 441	45 752
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			1 335	42 386
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			699	22 193

5.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,4276585	5 706	42 382
5.2		машины и механизмы			2	64
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	32
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006731	8 809	59
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,006731	3 034	20
5.3		материалы, изделия и конструкции			104	3 302
5.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,9375	324	2 572
5.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,81	187	712
5.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,028575	1 103	32
6	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	31,75	784	24 893
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			733	23 273
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	12 192
6.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,078986	5 706	23 275
6.2		машины и механизмы			1	32
6.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033655	8 809	30
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0033655	3 034	10
6.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 588
6.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,7625	324	1 543
6.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,01905	1 103	21
7	1115-0301-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	2,66	1 819	4 839
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			1 553	4 131
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			813	2 163
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,775108	5 328	4 130
7.2		машины и механизмы			3	8
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	3
7.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008459	8 809	7

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0008459</i>	<i>3 034</i>	<i>3</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			263	700
7.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0665	398	26
7.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7,31234	84	614
7.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,002128	265	1
7.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,31122	187	58
8	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	53,28	2 924	155 791
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			2 643	140 819
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 384	73 740
8.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,4311424	5 328	140 825
8.2		машины и механизмы			10	533
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	213
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0621245	8 809	547
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0621245</i>	<i>3 034</i>	<i>188</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			271	14 439
8.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0012787	3 288	4
8.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003996	851 834	3 404
8.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,02064	781	4 702
8.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,787536	446	4 365
8.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,165168	1 103	182
8.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,447552	4 057	1 816
9	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		<i>из них:</i>				

9.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 307	6 614
9.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
9.2		машины и механизмы			2	4
9.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3
9.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
9.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
9.3.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	6 325 216	25
9.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
	Раздел 2:	Розовый холл				361 484
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			283 243
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			148 806
		машины и механизмы	тенге			3 556
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 244
		материалы, изделия и конструкции	тенге			74 685
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
10	1219-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 32</i> <i>Кэтр и Кэм=1,09</i>	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,8	5 131	65 677
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			1 396	17 869
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			718	9 190
10.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,181056	5 617	17 868
10.2		машины и механизмы			230	2 944
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			79	1 011
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,334848	8 809	2 950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,334848	3 034	1 016
10.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	44 864
10.3.1	215-202-0502	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0128	88 455	1 132
10.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,3328	88 455	29 438

10.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,56	2 146	5 494
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,408	861	1 212
10.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01216	624 577	7 595
11	1310-0701-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования	комплект	2	2 310	4 620
	ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2	Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки				
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618
		в том числе оплата труда рабочих			1 323	2 646
11.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
11.2		машины и механизмы			1	2
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
12	1213-0102-0102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	23,66	448	10 600
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			448	10 600
		в том числе оплата труда рабочих			230	5 442
12.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,5660453	4 134	10 608
13	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяваемой поверхности	23,66	3 617	85 577
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 234	76 516
		в том числе оплата труда рабочих			1 693	40 056

13.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,8665108	5 518	76 515
13.2		машины и механизмы			5	118
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	47
13.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0125398	8 809	110
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0125398	3 034	38
13.3		материалы, изделия и конструкции			378	8 943
13.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,5915	398	235
13.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	97,55018	84	8 194
13.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,030758	265	8
13.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,76822	187	518
14	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	23,66	1 441	34 094
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			1 335	31 586
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			699	16 538
14.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,5350677	5 706	31 583
14.2		машины и механизмы			2	47
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	24
14.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0050159	8 809	44
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0050159	3 034	15
14.3		материалы, изделия и конструкции			104	2 461
14.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,915	324	1 916
14.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,8392	187	531
14.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,021294	1 103	23
15	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	23,66	784	18 550
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			733	17 343
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	9 085

15.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,0396475	5 706	17 344
15.2		машины и механизмы			1	24
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002508	8 809	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002508</i>	<i>3 034</i>	<i>8</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 183
15.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,549	324	1 150
15.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,014196	1 103	16
16	1115-0301-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	2	1 819	3 638
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 553	3 106
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>813</i>	<i>1 626</i>
16.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,582788	5 328	3 105
16.2		машины и механизмы			3	6
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>1</i>	<i>2</i>
16.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	8 809	6
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000636</i>	<i>3 034</i>	<i>2</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			263	526
16.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,05	398	20
16.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,498	84	462
16.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0016	265	
16.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	187	44
17	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	40,05	2 924	117 107
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			2 643	105 852
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 384</i>	<i>55 429</i>
17.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,868004	5 328	105 857
17.2		машины и механизмы			10	401

		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	160
17.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0466983	8 809	411
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0466983</i>	<i>3 034</i>	<i>142</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			271	10 854
17.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0009612	3 288	3
17.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030038	851 834	2 559
17.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,52565	781	3 535
17.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,357185	446	3 281
17.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,124155	1 103	137
17.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,33642	4 057	1 365
18	1110-0201-0504 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	5	899	4 495
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			841	4 205
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			436	2 180
18.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,82656	5 090	4 207
18.2		машины и механизмы			2	10
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03528	26	1
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000392	13 641	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000392</i>	<i>4 334</i>	<i>2</i>
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000392	8 809	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000392</i>	<i>3 034</i>	<i>1</i>
18.3		материалы, изделия и конструкции			56	280
18.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,328	84	280
18.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0015	265	
19	275-401-2113-0001 <i>ПрСЦ 04.2026 № 1-6</i>	Уголок ПВХ 90 градусов размером 25 мм, длина 3000 мм	шт.	2	2 749	5 498

20	1310-0701-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		в том числе оплата труда рабочих			3 307	6 614
20.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
20.2		машины и механизмы			2	4
20.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3
20.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
20.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
20.3.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000004	6 325 216	25
20.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
	Раздел 3:	Лазурный холл				506 480
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			400 083
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			209 885
		машины и механизмы	тенге			3 947
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 405
		материалы, изделия и конструкции	тенге			102 450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
21	1219-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кзтр и Кэм=1,09	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,88	5 131	66 086
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 396	17 980
		в том числе оплата труда рабочих			718	9 248
21.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2009376	5 617	17 980
21.2		машины и механизмы			230	2 962
		в том числе оплата труда машинистов			79	1 018
21.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3369408	8 809	2 968

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3369408</i>	<i>3 034</i>	<i>1 022</i>
21.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	45 144
21.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01288	88 455	1 139
21.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,33488	88 455	29 622
21.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,576	2 146	5 528
21.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4168	861	1 220
21.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012236	624 577	7 642
22	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокamеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования	комплект	2	2 310	4 620
	<i>ЭСН РК 8.04-02-2024,</i> <i>п. 6.1, таблица 2</i>	<i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки</i>				
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 323	2 646
22.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
22.2		машины и механизмы			1	2
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
23	1213-0102-0102 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	30,92	448	13 852
		<i>из них:</i>				
23.1		затраты на труд рабочих			448	13 852
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			230	7 112
23.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,3534286	4 134	13 863

24	1115-0301-0205 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяваемой поверхности	30,92	3 617	111 838
		<i>из них:</i>				
24.1		затраты на труд рабочих			3 234	99 995
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 693	52 348
24.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,1214081	5 518	99 994
24.2		машины и механизмы			5	155
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	62
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0163876	8 809	144
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0163876	3 034	50
24.3		материалы, изделия и конструкции			378	11 688
24.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,773	398	308
24.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	127,48316	84	10 709
24.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,040196	265	11
24.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,61764	187	677
25	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	30,92	1 441	44 556
		<i>из них:</i>				
25.1		затраты на труд рабочих			1 335	41 278
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			699	21 613
25.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2334866	5 706	41 274
25.2		машины и механизмы			2	62
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	31
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006555	8 809	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,006555	3 034	20
25.3		материалы, изделия и конструкции			104	3 216
25.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,73	324	2 505
25.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,7104	187	694
25.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,027828	1 103	31

26	1115-0302-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	30,92	784	24 241
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			733	22 664
		в том числе оплата труда рабочих			384	11 873
26.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9723542	5 706	22 666
26.2		машины и механизмы			1	31
26.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032775	8 809	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0032775	3 034	10
26.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 546
26.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,638	324	1 503
26.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,018552	1 103	20
27	1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	6,08	1 819	11 059
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 553	9 442
		в том числе оплата труда рабочих			813	4 943
27.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7716755	5 328	9 439
27.2		машины и механизмы			3	18
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
27.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0019334	8 809	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0019334	3 034	6
27.3		материалы, изделия и конструкции			263	1 599
27.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,152	398	61
27.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16,71392	84	1 404
27.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,004864	265	1
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,71136	187	133

28	1115-0302-0319 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	60,79	2 924	177 750
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			2 643	160 668
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 384	84 133
28.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,1567032	5 328	160 675
28.2		машины и механизмы			10	608
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	243
28.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0708811	8 809	624
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0708811	3 034	215
28.3		материалы, изделия и конструкции			271	16 474
28.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,001459	3 288	5
28.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045593	851 834	3 884
28.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,86927	781	5 365
28.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,167123	446	4 981
28.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,188449	1 103	208
28.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,510636	4 057	2 072
29	1310-0701-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		<i>из них:</i>				
29.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 307	6 614
29.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
29.2		машины и механизмы			2	4
29.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3
29.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
29.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
29.3.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000004	6 325 216	25

29.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
30	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плитусы деревянные. Разборка	м	13,2	170	2 244
		<i>из них:</i>				
30.1		затраты на труд рабочих			170	2 244
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			87	1 148
30.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5424276	4 134	2 242
31	1111-0220-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство плитусов деревянных	м плитусов	13,2	414	5 465
		<i>из них:</i>				
31.1		затраты на труд рабочих			393	5 188
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			206	2 719
31.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,070388	4 850	5 191
31.2		машины и механизмы			7	92
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	40
31.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0111936	8 809	99
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0111936	3 034	34
31.3		материалы, изделия и конструкции			14	185
31.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1584	1 186	188
32	233-204-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i> <i>Прайс</i>	Плитус деревянный тип ПЛ-1, размер 80x16 мм ГОСТ 8242-88	м	13,332	1 100	14 665
33	1115-0302-0312 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности плитуса	м² окрашиваемой поверхности	1,32	2 887	3 811
		<i>из них:</i>				
33.1		затраты на труд рабочих			2 637	3 481
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 381	1 823
33.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6534264	5 328	3 481
33.2		машины и механизмы			10	13
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	5
33.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0015391	8 809	14

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0015391</i>	<i>3 034</i>	<i>5</i>
33.3		материалы, изделия и конструкции			240	317
33.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0000317	3 288	
33.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15312	781	120
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,33	446	147
33.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,004092	1 103	5
33.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,011088	4 057	45
34	1217-0101-2201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5	1 425	7 125
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			1 425	7 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			733	3 665
34.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,31345	5 425	7 125
35	274-702-1002-0001 <i>ПрСЦ 04.2026 № 1-4</i>	Выключатель типа SPL скрытой установки, однополюсный, 10 А, 220-250 В	шт.	5	1 508	7 540

Составил

Вицке А.В.



Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,00984	88 455	89 325
2	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	388,79085	84	32 658
3	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,036898	624 577	23 046
4	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,768	2 146	16 670
5	233-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус деревянный тип ПЛ-1, размер 80х16 мм ГОСТ 8242-88	м	13,332	1 100	14 665
6	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,56868	781	13 721
7	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	28,641844	446	12 774
8	236-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	34,532	324	11 188
9	261-201-0310 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011559	851 834	9 846
10	274-702-1002-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-4	Выключатель типа SPL скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В	шт.	5	1 508	7 540
11	275-401-2113-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-6	Уголок ПВХ 90 градусов размером 25 мм, длина 3000 мм	шт.	2	2 749	5 498
12	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,305696	4 057	5 297

13	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,71679	187	4 061
14	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,2724	861	3 679
15	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,03884	88 455	3 436
16	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,42675	398	966
17	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,611359	1 103	674
18	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2844	1 186	337
19	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	6 325 216	76
20	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,122321	265	32
21	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0037306	3 288	12
22	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000012	1 576 025	2
		Итого материальные ресурсы	тенге			255 368
		Всего по ведомости:	тенге			255 368

Наименование стройки	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"
Наименование объекта	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Зеленый холл			
1	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	13,16
2	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
3	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	31,75
4	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяемой поверхности	31,75
5	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	31,75
6	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	31,75
7	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделяемой поверхности	2,66
8	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	53,28
9	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
Раздел 2: Розовый холл			
10	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,8
11	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
12	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	23,66
13	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяемой поверхности	23,66
14	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	23,66
15	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	23,66
16	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделяемой поверхности	2
17	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	40,05
18	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	5
19	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
Раздел 3: Лазурный холл			

20	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м ² горизонтальной проекции	12,88
21	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
22	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м ²	30,92
23	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м ² отделяемой поверхности	30,92
24	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м ² окрашиваемой поверхности	30,92
25	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м ² окрашиваемой поверхности	30,92
26	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м ² отделяемой поверхности	6,08
27	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м ² окрашиваемой поверхности	60,79
28	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
29	Плинтусы деревянные. Разборка	м	13,2
30	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	13,2
31	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности плинтуса	м ² окрашиваемой поверхности	1,32
32	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5

Составил

Вице А.В.



Заказчик

Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад № 1 "Айгөлек" города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

1 581,062 тыс. тенге

218,078 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01-01-01	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"	1 312,076			1 312,076
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	1 312,076			1 312,076
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 312,076			1 312,076
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 312,076			1 312,076
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	1 312,076			1 312,076
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	1 312,076			1 312,076
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	1 362,984			1 362,985
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 362,984			1 362,985
6		- в том числе на 2026 г.	1 362,984			1 362,985
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	1 362,984			1 362,985
7		- в том числе затраты по части II	1 362,984			1 362,985
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				218,078
		Итого налог на добавленную стоимость			218,078	218,078
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 362,984		218,078	1 581,062

Главный инженер проекта

Вицке А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"
Наименование объекта	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1 312,076	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 049,377	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,194	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				1 312 076
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 045 376
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>548 744</i>
		машины и механизмы	тенге			11 332
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>4 001</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			255 368
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
	Раздел 1:	Зеленый холл				444 112
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			362 050
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>190 053</i>

		машины и механизмы	тенге			3 829
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1 352</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			78 233
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
1	1219-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 32</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	13,16	5 131	67 524
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			1 396	18 371
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>718</i>	<i>9 449</i>
1.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2705232	5 617	18 371
1.2		машины и механизмы			230	3 027
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>79</i>	<i>1 040</i>
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3442656	8 809	3 033
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3442656</i>	<i>3 034</i>	<i>1 045</i>
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	46 126
1.3.1	215-202-0502	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01316	88 455	1 164
1.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,34216	88 455	30 266
1.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,632	2 146	5 648
1.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4476	861	1 246
1.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012502	624 577	7 808
2	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования	комплект	2	2 310	4 620

	ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2	Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки				
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618
		в том числе оплата труда рабочих			1 323	2 646
2.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
2.2		машины и механизмы			1	2
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
3	1213-0102-0102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	31,75	448	14 224
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			448	14 224
		в том числе оплата труда рабочих			230	7 303
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,4434463	4 134	14 235
4	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделываемой поверхности	31,75	3 617	114 841
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 234	102 680
		в том числе оплата труда рабочих			1 693	53 753
4.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,6078495	5 518	102 678
4.2		машины и механизмы			5	159
		в том числе оплата труда машинистов			2	64
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0168275	8 809	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0168275	3 034	51
4.3		материалы, изделия и конструкции			378	12 002
4.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,79375	398	316
4.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	130,90525	84	10 996
4.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,041275	265	11

4.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,71475	187	695
5	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	31,75	1 441	45 752
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			1 335	42 386
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			699	22 193
5.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,4276585	5 706	42 382
5.2		машины и механизмы			2	64
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	32
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006731	8 809	59
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006731</i>	<i>3 034</i>	<i>20</i>
5.3		материалы, изделия и конструкции			104	3 302
5.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,9375	324	2 572
5.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,81	187	712
5.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,028575	1 103	32
6	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	31,75	784	24 893
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			733	23 273
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	12 192
6.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,078986	5 706	23 275
6.2		машины и механизмы			1	32
6.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0033655	8 809	30
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0033655</i>	<i>3 034</i>	<i>10</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 588
6.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,7625	324	1 543

6.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,01905	1 103	21
7	1115-0301-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	2,66	1 819	4 839
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			1 553	4 131
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			813	2 163
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,775108	5 328	4 130
7.2		машины и механизмы			3	8
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	3
7.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008459	8 809	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0008459</i>	<i>3 034</i>	<i>3</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			263	700
7.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0665	398	26
7.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7,31234	84	614
7.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,002128	265	1
7.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,31122	187	58
8	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	53,28	2 924	155 791
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			2 643	140 819
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 384	73 740
8.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,4311424	5 328	140 825
8.2		машины и механизмы			10	533
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	213
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0621245	8 809	547
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0621245</i>	<i>3 034</i>	<i>188</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			271	14 439

8.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0012787	3 288	4
8.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003996	851 834	3 404
8.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,02064	781	4 702
8.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,787536	446	4 365
8.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,165168	1 103	182
8.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,447552	4 057	1 816
9	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Датчики АПС, видеокамеры, распределкородки и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 307	6 614
9.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
9.2		машины и механизмы			2	4
9.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3
9.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
9.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
9.3.2	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	6 325 216	25
9.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
	Раздел 2:	Розовый холл				361 484
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			283 243
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>148 806</i>
		машины и механизмы	тенге			3 556
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1 244</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			74 685
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		

10	1219-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кзтр и Кэм=1,09	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,8	5 131	65 677
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 396	17 869
		в том числе оплата труда рабочих			718	9 190
10.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,181056	5 617	17 868
10.2		машины и механизмы			230	2 944
		в том числе оплата труда машинистов			79	1 011
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,334848	8 809	2 950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,334848	3 034	1 016
10.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	44 864
10.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0128	88 455	1 132
10.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,3328	88 455	29 438
10.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,56	2 146	5 494
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,408	861	1 212
10.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01216	624 577	7 595
11	1310-0701-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09 ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки	комплект	2	2 310	4 620
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618

		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 323	2 646
11.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
11.2		машины и механизмы			1	2
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
12	1213-0102-0102 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	23,66	448	10 600
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			448	10 600
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			230	5 442
12.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,5660453	4 134	10 608
13	1115-0301-0205 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделываемой поверхности	23,66	3 617	85 577
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			3 234	76 516
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 693	40 056
13.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,8665108	5 518	76 515
13.2		машины и механизмы			5	118
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	47
13.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0125398	8 809	110
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0125398</i>	<i>3 034</i>	<i>38</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			378	8 943
13.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,5915	398	235
13.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	97,55018	84	8 194
13.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,030758	265	8
13.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,76822	187	518
14	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	23,66	1 441	34 094

		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			1 335	31 586
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			699	16 538
14.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,5350677	5 706	31 583
14.2		машины и механизмы			2	47
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	24
14.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0050159	8 809	44
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0050159	3 034	15
14.3		материалы, изделия и конструкции			104	2 461
14.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,915	324	1 916
14.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,8392	187	531
14.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,021294	1 103	23
15	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	23,66	784	18 550
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			733	17 343
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	9 085
15.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,0396475	5 706	17 344
15.2		машины и механизмы			1	24
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002508	8 809	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,002508	3 034	8
15.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 183
15.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,549	324	1 150
15.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,014196	1 103	16
16	1115-0301-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	2	1 819	3 638
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 553	3 106

		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			813	1 626
16.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,582788	5 328	3 105
16.2		машины и механизмы			3	6
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	2
16.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	8 809	6
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000636</i>	<i>3 034</i>	<i>2</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			263	526
16.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,05	398	20
16.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,498	84	462
16.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0016	265	
16.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	187	44
17	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	40,05	2 924	117 107
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			2 643	105 852
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 384</i>	<i>55 429</i>
17.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,868004	5 328	105 857
17.2		машины и механизмы			10	401
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>4</i>	<i>160</i>
17.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0466983	8 809	411
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0466983</i>	<i>3 034</i>	<i>142</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			271	10 854
17.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0009612	3 288	3
17.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030038	851 834	2 559
17.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксол" ГОСТ 32389-2013	кг	4,52565	781	3 535
17.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,357185	446	3 281
17.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,124155	1 103	137

17.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,33642	4 057	1 365
18	1110-0201-0504 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,12</i>	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	5	899	4 495
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			841	4 205
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			436	2 180
18.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,82656	5 090	4 207
18.2		машины и механизмы			2	10
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03528	26	1
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000392	13 641	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000392</i>	<i>4 334</i>	<i>2</i>
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000392	8 809	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000392</i>	<i>3 034</i>	<i>1</i>
18.3		материалы, изделия и конструкции			56	280
18.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,328	84	280
18.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0015	265	
19	275-401-2113-0001 <i>ПрСЦ 04.2026 № 1-6</i>	Уголок ПВХ 90 градусов размером 25 мм, длина 3000 мм	шт.	2	2 749	5 498
20	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,09</i>	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		<i>из них:</i>				
20.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 307	6 614
20.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
20.2		машины и механизмы			2	4
20.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3

20.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
20.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
20.3.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	6 325 216	25
20.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
	Раздел 3:	Лазурный холл				506 480
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			400 083
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>209 885</i>
		машины и механизмы	тенге			3 947
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1 405</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			102 450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
21	1219-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 32</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,88	5 131	66 086
		<i>из них:</i>				
21.1		затраты на труд рабочих			1 396	17 980
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>718</i>	<i>9 248</i>
21.1.1	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2009376	5 617	17 980
21.2		машины и механизмы			230	2 962
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>79</i>	<i>1 018</i>
21.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3369408	8 809	2 968
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3369408</i>	<i>3 034</i>	<i>1 022</i>
21.3		материалы, изделия и конструкции			3 505	45 144
21.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01288	88 455	1 139
21.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,33488	88 455	29 622
21.3.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,576	2 146	5 528
21.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4168	861	1 220
21.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012236	624 577	7 642

22	1310-0701-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования	комплект	2	2 310	4 620
	ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2	Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки				
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			2 309	4 618
		в том числе оплата труда рабочих			1 323	2 646
22.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,872	5 297	4 619
22.2		машины и механизмы			1	2
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05232	26	1
23	1213-0102-0102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	30,92	448	13 852
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			448	13 852
		в том числе оплата труда рабочих			230	7 112
23.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,3534286	4 134	13 863
24	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяемой поверхности	30,92	3 617	111 838
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			3 234	99 995
		в том числе оплата труда рабочих			1 693	52 348
24.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,1214081	5 518	99 994
24.2		машины и механизмы			5	155

		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	62
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0163876	8 809	144
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0163876</i>	<i>3 034</i>	<i>50</i>
24.3		материалы, изделия и конструкции			378	11 688
24.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,773	398	308
24.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	127,48316	84	10 709
24.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,040196	265	11
24.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,61764	187	677
25	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	30,92	1 441	44 556
		<i>из них:</i>				
25.1		затраты на труд рабочих			1 335	41 278
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>699</i>	<i>21 613</i>
25.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2334866	5 706	41 274
25.2		машины и механизмы			2	62
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>1</i>	<i>31</i>
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006555	8 809	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006555</i>	<i>3 034</i>	<i>20</i>
25.3		материалы, изделия и конструкции			104	3 216
25.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,73	324	2 505
25.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,7104	187	694
25.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,027828	1 103	31
26	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	30,92	784	24 241
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			733	22 664
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>384</i>	<i>11 873</i>

26.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9723542	5 706	22 666
26.2		машины и механизмы			1	31
26.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032775	8 809	29
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0032775</i>	<i>3 034</i>	<i>10</i>
26.3		материалы, изделия и конструкции			50	1 546
26.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,638	324	1 503
26.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,018552	1 103	20
27	1115-0301-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	6,08	1 819	11 059
		<i>из них:</i>				
27.1		затраты на труд рабочих			1 553	9 442
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>813</i>	<i>4 943</i>
27.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7716755	5 328	9 439
27.2		машины и механизмы			3	18
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>1</i>	<i>6</i>
27.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0019334	8 809	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0019334</i>	<i>3 034</i>	<i>6</i>
27.3		материалы, изделия и конструкции			263	1 599
27.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,152	398	61
27.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16,71392	84	1 404
27.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,004864	265	1
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,71136	187	133
28	1115-0302-0319 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	60,79	2 924	177 750
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			2 643	160 668
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 384</i>	<i>84 133</i>

28.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,1567032	5 328	160 675
28.2		машины и механизмы			10	608
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	243
28.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0708811	8 809	624
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0708811</i>	<i>3 034</i>	<i>215</i>
28.3		материалы, изделия и конструкции			271	16 474
28.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,001459	3 288	5
28.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045593	851 834	3 884
28.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,86927	781	5 365
28.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,167123	446	4 981
28.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,188449	1 103	208
28.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,510636	4 057	2 072
29	1310-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2	5 814	11 628
		<i>из них:</i>				
29.1		затраты на труд рабочих			5 774	11 548
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 307	6 614
29.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	5 297	11 547
29.2		машины и механизмы			2	4
29.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	26	3
29.3		материалы, изделия и конструкции			38	76
29.3.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000004	1 576 025	1
29.3.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	6 325 216	25
29.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	1 186	50
30	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные. Разборка	м	13,2	170	2 244

		<i>из них:</i>				
30.1		затраты на труд рабочих			170	2 244
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			87	1 148
30.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5424276	4 134	2 242
31	1111-0220-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	13,2	414	5 465
		<i>из них:</i>				
31.1		затраты на труд рабочих			393	5 188
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			206	2 719
31.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,070388	4 850	5 191
31.2		машины и механизмы			7	92
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	40
31.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0111936	8 809	99
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0111936</i>	<i>3 034</i>	<i>34</i>
31.3		материалы, изделия и конструкции			14	185
31.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1584	1 186	188
32	233-204-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i> <i>Прайс</i>	Плинтус деревянный тип ПЛ-1, размер 80х16 мм ГОСТ 8242-88	м	13,332	1 100	14 665
33	1115-0302-0312 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности плинтуса	м² окрашиваемой поверхности	1,32	2 887	3 811
		<i>из них:</i>				
33.1		затраты на труд рабочих			2 637	3 481
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 381	1 823
33.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6534264	5 328	3 481
33.2		машины и механизмы			10	13
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	5
33.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0015391	8 809	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0015391</i>	<i>3 034</i>	<i>5</i>
33.3		материалы, изделия и конструкции			240	317

33.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0000317	3 288	
33.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15312	781	120
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,33	446	147
33.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,004092	1 103	5
33.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,011088	4 057	45
34	1217-0101-2201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5	1 425	7 125
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			1 425	7 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			733	3 665
34.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,31345	5 425	7 125
35	274-702-1002-0001 <i>ПрСЦ 04.2026 № 1-4</i>	Выключатель типа SPL скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В	шт.	5	1 508	7 540

Составил

Вицке А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01**

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Материалы</u>						
1	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,00984	88 455	89 325
2	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	388,79085	84	32 658
3	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,036898	624 577	23 046
4	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,768	2 146	16 670
5	233-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус деревянный тип ПЛ-1, размер 80x16 мм ГОСТ 8242-88	м	13,332	1 100	14 665
6	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,56868	781	13 721
7	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	28,641844	446	12 774
8	236-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	34,532	324	11 188
9	261-201-0310 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011559	851 834	9 846
10	274-702-1002-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-4	Выключатель типа SPL скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В	шт.	5	1 508	7 540
11	275-401-2113-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-6	Уголок ПВХ 90 градусов размером 25 мм, длина 3000 мм	шт.	2	2 749	5 498

12	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,305696	4 057	5 297
13	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,71679	187	4 061
14	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,2724	861	3 679
15	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,03884	88 455	3 436
16	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,42675	398	966
17	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,611359	1 103	674
18	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2844	1 186	337
19	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	6 325 216	76
20	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,122321	265	32
21	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0037306	3 288	12
22	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000012	1 576 025	2
		Итого материальные ресурсы	тенге			255 368
		Всего по ведомости:	тенге			255 368

Наименование стройки	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"
Наименование объекта	Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт лестничных площадок (клеток) ГKKП "Детский сад №1 "Айголек"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Зеленый холл			
1	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	13,16
2	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распредкородки и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
3	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	31,75
4	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяемой поверхности	31,75
5	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	31,75
6	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	31,75
7	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделяемой поверхности	2,66
8	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	53,28
9	Датчики АПС, видеокамеры, распредкородки и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
Раздел 2: Розовый холл			
10	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,8
11	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распредкородки и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
12	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	23,66
13	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделяемой поверхности	23,66
14	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	23,66
15	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	23,66
16	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделяемой поверхности	2
17	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	40,05
18	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	5

19	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
Раздел 3: Лазурный холл			
20	Леса деревянные неинвентарные для отделочных работ при высоте более 4-х метров. Устройство и разборка	м² горизонтальной проекции	12,88
21	Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования (датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами). Все работы по демонтажу оборудования согласовать с поставщиком услуг по обслуживанию слаботочных систем. <i>Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования</i>	комплект	2
22	Снятие потолочной плитки из ПВХ с очисткой основания	м²	30,92
23	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза (левкас)	м² отделываемой поверхности	30,92
24	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	30,92
25	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	30,92
26	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей (расшивка трещин, ремонт отдельных мест)	м² отделываемой поверхности	6,08
27	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены (цвет согласовать с заказчиком)	м² окрашиваемой поверхности	60,79
28	Датчики АПС, видеокамеры, распределители и тому подобное, в комплекте с проводами и кабельными каналами. Монтаж ранее демонтируемого оборудования. После завершения ремонта передать по акту исправные системы пожаро-охранной сигнализации и видеонаблюдения поставщику услуг по обслуживанию слаботочных систем	комплект	2
29	Плинтусы деревянные. Разборка	м	13,2
30	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	13,2
31	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности плинтуса	м² окрашиваемой поверхности	1,32
32	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5

Составил**Вицке А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)