БЕКІТЕМІН:
Бас инженер
_____ Кудашбаев К.

Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қарағанды Су» ЖШС

Ұйымдастырушының атауы _____

Конкурстың № _____

Конкурстың атауы _____

Лоттың № _____

Лоттың атауы Техникалық сипаттамаға сәйкес терезелерді дайындау және орнату жұмыстары (3 терезе)

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	251299.200.000000
Жұмыстың атауы*	Терезелерді және/немесе оларға жинақтаушыларды жөндеу жөніндегі жұмыстар
Өлшем бірлігі*	жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	595 865,00
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	595 865,00
Жұмыстарды орындау мерзімі*	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері *	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	12 ай
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. Терезе блоктарын дайындау, ескі терезелерді бөлшектеу және жаңа терезелерді орнату Локомотивная көшесі, 141 мекенжайында орналасқан ғимаратта жүргізілуі тиіс. 2. Жалпы ауданы 7,09 м² болатын 3 дана терезе блогы: 2.1. Өлшемі 1,32 × 2,04 м терезелер – 2 дана (жалпы ауданы 5,39 м²); 2.2. Өлшемі 1,32 × 1,29 м терезе – 1 дана (ауданы 1,70 м²). 3. Әрбір пластик терезе блогының техникалық сипаттамалары:

	- ПВХ профиль; - үш камералы ақ түсті ПВХ профиль; - екі камералы шынылпакет; - бұрылмалы-жантаймалы фурнитура: екі элементтен тұратын – импост және бұрылмалы-жантаймалы жарма; - терезе алды тақтайшасы – ені 400–500 мм, ақ түсті ПВХ; - ішкі жағындағы терезе жақтаулары – ені 400 мм, ақ түсті ПВХ; - сыртқы жағындағы терезе жақтаулары сылануы тиіс; - сыртқы терезе су ағарлары; - ашылатын терезе жармаларына арналған москит торлары. 4. Шартқа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бақылау өлшемдерін жүргізіп, одан кейін терезе блоктарының өлшемдері мен барлық техникалық сипаттамаларын Тапсырыс берушімен келісу қажет.
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және оны мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

МТЖБ бастығы Н.Уметалиев

КҚжЖҚ бастығы К.Жумабеков

КҚжЖҚ ҚБ бастығы Д.Ямщиков

Орын.: Н. Исаева

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
_____ Кудашбаев К.

Приложение 14
к конкурсной
документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика ТОО Қарағанды Су

Наименование организатора _____

№ конкурса _____

Наименование конкурса _____

№ лота _____

Наименование лота Работа по изготовлению и установке окон согласно технической спецификации (3 окна)

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг	251299.200.000000
Наименование работы	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
Единица измерения	работа
Количество (объем)	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость	595 865,00
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость	595 865,00
Срок выполнения работ	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Размер авансового платежа	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12 месяцев
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Изготовление оконных блоков, демонтаж старых окон и монтаж новых необходимо произвести в здании по адресу: ул.Локомотивная, 141. 2. Оконные блоки общей площадью 7,09м2 в количестве 3шт: 2.1. Окна размерами 1,32х2,04м (2,69м2) – 2 шт (5,39м2); 2.2. Окна размерами 1,32х1,29м – 1 шт (1,70м2); 3. Технические характеристики каждого пластикового оконного блока: - профиль ПВХ; - ПВХ трехкамерный (белый);

	- стеклопакет двухкамерный; - поворотно-откидная фурнитура: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка; - подоконник – ПВХ белый, шириной 400-500мм; - откосы с внутренней стороны – ПВХ белый, шириной 400мм; - откосы с наружной стороны – заштукатурить. - наружные оконные отливы; - москитные сетки на открывающиеся створки. 4. В течение пяти рабочих дней с момента подписания договора произвести контрольный замер, далее согласовать с заказчиком размеры оконных блоков и все технические характеристики.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

Начальник СКСиП Жумабеков К.И.

Начальник ОС СКСиП Ямщиков Д.И.

Исп.: Н. Исаева