



Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе
налоги на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

2 655,722 тыс. тенге

366,307 тыс. тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт АПС в здании волг-сад Кулынишак

(наименование строений)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ТККП "Ясли-сад "Кулынишак" Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области	2 194,819				2 194,819
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	2 194,819				2 194,819
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 194,819				2 194,819
Глава 8							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 194,819				2 194,819
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%					
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непревиденные работы и затраты - 0%					
		Итого по части II в сметных ценах:	2 194,819				2 194,819
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	2 194,819				2 194,819
5	НДПС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	2 289,416				2 289,416
		Итого по части II в пропорциональных ценах:	2 289,416				2 289,416
6		- в том числе на 2026 г.	2 289,416				2 289,416
Расчет налога на добавленную стоимость в пропорциональных ценах по кварталам строительства:							
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II	2 289,416				2 289,416
7		- в том числе затраты по частям II	2 289,416				2 289,416
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г.					366,307
		Итого налог на добавленную стоимость					366,307
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2 289,416				366,307
							2 655,722



Наименование стройки
Ремонт АПС в здании ясли-сад Кулынишак

Наименование объекта
ГККП "Ясли-сад "Кулынишак" Отдела образования по
Мангистаускому району Управления образования Мангистауской
области

Локальная смета № 02-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный Акт

Сметная стоимость
2 194,819 тыс. тенге
Средства на оплату труда
1 291,673 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость
0,211 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				2 194 819
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 291 649
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			701 768
		машинны и механизмы	тенге			719
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			24
		материалы, изделия и конструкции	тенге			902 451
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	211		
Раздел I: Ремонт АПС						
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 291 649
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			701 768
		машинны и механизмы	тенге			719
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			24

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, изделия и конструкции	тенге			902 451
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	211		
	Подраздел 1:	Демонтажные работы				402 708
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				401 964
	в том числе оплата труда рабочих	тенге				215 812
	машин и механизмы	тенге				534
	в том числе оплата труда машинистов	тенге				1
	материалы, изделия и конструкции	тенге				210
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		74		
1	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 Кэтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1	6 352	6 352
		Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов				
	из них:					
1.1		затраты на труд рабочих			6 348	6 348
		в том числе оплата труда рабочих			3 636	3 636
1.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,8673012	7 319	6 348
1.2		машин и механизмы			4	4
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
1.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01236	19	
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002781	10 025	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0002781	3 693	1
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0517575	20	1
2	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 Кэтр и Кэм=1,03	Извешатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	30	3 986	119 580
		Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов				
	из них:					
2.1		затраты на труд рабочих			3 985	119 550
		в том числе оплата труда рабочих			2 282	68 460

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	Чел.-ч	18,54	6 448	119 546
2.2		Машины и механизмы			1	30
2.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	Маш.-ч	1,4832	19	28
3	1310-0411-0215 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кэтр и Кэм=1,03	Транспарант световой (табю). Монтаж оборудования	шт.	2	13 388	26 776
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			13 283	26 566
		в том числе оплата труда рабочих			7 608	15 216
3.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	Чел.-ч	4,12	6 448	26 566
3.2		Материалы, изделия и конструкции			105	210
3.2.1	261-107-0966	Притои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОСО40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	6 325 216	63
3.2.2	247-216-1102	Изоленга ПВХ	кг	0,03	4 837	145
4	1217-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Кабель. Демонтаж	м	500	500	250 000
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			499	249 500
		в том числе оплата труда рабочих			257	128 500
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	49,646	5 030	249 719
4.2		Машины и механизмы			1	500
4.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,0515	7 610	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0515	3 091	159
	Подраздел 2:	Монтажный работы				1 792 111
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			889 685
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			485 956
		Машины и механизмы	тенге			185
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			23
		Материалы, изделия и конструкции	тенге			902 241
		нормативная трудоемкость	Чел.-ч	137		

1	2	3	4	5	6	7
5	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	21 247	21 247
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			21 159	21 159
		в том числе оплата труда рабочих			12 119	12 119
5.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,891004	7 319	21 159
5.2		машинны и механизмы			13	13
		в том числе оплата труда машинистов			3	3
5.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0412	19	1
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000927	10 025	9
5.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,000927	3 693	3
5.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,172525	20	3
5.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
6	248-303-0210 ССП РК 8.04-08-2025	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 525	58 525
7	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымоной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	34	13 382	454 988
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			13 283	451 622
		в том числе оплата труда рабочих			7 608	258 672
7.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	70,04	6 448	451 618
7.2		машинны и механизмы			3	102
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,6032	19	106
7.3		материалы, изделия и конструкции			96	3 264
7.3.1	216-103-0101	Липсовое вязущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00034	38 482	13
7.3.2	261-107-0936	Канфоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000017	1 576 025	27
7.3.3	261-107-0966	Притон оловянно-свинцовые в чушках бесурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00017	6 325 216	1 075
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,802	1 186	2 137

1	2	3	4	5	6	7
8	248-302-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	3 211	96 330
9	248-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИП/Д-Д-П/4Р	шт.	4	41 160	164 640
10	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические ручные внутренней установки. Монтаж	шт.	2	6 414	12 828
10.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			6 384	12 768
		в том числе оплаты труда рабочих			3 657	7 314
10.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,77469	7 195	12 769
10.2		машины и механизмы			5	10
10.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,137402	19	3
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000206	10 025	2
10.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,000206	3 693	1
10.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,309	20	6
10.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	25	50
11	248-302-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654	3 308
12	1310-0411-0215 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кэтр и Кэм=1,03	Транспарант световой (табл.6). Монтаж оборудования	шт.	2	13 388	26 776
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			13 283	26 566
		в том числе оплаты труда рабочих			7 608	15 216
12.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,12	6 448	26 566
12.2		материалы, изделия и конструкции			105	210
12.2.1	261-107-0966	Пропион оловянино-свинцовые в чушках бессурьминистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	6 325 216	63
12.2.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,03	4 837	145

1	2	3	4	5	6	7
13	248-304-0135 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Оповещатель световой Янгтарь С "Шыгу-выход"	шт.	2	1 145	2 290
14	1310-0701-0601 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	3 741	18 705
	из них:					
14.1	затраты на труд рабочих в том числе опыта труда рабочих			3 714	18 570	
				2 127	10 635	
14.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,134805	5 924	18 571
14.2		машин и механизмы		12	4	60
	в том числе опыта труда машинистов			0,206	19	20
14.2.1	343-302-0301	Шруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0,00515	10 025	4
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00515	3 693	52
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,2575	20	19
14.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	15	75	5
14.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шрупами	кг	0,065	1 186	77
15	248-304-0211 ССЦ РК 8.04-08-2025	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Майкс-24-КП	шт.	5	2 236	11 180
16	248-405-0518 ССЦ РК 8.04-08-2025	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм	шт.	1	32 389	32 389
17	248-307-0202 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Шкаф пожарный ПШС-12 исполнение 10, источник питания 12В-3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
18	1121-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 000	375	375 000
	из них:					
18.1	затраты на труд рабочих в том числе опыта труда рабочих			359	359 000	
				182	182 000	
18.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,672	6 569	359 140
18.2		материалы, изделия и конструкции		16	16 000	
18.2.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4	2 250	9 000

1	2	3	4	5	6	7
18.2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1	1 186	2 491
18.2.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХВ основе	кг	1,6	3 256	5 210
19	243-305-0405 ПрСП 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВиг(А)-FRLS 4x0,5	м	800	268	214 400
20	243-305-0404 ПрСП 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВиг(А)-FRLS 2x0,5	м	200	141	28 200
21	243-907-0102 ССП РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	м	1 000	77	77 000
22	243-907-0107 ССП РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 16 мм	м	50	211	10 550

Составил

Дюколыбаев А.Т

(подпись, подпись, расшифровка подписи)



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01-01**

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	243-305-0405 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(A)-FRLS 4x0,5	м	800	268	214 400
2	248-307-0202 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Шкаф пожарный ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
3	248-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	4	41 160	164 640
4	248-302-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	3 211	96 330
5	243-907-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	м	1 000	77	77 000
6	248-303-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 525	58 525
7	248-405-0518 ССЦ РК 8.04-08-2025	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм	шт.	1	32 389	32 389
8	243-305-0404 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(A)-FRLS 2x0,5	м	200	141	28 200
9	248-304-0211 ССЦ РК 8.04-08-2025	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	5	2 236	11 180
10	243-907-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 16 мм	м	50	211	10 550
11	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,6	3 256	5 210
12	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,072	1 186	4 829
13	248-302-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654	3 308
14	248-304-0135 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	2	1 145	2 290
15	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	6 325 216	1 202
16	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,06	4 837	290
17	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4	2 250	9 000
18	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19143-84	т	0,000017	1 576 025	27
19	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018	т	0,00034	38 482	13
Итого материальные ресурсы					тенге	902 451
Всего по ведомости:					тенге	902 451



Наименование стройки Ремонт АПС в здании ясли-сад Кулынишак

Наименование объекта ГККП "Ясли-сад "Кулынишак" Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангиставской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел I: Ремонт АПС			
Подраздел I: Демонтажные работы			
1	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,8673012
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01236
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002781
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0517575
2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный.	шт.	30
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,54
	Дрели электрические	маш.-ч	1,4832
3	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,12
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001
	Изолента ПВХ	кг	0,03
4	Кабель. Демонтаж	м	500
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	49,646
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0515
Подраздел 2: Монтажные работы			
5	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,891004
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0412
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000927
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,172525
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1
6	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	34
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	70,04
	Дрели электрические	маш.-ч	5,6032
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00034
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000017
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00017
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,802
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30
	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	4
7	Извещатели охранно-пожарные автоматические ручные внутренней установки.	шт.	2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,77469
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,137402
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000206
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,309
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2
8	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,12
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001
	Изолента ПВХ	кг	0,03
	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	2
9	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному	шт.	5
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,134805
	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,206
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00515
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2575
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,065
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	5
	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты	шт.	1
	Шкаф пожарный ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных	шт.	1
10	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 000
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	54,672
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,6
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4x0,5	м	800
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5	м	200
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15x10	м	1 000
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10x10	м	50

Составил

Джолдасов А.Т.

(подпись, подпись, расшифровка подписи)



Техническая спецификация

ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Кулыншак» Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области

Работы будут производиться согласно сметной документации, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество.

Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Поставщика. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по ремонту объекта. Назначить ответственное лицо для ежедневного контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком. Поставщик принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов, продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ). Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами. За хранение материалов, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования и их повреждения, порчи и потерь Заказчик не несет ответственность. По завершению работ Поставщик вывозит строительный мусор.

Техникалық сипаттама

Маңғыстау облысы білім басқармасының Маңғыстау ауданы білім бөліміне

қарасты «Құлыншак» бөбекжай-бақшасы (Жедел басқару құқығындағы

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын)

Жұмыстар сметалық құжаттамаға сай және Тапсырыс берушімен келісілген кесте негізінде жасалуы тиіс. Жөндеу жұмыстары Құрылыс нормалары мен ҚНЖЕ ережелеріне сәйкес орындалуы керек және сапасын төмендететін ақаулары, , шала жұмыс, кемшіліктері(оның ішінде жасырын) болмауы тиіс.

Тапсырыс берушінің аумағына құрылыс материалдарын жеткізуді және сақтауды Әлеуметтік өнім беруші жүзеге асырады.: Әлеуметтік өнім беруші объектіні жөндеу бойынша жұмыстардың атқарылу тәртібі мен мерзімдері мазмұндалатын, жұмыстардың жасалуы кестесін Тапсырыс берушіге мақұлдауға беруі қажет. Әлеуметтік өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында күнделікті жасалынған барлық жұмыстар туралы есептеме беріп, барлық мәселелерді келісуді жұмыстарына жауап беретін, жұмыскерлер мен жұмыстың сапасын күнделікті бақылайтын жауапты тұлғаны тағайындауға міндетті. Материалдар және өнім мен жабдықтар алу бойынша шығындар; аталынған жұмыс түрін орындауға қажетті барлық басқада шығындар және қоқысты мектеп аумағынан шығару Әлеуметтік өнім беруші есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтерді өз күшімен қамтамсыз етуі тиіс.. Материалдарды сақтау, материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды қоймаға жинау және сақтау және олардың зақымдануы, бүлінуі мен ысырабы үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды. Қоқыс қалдықтарын Әлеуметтік өнім беруші жұмыс біткенде әкетеді.