Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Аққулы ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекеме
Ұйымдастырушының атауы	"Аққулы ауданының экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекеме
Лоттың №	88391732
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	1010030
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1010030
Жұмыстарды орындау мерзімі:	до 31 декабря 2026 года
Жұмыстарды орындау орны:	Павлодар облысы, Аққулы ауданы, Аққулы а.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	«2026 жылға арналған Аққулы ауданының жалпы пайдаланымдағы аудандық маңызы бар автожолдарын күтіп ұстау шеңберіндегі қызметтер мен жұмыстарға техникалық ерекшелік» Конкурстың атауы – Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөніндегі Конкурс: Аққулы-Бесқарағай 14 км. Автомобиль жолдарын күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстар жыл бойы автожолдар желісін тиісті жағдайда ұстау мақсатында үздіксіз жүзеге асырылады, жолдардың зақымдануының алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстарды орындау, күтіп-ұстауға бөлінген қаржы қаражаты шегінде жолдарды қарау нәтижелері негізінде жоспарланатын күтіп-ұстау көзделеді. Жыл бойы автожолдарды күтіп ұстау жазғы, күзгі, қысқы, көктемгі болып бөлінеді – әр маусымның жұмысы белгілі бір бағытпен сипатталады. Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жүргізу нәтижесінде автокөлік құралдарының жыл бойы үздіксіз, қауіпсіз және ыңғайлы қозғалысы қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстар жұмыс түрлерінің технологиялық реттілігін сақтай отырып орындалады, тиісті құжаттарды ұсына отырып, нақты орындалған көлемдер бойынша қабылданады. Мердігер жүргізілетін жұмыстардың сапасын, жұмыстардың Тапсырыс берушінің белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. Жұмыс түрлерінің тізімі. 1.Күзгі күтім (қазан): - қысқы кезеңге су өткізгіш құбырларды жабу. - жол жиектері мен беткейлерінде шөп шабу. 2.Қысқы күтім (қараша-желтоқсан): - жол жиектері мен жол жиектерін қардан тазарту; - қарды ұстауға арналған қар траншеяларын орнату; - көктайғаққа қарсы материалдарды шашу. Ерекше талаптар: 1. Жүріс бөлігін қар мен мұздан тазарту кезінде жабындарды қар тазалағыштармен зақымдауға жол бермеңіз. Жақсартылған жабыны бар жолдардан қарды жол жиектерінде тек жұқа тегістеу қабатын қалдырып, жолдың бүкіл еніне дейін толығымен алып тастау керек. Өтпелі жабындарда (қиыршық тас, қиыршық тас) қалыңдығы 3-5 см қардың қалған тегістеу қабаты көлік жылдамдығының төмендеуіне әкелмейтіндей тығыз болуы тиіс. Жолдың бетін қар ағыны үшін тегіс және жеңілдетілген күйде ұстау керек. Тазалау кезінде пайда болған қар үйінділері толығымен алынып тасталуы немесе жер қыртысының артына тегістелуі керек. Қысқы тайғақтықтың пайда болу кезеңінде бірінші кезекте нашар көрінетін жол учаскелерін, төмен радиустағы тік еңістер мен қисықтарды, бір деңгейдегі қиылыстарды, елді мекендерде өтетін жол учаскелерін, жасанды құрылыстарға кіреберістерді және шұғыл тежеу талап етілетін барлық басқа орындарды қадағалау қажет. Бұл учаскелерде шиналардың жолға іліну коэффициентін арттыратын материалдарды шашырату қажет. Жолды толтыру үшін қолданылатын материалдар оны ластамауы керек, оңай құлап кетуі керек. Бөлшектердің мөлшері 5 мм-ден аспауы керек. Құмды дөрекі және орташа түйіршікті қолдану керек. Қар тазалау техникасы жыпылықтайтын маякпен жабдықталуы керек. 2. Төлем нысаны: төлем мердігердің есеп шотына теңгемен аудару арқылы жүзеге асырылады. 3. Төлем түрлері мен мерзімдері:

	төлем Шартқа сәйкес нақты орындалған жұмыстар бойынша ай сайын жүргізіледі. Тиісті айда орындалған жұмыстарды түпкілікті қабылдау Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің (куратордың) автожол учаскесіне баруымен жүзеге асырылады. Орындалған немесе орындалған жұмыстарды міндетті түрде жауапты кураторға уақтылы жолдау қажет 4. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар: мердігер төлем үшін орындалған жұмыстардың актілерін МС және ЭШФ (электрондық шот фактура) ұсынады. 5. Егер Мердігер Шартта көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірместен Шарттың бағасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,1% мөлшеріндегі соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегереді. Қажетті техника 1) Трактор-2 бірлік. 2) Тиегіш – 1 бірлік 3) Құм шашқыш – 1 бірлік 4) Тіркеме роторлы шөп шабу машинасы-1 бірлік. 5) Патрульдеуге арналған Автомашина – 1 бірлік. Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар. 1. Қажетті техниканы көрсете отырып, жұмыс түрлерінің тізбесіне сәйкес аудандық маңызы бар автожолдарды күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды орындау үшін талап етілетін қажетті жол техникасының болуы. 2. Техниканы орналастыру үшін өндірістік базаның болуы. Авариялық жағдайларға жол бермеу мақсатында өндірістік база орындалатын жұмыс орнынан 15 км радиуста болуға тиіс. Өндірістік база құқық белгілейтін құжаттардың болуымен расталады: меншік, жалдау немесе басқа пайдалану құқығы. 3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші өтінімді немесе хабарламаны алған сәттен бастап бір сағат ішінде орындалатын жұмыстар орнына шығуға міндетті.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Номер лота	88391732
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1010030
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1010030
Срок выполнения работы:	до 31 декабря 2026 года
Место выполнения работы:	Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на услуги и работы в рамках «Содержания автодорог районного значения общего пользования района Аққулы на 2026 г» Наименование конкурса – Конкурс по государственным закупкам работ по содержанию автомобильных дорог районного значения: Аққулы-Бескарагай 14 км. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются непрерывно в течение всего года в целях поддержания в надлежащем состоянии сети автодорог, предусматривается выполнение работ по предупреждению и исправлению повреждений дорог, содержание, которые планируются на основе результатов осмотров дорог, в пределах выделенных финансовых средств на содержание. Содержание автодорог в течении года подразделяется на летнее, осеннее, зимнее, весеннее – работы каждого сезона характеризуется определенной направленности. В результате проведения работ по содержанию дорог должно быть обеспечено круглогодичное бесперебойное, безопасное и удобное движение автотранспортных средств. Работы выполняются с соблюдением технологической последовательности видов работ, принимаются по фактическим выполненным объемам с предоставлением соответствующих документов. Подрядчик должен обеспечить качество проводимых работ, выполнение работ в установленные сроки заказчиком. Перечень видов работ. 1.Осенее содержание (октябрь): - закрытие водопропускных труб к зимнему периоду. - обкос трав на обочинах и откосах дорог. 2.Зимнее содержание (ноябрь-декабрь): - очистка проезжей части и обочин дорог от снега; - устройства снежных траншей для снегозадержания; - россыпь противогололедных материалов. Особые требования: 1. При очистке проезжей части от снега и льда не допускать повреждений покрытий снегоочистителями. С дорог, имеющих усовершенствованное покрытие, снег необходимо удалять полностью на всю ширину проезжей части с оставлением лишь тонкого выравнивающего слоя на обочинах. На переходных покрытиях (щебеночных, гравийных) оставленный выравнивающий слой снега толщиной 3-5 см должен быть достаточно плотным, чтобы не вызвать снижения скорости автотранспорта. Следует поддерживать поверхность дороги в ровном и обтекаемом для снегового потока состоянии. Снежные валы, образующиеся при очистке, необходимо полностью удалять или разравнивать за бровкой земляного полотна. В периоды возникновения зимней скользкости в первую очередь необходимо следить за участками дорог с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, пересечениями в одном уровне, участками дорог, проходящими в населенных пунктах, подходов к искусственным сооружениям и всех других мест, где требуется экстренное торможение. На данных участках необходимо производить россыпь материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с дорогой. Материалы, применяемые для подсыпки дороги, не должны загрязнять ее, легко крошиться. Крупность частиц не должна превышать 5 мм. Песок следует применять крупно и среднезернистый. Снегоочистительная техника

	должна быть оборудована включенным мигающим маячком. 2. Форма оплаты: Оплата производится перечислением на расчетный счет Подрядчика в тенге. 3. Виды и сроки выплат: Оплата производится ежемесячно по фактически выполненным работам согласно договору. Окончательная приемка работ выполненных за соответствующий месяц осуществляется с выездом ответственного представителя Заказчика (куратора) на участок автодороги. Фото-видео выполненные или выполняемые работы необходимо в обязательном порядке направить ответственному куратору своевременно 4. Необходимые документы, предшествующие оплате: Подрядчик представляет для оплаты акты выполненных работ на портале ГЗ и ЭСФ (электронный счет фактура). 5. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитывает из цены договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% за каждый день просрочки. Необходимая техника 1) Трактор – 2 ед. 2) Погрузчик – 1 ед. 3) Пескораспределитель-1 ед 4) Прицепная роторная сенокосилка-1 ед. 5) Автомашина для патрулирования – 1 ед. Требования к потенциальным поставщикам. 1. Наличие необходимой дорожной техники, требуемой для выполнения работ по содержанию автодорог районного значения согласно перечня видов работ с указанием необходимой техники. 2. Наличие производственной базы для размещения техники. В целях не допущения аварийных ситуаций производственная база должна находиться в радиусе 15 км от Места выполняемых Работ. Производственная база подтверждается наличием правоустанавливающих документов: право собственности, аренды либо другого права пользования. 3. По требованию Заказчика Поставщик обязан выйти на Место выполняемых Работ, в течении часа с момента получения Заявки, либо уведомления.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых

к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.