

Наименование строки: Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО "Алтоз облы" (1 и 3 этажи)
Наименование объекта: Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО "Алтоз облы" (1 и 3 этажи)

Утверждаю:
Начальник ООДО "Алтоз облы"
Ж.Кожамбетов
Дата: 5 / Октябрь / 2026 г.



Дефектный акт №1

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник призыва: Б. Тыныштык
Руководитель службы: М. Уакбаева
Инспектор: А. Абдыкаримова

Составили настоящий акт на замену деревянных оконных блоков на

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Проемы

1.1 Подраздел без наименования

1	Разборка заполнения проема оконного деревянного с доски подоконной	M2	1
2	Устройство конструкции из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотных-откидных) двухстворчатых	M2	79,05
3	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	M2	71,385
4	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	M2	7,665

Начальник призыва: Б. Тыныштык
Руководитель службы: М. Уакбаева
Инспектор: А. Абдыкаримова

от 14.09.2026 г.

Цена региона Область Абай Аягоский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО г.Аягос области Абай((1 этаж)
 Наименование объекта: Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО г.Аягос области Абай((1 этаж)

Форма 4
Заказ 94

**Локальная смета № 2-01-00-01
 (Локальный сметный расчет)**

на Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО г.Аягос области Абай((1 этаж)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2216,749 тыс. тенге
 Средства на оплату труда 132,505 тыс. тенге
 Нормативная трудоемкость 0,049 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 216 749
		Раздел 1. Проемы, ИТОГО:	тенге			2 216 749
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 216 749
1	1146-0301-0801 Клпим = 1,12	Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной	м2	1	9115	9 115
2	1115-0401-0302 Клпим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1зкс=1,25;	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	15,6311	3920	61 274
3	1110-0301-0106 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1зкс=1,25;	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	34	6356	216 104

Заказ 94 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	26,335	58966	1 552 870
5	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,665	49235	377 386

Составил

Проверил

ИП



с.9Д от 14.09.2026 г.

Заказ 94

наименование стройки: Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО г.Аягоз области Абай((1 этаж)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании ООДО г.Аягоз области Абай((1 этаж)

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.		
1	2	3	4	5	6		7

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	49			
---	------------------------------------	--	--------	----	--	--	--

Средства на оплату труда

132 505

Машины и механизмы

1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,012426725	14007	174
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,086688	4496	56
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18564	6682	579
4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,155334056	2635	228
					9033	1 677
					3148	584
					85	13

Заказ 94 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический			
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,14872	23
7	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,398006506	20
			маш.-ч	13,144902589	25
					329

Итого по машинам и механизмам

24,131717876

3 010

869

Материалы

1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КТП размерами 40 мм x 40 мм	м	16,412655	410	6 729
2	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,665	49235	377 386
3	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	26,335	58966	1 552 870
4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,5194	3196	8 052
5	261-104-0120	Блоки оконные	м2	34		
6	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,6721373	1253	842
7	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	16,412655	865	14 197
8	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальная стержень	кг	0,049253596	1993	98
9	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	21,414607	3	64

Заказ 94 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Итого по материалам

1 960 239