

на
Объект

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Благоустройство территории /асфальтирование/
Детский сад №1 "Айголек"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9
2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3165
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	т	308,904
3	Камни бортовые бетонные /поребрики/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1375
	Камень бортовой бетонный /поребрик/ ГОСТ 6665-91	м	1375
4	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	17,99
5	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	257
	Плита бетонная фигурная /брусчатка/ ГОСТ 17608-2017	м²	257
6	Замена крышек с кольцами	люк	17
	Крышка с кольцом /пластик/	комплект	17

Наименование стройки -

г.Степногорск

Наименование объекта -

Детский сад №1 "Айголек"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории /асфальтирование/

(Наименование работ и затрат)

Основание:	ДВ		
	Сметная стоимость	23631,124	тыс.тенге
	Средства на оплату труда	7214,920	тыс.тенге
	Нормативная трудоемкость	1,552	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						23631124
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			6958072
в том числе оплата труда рабочих			тенге			3423718
машины и механизмы			тенге			1547481
в том числе оплата труда машинистов			тенге			256848
материалы, изделия и конструкции			тенге			15125571
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 552		
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9	223 411	424481
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3 165	501	1585665
3	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	т	308,904	27 208	8404660
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные /поребрики/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 375	5 453	7497875
5	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бетонный /поребрик/ ГОСТ 6665-91	м	1 375	1 325	1821875
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	17,99	15 147	272495

1	2	3	4	5	6	7
7	1111-0101-2501 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06</i>	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	257	5 357	1376749
8	255-102-0606 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита бетонная фигурная /брусчатка/ ГОСТ 17608-2017	м²	257	5 929	1523753
9	1216-0101-2102 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Замена крышек с кольцами	люк	17	29 311	498287
10	244-201-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крышка с кольцом /пластик/	комплект	17	13 252	225284

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Благоустройство территории /асфальтирование/

Наименование объекта - Детский сад №1 "Айголек"

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах 2024г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 074,975	4 618	-	2 261	4964235
						--	--	2 430 518,47	
2	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	258,2593	4 943	-	2 484	1276576
						--	--	641 516,1	
3	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	63,933	5 259	-	2 575	336224
						--	--	164 627,47	
4	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	67,6345	4 666	-	2 303	315583
						--	--	155 762,25	
5	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,716064	4 246	-	2 114	66730
						--	--	33 223,76	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				3 425 648	6958072
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 480,5179				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	70,57975	3 639,12	-	-	(256848)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	6958072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,7268% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
7	2107C	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	20,20536	22 402	-	3 931	452640
						--	--	79 427,27	
8	3462C	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	7,44408	52 075	-	3 931	387650
						--	--	29 262,68	
9	2106C	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	13,47024	24 843	-	3 289	334641
						--	--	44 303,62	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,7619% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
10	2468C	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	9,394	12 988	-	3 931	122009
						--	--	36 927,81	
11	2459C	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,709486	11 870	-	2 752	91512
						--	--	21 216,51	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,5114% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>									
12	2474C	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	8,485008	8 468	-	2 752	71851
						--	--	23 350,74	
13	2478C	321-211-0201	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,83584	12 528	-	2 752	35527
						--	--	7 804,23	
14	2509C	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,469	8 399	-	2 752	20737
						--	--	6 794,69	
15	3007C	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,611904	12 469	-	3 289	20099
						--	--	5 301,55	
16	1239C	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,61712	20 480	-	6 578	12639
						--	--	4 059,42	
17	3006C	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,141792	10 726	-	3 289	1521
						--	--	466,35	
18	1045C	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,35448	1 535	-	-	544
						--	--	-	
19	2479C	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,462496	18	-	-	152
						--	--	-	
20	1240C	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,106344	167	-	-	18
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге				256 848	1547481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 70,8843% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
21		212-501-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	т	308,904	27 208	25 000	-	8404660
						--	--	-	
22	100533C	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	87,075	26 615	24 348	-	2317501
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,0444% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
23		255-101-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой бетонный /поребрик/ ГОСТ 6665-91	м	1 375	1 325	1 089	-	1821875
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,0713% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>									
24		255-102-0606 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита бетонная фигурная /брусчатка/ ГОСТ 17608-2017	м²	257	5 929	5 051	-	1523753
						--	--	-	
25	144655C	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,991182	210 446	201 209	-	419036
						--	--	-	
26		244-201-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крышка с кольцом /пластик/	комплект	17	13 252	12 946	-	225284
						--	--	-	
27	131571C	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	2,3375	90 707	88 839	-	212028
						--	--	-	
28	100328C	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20,8941	7 560	-	-	157959
						--	--	-	
29	102636C	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,825	28 028	25 893	-	23123
						--	--	-	
30	286164C	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,75	861	849	-	11839
						--	--	-	
31	102634C	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,34	25 851	23 750	-	8789
						--	--	-	
32	249132C	217-603-0104	Вода техническая	м³	12,2885	36	36	-	442
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	тенге				--	15125571

Заказчик _____

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	30103,670	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	3225,393	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" ____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории /асфальтирование/. Детский сад №1 "Айголек" г.Степногорск
(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Благоустройство территории /асфальтирование/	23631,124	--	--	23631,124
		Всего по главе	23631,124	--	--	23631,124
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	23631,124	--	--	23631,124

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	1488,761	--	--	1488,761
		Итого по главе 8	1488,761	--	--	1488,761
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25119,885	--	--	25119,885
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1255,994	--	--	1255,994
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	502,398	--	--	502,398
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26878,277	--	--	26878,277

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1	26878,277	--	--	26878,277
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3225,393	3225,393
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	26878,277	--	3225,393	30103,670

ТОО « Глобал Проект Сервис»:

Руководитель_____Ю.В. Олейник