

«Абай облысы»
білім басқармасы Семей қаласы
білім бөлімінің
«№7 жалпы орта білім беретін
мектеп-лицейі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

БҰЙРЫҚ

« 31 » 08 2026 года

Семей қаласы

Коммунальное государственное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа-лицей №7
отдела образования города Семей
управления образования
области Абай

ПРИКАЗ

№ 52

город Семей

«Об утверждении проектно-сметной документации»

В связи с разработкой проектно-сметной документации по текущему ремонту водопровода в подвальном помещении школы **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить данную проектно-сметную документацию на текущий ремонт водопровода в подвальном помещении школы:

1. Текущий ремонт водопровода подвала.

Директор КГУСОШ-лицей №7



С.Г. Лобода

Лобода С.Г.

"Утверждаю"

Директор КГУ "Средняя
общеобразовательная
школа-лицей №7"
Лобода С.Г.



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в лице:
Зам.директора по АХЧ, бухгалтера, председателя профсоюзного комитета
осмотрели водопровод школы и составили настоящий акт на текущий
ремонт водопровода подвала школы

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Демонтаж			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметр 80	Метр	210
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметр 50	Метр	80
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметр 25	Метр	25
4	Демонтаж крана диаметр 50	Шт	1
5	Демонтаж вентиля диаметр 25	Шт	12
6	Демонтаж задвижки диаметр 100	Шт	1
7	Демонтаж задвижки диаметр 80	Шт	4
8	Демонтаж счетчика водомер диаметр 50	Шт	1
Монтаж			
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ диаметр 80	Метр	210
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ диаметр 50	Метр	80
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ диаметр 25	Метр	25
12	Установка задвижек диаметр 100	Шт	1
13	Установка задвижек диаметр 80	шт	4
14	Установка крана диаметр 50	Шт	1
15	Установка вентиля диаметр 25	Шт	12
16	Установка счетчика водомер диаметр 50	Шт	1
17	Вывоз строительного мусора	Тонна	2
18	Алмазное бурение в бетонных стенах	Отверстие	1

Примечание: Работы необходимо производить строго с указанным в договоре времени.

Члены комиссии

Заместитель директора по АХЧ :

Гл.Бухгалтер :

Председатель профкома :

Мунтаева Л.А.
Наурызбаева Д.С.
Шалаганова Г.К.

Мунтаева Л.А.
Наурызбаева Д.С.
Шалаганова Г.К.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 7" отдела образования образования области Абай

4 332,866 тыс тенге

тыс тенге

597,637 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" августа 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт водопровода подвала КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 7" отдела образования города Семей управления образования области Абай
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I Проектирование						
Проектные работы						
Инженерные изыскания на строительство						
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу						
Итого по части I в прогнозных ценах						
- Налог на добавленную стоимость (16)%						
Всего по части I в прогнозных ценах						
Правила КВЭП						

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №7

1	2	3	4	5	6	7
	Часть II Строительство					
	Глава 1. Подготовка территории строительства					
1-01	Текущий ремонт водопровода подвала		3 557,361			3 557,361
	Итого по главе 1		3 557,361			3 557,361
	Глава 2. Основные объекты строительства					
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Итого по главам 1-7		3 557,361			3 557,361
	Сметная з/плата					1 219,722
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					0,454
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
	Итого по главам 1-8		3 557,361			3 557,361
	Сметная прибыль (5)%		177,868			177,868
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.		3 735,229			3 735,229
	В прогнозных ценах					
	- 2026 г. (Кпер = 1) - 100%		3 735,229			3 735,229
	- Налог на добавленную стоимость (16)%				597,637	597,637
	- Итого в 2026 г.		3 735,229		597,637	4 332,866
	Итого по части II в прогнозных ценах		3 735,229			3 735,229
	- Налог на добавленную стоимость (16)%				597,637	597,637

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по части II в прогнозных ценах	3 735,229		597,637		4 332,866
		Часть III Инжиниринговые услуги					
НДС РК 8.01-08-2022		Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.					
НДС РК 8.01-08-2022		Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.					
НДС РК 8.01-08-2022		Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.					
		Итого по части III в прогнозных ценах					
		- Налог на добавленную стоимость (16)%					
		Всего по части III в прогнозных ценах					
		Итого по сводному сметному расчету	3 735,229				3 735,229
		- 2026 г.	3 735,229				3 735,229
		Налог на добавленную стоимость (16)%			597,637		597,637
		- 2026 г.			597,637		597,637
		Всего по сводному сметному расчету	3 735,229		597,637		4 332,866
		- 2026 г.	3 735,229		597,637		4 332,866

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)
в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)

Директор:



Заказ 7 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	1215-0101-0502 Клим = 1,09	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	12	6203	74 436
6	1215-0101-0313 Клим = 1,09	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	5211	5 211
7	1215-0101-0313 Клим = 1,09	Задвижка диаметром до 100 мм (Задвижка диаметром до 80 мм). Снятие	шт. арматуры	4	5211	20 844
8	1116-0302-0107 Клим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 75 мм	м трубопровода	210	3769	791 490
9	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x10,3 мм	м	210	2468	518 280
10	1116-0302-0105 Клим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 50 мм	м трубопровода	80	1798	143 840
11	241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м	80	1100	88 000
12	1116-0302-0102 Клим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	25	1387	34 675
13	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	25	278	6 950
14	1116-0401-0103 Клим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	27943	27 943
15	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыводным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	17106	17 106
16	1116-0401-0103 Клим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	4	27943	111 772

Наименование стройки: Текущий ремонт водопровода подвала КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 7" отдела образования города Семей управления образования области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт водопровода подвала

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	454	
---	------------------------------------	--------	-----	--

Средства на оплату труда

1 219 722

Машины и механизмы

1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,30528	14460	4 414
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,267809	13749	3 682
3	314-503-0101	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,002616	11382	30
					3671	10

Заказ 7 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с неведвдвжнм шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	14571	58 284
18	1116-0401-0102 Клим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	10074	10 074
19	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14056	14 056
20	1116-0401-0101 Клим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм	шт.	12	9368	112 416
21	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	7480	89 760
22	1215-0101-0308 Клим = 1,09	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1545	1 545
23	1116-0501-0101 Клим = 1,06	Устройство узла водомерного, поставляемого на место монтажа собранного в блок, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	68960	68 960
24	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68645	68 645
25	1116-0701-0101 Клим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	413	43 365
26	1116-0701-0102 Клим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	210	421	88 410

Составил

Проверил



Заказ 7 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,784255	6554	5 140
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,4234	311	2 931
6	315-202-0201	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	37,44132	9662	361 758
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,74815	2570	96 224
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	41,82548	100	2 075
9	324-105-0401	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,0085	125	626
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,274259	8885	11 322
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,31155	3071	3 913
					24	103
Итого по машинам и механизмам				121,392619		396 305
						104 275

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,001	23068	23
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01745	831695	14 513
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,684	1186	1 997

Заказ 7 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,8	1154	3 231
5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,602	305	7 809
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,809	604	9 549
7	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,4845	5901	14 661
8	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2378	426	101
9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2354	781	184
10	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5145	446	229
11	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	26		
12	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4864	48 640
13	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	25	278	6 950
14	241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м	80	1100	88 000
15	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x10,3 мм	м	210	2468	518 280
16	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,1	6	115
17	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	35,6	29	1 032
18	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,37	1493	552
19	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыводным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	14571	58 284
20	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыводным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	17106	17 106
21	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	7480	89 760

Заказ 7 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
22	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14056	14 056
23	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68645	68 645
24	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2.5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
25	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	698	8 376
26	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,4616		
27	261-301-0191	Трубы полимерные	м	308,49		
28	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
29	261-301-0275	Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект			
30	261-301-0343	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.			
31	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
32	261-301-0513	Водомеры	шт.	1		
33	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	31		

Итого по материалам

978 112

Заказ 7 Локальная смета № 1-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование:	Текущий ремонт водопровода подвала КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 7" отдела образования города Семей управления образования области Абай
Регион:	Область Абай г.Семей
Текущие цены с	01.01.2026 г.
НДС	16,00 %
Кпер - 9	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительско-монтажными работами по стройке	0%
сметная прибыль	5%
Козф. на ветер	1
Температурная зона IV	
Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:	
- материалы:	1
- оборудование:	1
Учитываются климатические условия	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ	1,06
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ	1,09
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ	1,12

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №1-01	
Наименование:	Текущий ремонт водопровода подвала
Раздел объектной сметы:	0. Раздел без наименования
Локальная смета №1-01-00-01	Текущий ремонт водопровода подвала
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1	Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1215-0101-0103 210
2	1215-0101-0102 80
3	1215-0101-0101 25
4	1215-0101-0503 1
5	1215-0101-0502 12
6	1215-0101-0313 1

Заказ 7 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
7	1215-0101-0313 Задвижка диаметром до 100 мм (Задвижка диаметром до 80 мм). Снятие
8	1116-0302-0107 210
9	241-205-1207 210
10	1116-0302-0105 80
11	241-205-1205 80
12	1116-0302-0102 25
13	241-205-1202 25
14	1116-0401-0103 1
15	242-101-0603 1
16	1116-0401-0103 4
17	242-101-0602 4
18	1116-0401-0102 1
19	242-303-0106 1
20	1116-0401-0101 12
21	242-303-0103 12
22	1215-0101-0308 1
23	1116-0501-0101 1
24	244-301-0507 1
25	1116-0701-0101 105

№ п/п	Показатели
26	1116-0701-0102 210