

«Бекітемін»

№7 ЖОББМ-лицей директоры

Лобода С.Г. *С.Г. Лобода*



Су құбырын ағымдағы жөндеуге арналған техникалық ерекшелік.

Диаметрі 80-210 м ПВХ сумен жабдықтау құбырын төсеу арматураланған құбыр шыны талшықпен, ғимарат ішіндегі тығыздағыш.

Диаметрі 50-80 м ПВХ сумен жабдықтау құбырын төсеу арматураланған құбыр шыны талшықпен, ғимарат ішіндегі тығыздағыш.

Диаметрі 25-25 м ПВХ сумен жабдықтау құбырын төсеу арматураланған құбыр шыны талшықпен, ғимарат ішіндегі төсеу.

Балломакс DN 100 ысырмаларын орнату-1 дана КШЦ құлыптау, фланецті, тот баспайтын болат, тұтқа рычаг.

Балломакс DN 80 - 4 дана қақпа клапандарын орнату Кшцзапорн, фланец, тот баспайтын болат, тұтқа рычаг.

Шар клапанын орнату DN 50-1 дана KZZF, құлыптау, фланецті, тот баспайтын болат, тұтқа рычаг.

Есептегішті орнату-DN 50-1 дана су өлшегіш, содан кейін оны пломбалау. Су құбырын гидравликалық сынау, судың биохимиялық талдауын қамтамасыз ету.

Орындаушыға қойылатын талап:

1. Жұмыстар ақаулы актіге сәйкес орындалады (өлшеулерді Тапсырыс беруші дәлірек орындайды);
2. Жұмыстарды орындау мерзімі: 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
3. Жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша ҚНЖЕ талаптарын сақтау қажет;
4. Материалдар, бұйымдар мен бөлшектер шарттық міндеттемелерге сәйкес ГОСТ, сапа, шығу тегі сертификаттарына ие болуы керек;
5. Кепілдік беру актісіне қол қойылған сәттен бастап 24 ай. Кепілдік жеткізуші белгілеген барлық материалдарға қолданылады;

6. Шарттық міндеттемелерді орындау кезінде, қосымша шығыстар, сондай-ақ Тапсырыс беруші көздемеген жасырын жұмыстар анықталған жағдайда, Орындаушы өз есебінен өз күшімен жояды;

7. Өнім беруші жұмысты Тапсырыс берушіге техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі

8. Төлем жұмыстар аяқталғаннан кейін және орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін ғана жүргізіледі .

Ескертпелер: материалдар мен бұйымдар монтаждау алдында Тапсырыс берушімен келісілсін. Материалдар мен жабдықтар жұмыстар мен қызметтердің құнына, Көлік және басқа шығындарға кіреді, яғни құрылыс қоқыстарын жеткізу, түсіру, тиеу және шығару.

Орын.Мунтаева Л.А



87478310528

"Утверждаю"
Директор КГУСОШ-лицея №7
Лобода С.Г. *Розов*



Техническая спецификация на текущий ремонт водопровода.

Прокладка трубопровода водоснабжения из ПВХ диаметром 80 - 210 м Армированная труба стекло волокном , прокладка внутри здания.

Прокладка трубопровода водоснабжения из ПВХ диаметром 50 - 80 м Армированная труба стекло волокном , прокладка внутри здания.

Прокладка трубопровода водоснабжения из ПВХ диаметром 25- 25 м Армированная труба стекло волокном , прокладка внутри здания.

Установка задвижек Балломакс DN 100 - 1 шт КШЦ запорный, фланцевый, нержавеющая сталь, ручка рычаг.

Установка задвижек Балломакс DN 80 - 4 шт КШЦ запорный, фланцевый, нержавеющая сталь, ручка рычаг.

Установка шарового крана DN 50 - 1 шт КШЦФ, запорный, фланцевый, нержавеющая сталь, ручка рычаг.

Установка шарового крана DN 25 - 12 шт КШЦФ, запорный, фланцевый, нержавеющая сталь, ручка рычаг.

Установка счетчика - водомер DN 50- 1 шт с последующей его опломбировкой.

Произвести гидравлическое испытание водопровода, предоставить биохимический анализ воды.

Требование к исполнителю:

1. Работы выполняются в соответствии с дефектным актом (замеры производит Заказчик на месте более точно);
2. Срок выполнения работ: в течении 16 (шеснадцать) календарных дней
3. При выполнении работ необходимо соблюдать требования СНиПа по охране труда и техники безопасности;
4. Материалы, изделия и детали должны иметь ГОСТ, сертификаты качества, происхождения в соответствии с договорными обязательствами;
5. Гарантия 24 месяца с момента подписания акта приема прередач. Гарантия распространяется на все установленные материалы Поставщиком;
6. При выполнении договорных обязательств, в случае выявления дополнительных расходов, а также скрытых работ, не

предусмотренных Заказчиком, Исполнитель`устраняет за свой счет своими силами;

7. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Заказчику работ в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации
8. Оплата производится только после завершения работ и подписания акта выполненных работ .

Примечания: Материалы и изделия перед монтажом согласовать с Заказчиком. Материалы и оборудование входит в стоимость работ и услуг, транспортные и иные расходы, т.е доставка, разгрузка, погрузка и вывоз строительного мусора.

исп. Мунтаева Л.А



87478310528