

Ток

Форма 1

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по смете

384,09883

тыс. тенг

в том числе:

52,97915

тыс. тенг

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Услуги по техническому обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
общепития КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1		Услуги по техническому обслуживанию, электромонтажные работы в тепловом пункте	302,322		—	302,322
		Всего по главе	302,322	0,0	—	302,322
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	302,322	0,0	—	302,322
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	302,322	0,0	—	302,322
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	15,1161	—	—	15,1161
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,0	0,0	—	0,0
		ИТОГО по части II в сметных ценах:	317,4381	0,0	—	317,4381
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля -100%	317,4381	0,0		317,4381
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на IV квартал 2026 г., доля- 100%, к-1,0431	331,11968	0,0		331,11968
		Итого по части II в прогнозных ценах:	331,11968	0,0		331,11968
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства				
		IV квартал 2026г.- затраты по частям II и III:	331,11968	0,0		331,11968
		в том числе затраты по части II	331,11968	0,0		331,11968 *
		НДС на IV квартал 2026г -16%			52,97915	52,97915
5	Налоговый кодекс РК	Итого налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	52,97915	52,97915
		ИТОГО ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	331,11968	0,0	52,97915	384,09883

Наименование стройки Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры общежития КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления образования акимата Костанайской области

Наименование объекта Услуги по техническому обслуживанию

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Услуги по техническому обслуживанию
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Сметная стоимость 302,322 тыс. тенге
Средства на оплату труда 221,444 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,04 тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				302 322
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			218 515
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			111 196
		машины и механизмы	тенге			9 410
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			2 929
		материалы, изделия и конструкции	тенге			74 397
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
	Раздел I:	Электромонтажные работы в тепловом пункте				302 322
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			218 515
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			111 196

		из них:				
		машины и механизмы	тенге			9 410
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2 929
		материалы, изделия и конструкции	тенге			74 397
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
1	1146-0501-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2	м борозд	20,5	1 257	25 769
2	1146-0503-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Заделка борозды в стене, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	20,5	1 211	24 826
3	1121-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20,5	842	17 262
4	241-207-0302 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	116,15	54	6 272
5	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	10,71	518	5 548
6	243-106-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	342	3 488
7	1121-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	59,5	1 452	86 395
8	241-207-0302 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60,095	54	3 245
9	1121-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	59,5	397	23 622
10	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	60,69	518	31 437

		из них:				
11	247-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная настенная размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	537	537
12	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа	шт.	4	1 235	4 940
13	247-212-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	574	1 148
14	247-214-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	1 015	2 030
15	1121-0602-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,06	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1	17 087	17 087
16	247-201-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит распределительный пластиковый, на 4 автомата IP41	шт.	1	2 194	2 194
17	1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 856	27 424
18	247-204-0613 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	729	1 458
19	247-204-0715 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	625	1 250
20	1121-0401-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного местного освещения	шт.	2	3 340	6 680
21	247-102-3856 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный LED ДПО Опал с опаловым рассеивателем 42W 3800Lm 595x595x25 6400K IP20 EXPERT	шт.	2	4 855	9 710

из них: