



«Бекітемін»
Майлы ауылдық
округінің әкімі
А. Орынтаев

Техникалық ерекшелік
«Майлы ауылдық округінің көшелерін жарықтандыру желілерін
ағымдағы жөндеу – көше жарықтандыру шамдарын ауыстыру»

Тапсырыс берушінің сатып алынатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптары:

1. Көше жарықтандыру желілерін пайдалану кезінде әлеуетті өнім беруші қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің сыртқы жарықтандыру қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, электр қондырғыларын орнату қағидаларын, техникалық пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік техникасы талаптарын басшылыққа алуы тиіс.

2. Жарықдиодты шамдарды орнатуға арналған материалдар, зақымдалған сымдарды, контакторларды, автоматтарды ауыстыруға қажетті материалдар, сондай-ақ шамдарды монтаждау және бөлшектеу кезінде қолданылатын қосалқы бөлшектер өнім берушінің қаражаты есебінен сатып алынады.

3. Көше жарықтандыру шамдарын ауыстыру жұмыстарын жүргізу үшін өнім берушіде мынадай материалдық-техникалық база болуы қажет:

- қажетті материалдық-техникалық база;
- мамандандырылған автокөлік (автовышка);
- 1 кВ дейінгі және одан жоғары кернеулі электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін тиісті қауіпсіздік рұқсат топтарына ие жедел әрекет ету тобының, білікті инженерлік-техникалық персоналдың және техникалық қызмет көрсету персоналының болуы.

4. Өнім беруші өтінім құрамында орындау және келісу мерзімдерін кезең-кезеңімен көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін ұсынуға тиіс.

5. Арнайы жұмыстарды жүргізу кезінде техникан жүріс бөлігін жауып, көліктің қозғалысына кедергі келтіруі керек.

6. Объектіде жұмыс сапасын бақылау және барлық қажетті өндірістік және атқарушылық құжаттаманы жүргізу жүзеге асырылуы тиіс.

7. Жұмыстарды орындау үшін орындаушы ВЛ -04 КТП желісінің меншік иесі болып табылатын энергиямен жабдықтаушы ұйымен келісуді талап етеді.

8. Осы жұмысты орындау үшін жеткізушілерде Жабдықтар, машиналар мен механизмдер, сондай-ақ жұмыстарды белгіленген мерзімде тиісті сапамен орындауға мүмкіндік беретін негізгі жұмысшылардың біліктілігі болуы керек.

9. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші орыдалған жұмыс бойынша есеп береді; - ҚР СН және Р талаптарына сәйкес кемінде 15 дана фотосурет, атқарушылық құжаттама түрінде. егер жұмыстарды жүргізу кезінде өнім берушінің іс-әрекеті объектінің қолданыстағы абаттандыру элементтеріне, ғимараттары мен құрылыстарына зақым келтірген жағдайда,

қалпына келтіру жөніндегі барлық шығындарды әлеуетті өнім беруші өзіне алады.

10. Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн.

11. Орындалған жұмыстарға пайдаланудың кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген және орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 24 ай.

12. Желідегі жұмыстарды күндізгі уақытта сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін жүргізу қажет.

Жұмыс түрлері

р/к №	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1.	Кемінде 50Вт шамдары ауыстыру	дана	Кемінде 200
2.	Фотосуретті ауыстыру	дана	Кемінде 50
3.	Шамдары 100Вт бар шамдарды ауыстыру жарықдиодды	дана	Кемінде 80
4.	Автоматы 30 А220 квт-ға ауыстыру	дана	Кемінде 20
5.	ПМЛ-25 А косышты ауыстру	дана	Кемінде 10
6.	Сим картасы бар бір фазалы санауышты ауыстру міндетті түрде	дана	Кемінде 5
7.	Есептегіш шкафын ауыстыру	дана	Кемінде 5
8.	СИП кабелін ауыстыру	метр	Кемінде 1000

13. Жұмыс орындау орны – Павлодар облысы, Железин ауданы, Майлы ауылы.

14. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 30 қарашаға дейін.



«Утверждаю»
Аким сельского
округа Майлы
А. Орынтаев

Техническая спецификация
«Текущий ремонт линии освещения – замена уличного освещения
сельского округа Майлы»

Требования Заказчика к закупаемым работам и услугам:

1. При эксплуатации линий уличного освещения потенциальному поставщику необходимо руководствоваться Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности.

2. Материалы для установки и замены светодиодных ламп, замена поврежденных проводов, контакторов, автоматов используемые для монтажа и демонтажа светильников (запасные части) приобретает за счет поставщика.

3. Для проведение работ по замене светильников уличного освещения необходимо иметь:

- оснащенную материально-техническую базу;
- специализированный автотранспорт (Автовышка);
- наличие оперативно выездной бригады, квалифицированный штат ИТР и обслуживание персонала с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1 кВ и выше.

4. Поставщик в составе заявки должен предоставить график выполнения работ с поэтапным указанием сроков выполнения и согласования.

5. Во время проведение работ спец.технике должна закрывать проезжую часть, препятствовать передвижению транспорта.

6. На объекте должен осуществляться контроль качества работ и ведение всей необходимой производственной и исполнительной документации.

7. Для выполнение работ Исполнителю требуется согласование с энергоснабжающей организацией, являющейся собственником линии КТП ВЛ -04.

8. Для выполнение данной работы поставщики должны иметь в наличии оборудование, машины и механизмы, а также квалификационную подготовку основных работников, позволяющих выполнять работы в установленные сроки с надлежащим качеством.

9. По завершению работ поставщик предоставляет отчет по проделанной работе; - в виде фото не менее 15 шт., исполнительную документацию согласно требованиями СН и П РК. в случае если действия поставщика при проведения работ привели к повреждениям существующих элементов благоустройства, зданий и сооружений объекта, все затраты по восстановлению берет на себя потенциальный поставщик.

10. Сроки выполнения работ – со дня заключения договора 30 календарных дней.

11. Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ.

12. Работу на линии проводить в дневное время с 09.00 часов до 17.00 часов дня.

Виды работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Замена ламп не менее 50 Вт	шт.	не менее 200
2.	Замена фотореле	шт.	не менее 50
3.	Замена светильников (светодиодные) не менее 100 Вт.	шт.	не менее 80
4.	Замена автомата на 32 А 220 квт.	шт.	не менее 20
5.	Замена пускателя ПМЛ -25А	шт.	не менее 10
6.	Замена счетчика однофазного с Сим.картой (обязательно)	шт.	не менее 5
7.	Замена шкафа для счетчика	шт.	не менее 5
8.	Замена СИП кабеля	метр	не менее 1000

13. Место выполнение работ – Павлодарская область, Железинский район, село Майлы.

14. Срок выполнение работ до 30 ноября 2026 года по заявке Заказчика.