

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Атауы: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ұйымы үшін ақпараттық маңдайшаны дайындау, жеткізу және монтаждау.

1. Жалпы талаптар

Тапсырыс беруші бекіткен макетке сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ұйымы ғимаратының қасбетінде ақпараттық маңдайшаны дайындау, жеткізу және монтаждау. Белгі ашық ауада пайдалануға арналған және электр жарығын пайдаланбай тәуліктің қараңғы уақытында жазулардың жақсы көрінуін қамтамасыз етуі тиіс.

2. Өнімнің техникалық сипаттамалары

2.1. Белгі өлшемі-кемінде 800 × 600 мм.

2.2. Негіз материалы-қалыңдығы кемінде 8 мм көбік ПВХ.

2.3. Түс және графикалық дизайн-Тапсырыс беруші бекіткен макетке сәйкес.

2.4. Барлық жазулар мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылуы тиіс.

2.5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы көлемді, диаметрі кемінде 120 мм болуы, ҚР СТ 989-2014 талаптарына және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын бейнелеуге қойылатын қолданыстағы талаптарға сәйкес келуі тиіс.

2.6. Жазулар, кескіндер және сәндік элементтер айқын, ылғалға, бозаруға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек.

2.7. Маңдайшадағы жазулар тәуліктің қараңғы уақытында сыртқы көздерден (көше шамдары, автомобиль фаралары және т.б.) жарық түскен кезде айқын ажыратылуы тиіс. Ол үшін жарық шағылыстыратын пленканы немесе жарықтың шағылысуын қамтамасыз ететін басқа ұқсас материалдарды пайдалану қажет. Электрлік жарықтандыруды қолдану қажет емес.

2.8. Белгі Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларында пайдалануға есептелуге тиіс.

3. Монтаждауға қойылатын талаптар

3.1. Мердігер ғимараттың қасбетінің нақты ерекшеліктерін ескере отырып, маңдайшаны жеткізуге және орнатуға міндетті.

3.2. Орнату кезінде травертинмен қапталған желдетілетін қасбеттің, сондай-ақ сәндік сылақ бар жерлердің болуын ескеру қажет.

3.3. Бекіту жасырын, сенімді және қауіпсіз болуы керек. Тиісті жүктемелерді қабылдау үшін олардың жарамдылығын растамай, травертинді қаптау тақталарына ғана бекітуге жол берілмейді.

3.4. Бекіту әдісі қаптаманың, сәндік сылақтың және қасбеттік жүйенің элементтерінің зақымдалуын болдырмауы керек.

3.5. Жұмыс басталғанға дейін мердігер орнату орнын тексеріп, Тапсырыс берушімен маңдайшаны орналастыру орны мен бекіту тәсілін келісуге міндетті.

3.6. Орнатқаннан кейін бекітудің сенімділігін, орнатудың көлденеңдігін және өнімнің сыртқы түрін тексеріп, жұмыс орнын алып тастау керек.

4. Құнға қойылатын талаптар

4.1. Құны Қазақстан Республикасының маңдайшасын, көлемді Мемлекеттік Елтаңбасын дайындауды, жарық қайтаратын материалдарды қолдануды, жеткізуді, бекіту элементтерін, монтаждау және ілеспе жұмыстарды, сондай-ақ монтаждау аяқталғаннан кейін жинауды қамтуы тиіс.

4.2. Егер шартта тараптар өзгеше келіспесе, аталған жұмыстар мен материалдар үшін қосымша ақы көзделмейді.

5. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар

5.1. Нәтижесі бекітілген макетке және осы техникалық ерекшелікке сәйкес келетін дайындалған, жеткізілген және монтаждалған белгі болып табылады.

5.2. Маңдайшаның ұқыпты сыртқы түрі, сенімді жасырын бекітпесі болуы және сыртқы жарықтың жарық қайтаратын элементтеріне тиген кезде тәуліктің қараңғы уақытында жазулардың көрінуін қамтамасыз етуі тиіс.

5.3. Жұмыс Тапсырыс берушінің дайын өнімді монтаждау және қабылдау сапасын тексергеннен кейін орындалды деп саналады.

6. Қызмет көрсету мерзімі

Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Изготовление, доставка и монтаж информационной вывески для государственной организации Республики Казахстан.

1. Общие требования

Изготовление, доставка и монтаж информационной вывески на фасаде здания государственной организации Республики Казахстан согласно утвержденному Заказчиком макету. Вывеска должна быть предназначена для эксплуатации на открытом воздухе и обеспечивать хорошую видимость надписей в темное время суток без использования электрической подсветки.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Размер вывески — не менее 800 × 600 мм.

2.2. Материал основы — вспененный ПВХ толщиной не менее 8 мм.

2.3. Цветовое и графическое оформление — согласно утвержденному Заказчиком макету.

2.4. Все надписи должны быть выполнены на государственном и русском языках.

2.5. Государственный Герб Республики Казахстан должен быть объемным, диаметром не менее 120 мм, соответствовать требованиям СТ РК 989-2014 и действующим требованиям к изображению Государственного Герба Республики Казахстан.

2.6. Надписи, изображения и декоративные элементы должны быть четкими, устойчивыми к влаге, выцветанию и перепадам температур.

2.7. Надписи на вывеске должны быть хорошо различимы в темное время суток при попадании на них света от внешних источников (уличных фонарей, автомобильных фар и т. п.). Для этого необходимо использовать световозвращающую пленку или другие аналогичные материалы, обеспечивающие отражение света. Применение электрической подсветки не требуется.

2.8. Вывеска должна быть рассчитана на эксплуатацию в климатических условиях Республики Казахстан.

3. Требования к монтажу

3.1. Подрядчик обязан выполнить доставку и монтаж вывески с учетом фактических особенностей фасада здания.

3.2. При монтаже необходимо учитывать наличие вентилируемого фасада с облицовкой из травертина, а также участков с декоративной штукатуркой.

3.3. Крепление должно быть скрытым, надежным и безопасным. Не допускается крепление исключительно к облицовочным плитам травертина без подтверждения их пригодности для восприятия соответствующих нагрузок.

3.4. Способ крепления должен исключать повреждение облицовки, декоративной штукатурки и элементов фасадной системы.

3.5. До начала работ Подрядчик обязан осмотреть место установки и согласовать с Заказчиком место размещения и способ крепления вывески.

3.6. После монтажа необходимо проверить надежность крепления, горизонтальность установки и внешний вид изделия, а также убрать место проведения работ.

4. Требования к стоимости

4.1. Стоимость должна включать изготовление вывески, объемного Государственного Гербa Республики Казахстан, применение световозвращающих материалов, доставку, крепежные элементы, монтажные и сопутствующие работы, а также уборку после завершения монтажа.

4.2. Дополнительная оплата за перечисленные работы и материалы не предусматривается, если иное не согласовано сторонами в договоре.

5. Требования к результату работ

5.1. Результатом является изготовленная, доставленная и смонтированная вывеска, соответствующая утвержденному макету и настоящей технической спецификации.

5.2. Вывеска должна иметь аккуратный внешний вид, надежное скрытое крепление и обеспечивать видимость надписей в темное время суток при попадании на световозвращающие элементы внешнего света.

5.3. Работы считаются выполненными после проверки качества монтажа и приемки готового изделия Заказчиком.

6. Срока оказания услуг

В течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

