

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Шатыр қоршаулары мен өрт сатыларын беріктікке сынау қызметтері

1. Қызмет атауы	Шатыр қоршаулары мен өрт сатыларын беріктікке, тұрақтылыққа және қауіпсіз пайдалануға жарамдылығына сынақ жүргізу.
2. Өлшем бірлігі	Қызмет
3. Саны	1 қызмет / объектідегі нақты конструкциялар санына сәйкес
4. Қызмет көрсету орны	Тапсырыс берушінің объектісінде, өтінімде/шартта көрсетілген мекенжай бойынша.

5. Жұмыстардың мазмұны және орындау тәртібі

Сынақ алдында шатыр қоршаулары мен өрт сатыларына визуалды тексеру жүргізу. Дәнекерленген қосылыстардың, бекітпелердің, тіректердің, баспалдақ сатыларының, алаңшалардың және басқа конструкциялық элементтердің жағдайын тексеру. Көрінетін зақымдануларды, деформацияларды, коррозияны және бекітпелердің әлсіреуін тексеру. Жарамды және тексеруден/калибрлеуден өткен өлшеу жабдықтарын қолдана отырып, шатыр қоршаулары мен өрт сатыларын бақылау жүктемесімен сынау. Конструкциялардың нақты жағдайын және оларды қауіпсіз әрі қарай пайдалануға жарамдылығын анықтау.

Ақаулар анықталған жағдайда оларды хаттамада көрсету және жою бойынша ұсынымдар беру. Объектіні және жүргізілген сынақтарды фотофиксациялау.

6. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар

Қызмет нәтижелері бойынша сынақ хаттамасын (хаттамаларын) ұсыну.

Шатыр қоршаулары мен өрт сатыларын сынау актісін ұсыну.

Конструкциялардың жағдайы және оларды әрі қарай пайдалануға болатындығы көрсетілген сынақ нәтижелері туралы қорытынды ұсыну.

Жүргізілген жұмыстар бойынша фотоесеп ұсыну.

Құжаттар Тапсырыс берушіге қағаз және/немесе электрондық түрде беріледі.

7. Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушыда сынақтарды қауіпсіз жүргізуге қажетті мамандар, жабдықтар және құралдар болуы тиіс.

Сынақтарды білікті мамандар еңбек қауіпсіздігі, өндірістік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып жүргізеді.

Қолданылатын өлшеу құралдарының, тиісті жағдайларда, қолданыстағы тексеру/калибрлеу құжаты болуы тиіс.

8. Қауіпсіздік талаптары

Жұмыстар шатырда және биіктікте жұмыс істеу қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады.

Сынақ басталғанға дейін қауіпсіз аймақ белгіленіп, бөгде адамдардың жұмыс аймағында болуына жол берілмейді.

Орындаушы шарт талаптары шегінде жұмыстарды орындау кезінде өз қызметкерлерінің қауіпсіздігіне жауап береді.

9. Қызмет көрсету мерзімі

Келісім-шартқа қол қойған күннен 16 күнтізбелік күн ішінде.

10. Құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар

Сынақ нәтижелері бойынша құжаттарда объектінің атауы, мекенжайы, сынақ жүргізілген күні, сыналған конструкциялар туралы мәліметтер, сынақ нәтижелері, анықталған кемшіліктер (болған жағдайда), пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды, жауапты тұлғалардың қолдары және Орындаушының реквизиттері көрсетіл

№	Ғимарат және қызметтің атауы	Саны, ұзындығы	Өлшем бірлігі	Орналасқан мекен жайы
1	2 оқу ғимаратының өрттен құтқару сатысы	10	метр	Байтұрсынов к/с №13
2	4 оқу ғимаратының өрттен құтқару сатысы	13	метр	Байтұрсынов к/с №63
3	3 оқу ғимаратының өрттен құтқару сатысы	19	метр	Желтоқсан к/с уч 49
4	6 оқу ғимаратының өрттен құтқару сатысы	9	метр	Қонаев даңғылы уч. 118

АҚШМ, ТЖАҚ және ӨҚҰ



Е.С. Даиырбеков

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по испытанию ограждений кровли и пожарных лестниц на прочность

1. Наименование услуги	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц на прочность, устойчивость и пригодность к безопасной эксплуатации.
2. Единица измерения	Услуга
3. Количество	1 услуга / согласно фактическому количеству конструкций на объекте
4. Место оказания услуги	На территории Заказчика по адресу, указанному в заявке/договоре.

5. Содержание и порядок выполнения работ

Визуальное обследование ограждений кровли и пожарных лестниц перед проведением испытаний. Проверка состояния сварных соединений, креплений, стоек, ступеней, площадок и иных конструктивных элементов.

Проверка наличия видимых повреждений, деформаций, коррозии и ослабления креплений.

Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц контрольной нагрузкой с применением исправного и поверенного/калиброванного измерительного оборудования.

Определение фактического состояния конструкций и их пригодности к дальнейшей безопасной эксплуатации.

При выявлении дефектов указать их в протоколе и выдать рекомендации по устранению.

Фотофиксация объекта и проведенных испытаний.

6. Требования к результату

По результатам оказания услуги Исполнитель предоставляет протокол(ы) испытаний.

Акт испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц.

Заключение о результатах испытаний с указанием состояния конструкций и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Фотоотчет проведенных работ.

Документы предоставляются Заказчику в бумажном и/или электронном виде.

7. Требования к исполнителю

Исполнитель должен располагать необходимыми специалистами, оборудованием и инструментами для безопасного проведения испытаний.

Испытания выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Применяемые измерительные средства должны иметь действующую поверку/калибровку, если это предусмотрено для соответствующего оборудования.

8. Требования безопасности

Работы выполнять с соблюдением требований безопасности при работе на высоте и на кровле.

До начала испытаний определить безопасную зону и не допускать нахождения посторонних лиц в зоне проведения работ.

Исполнитель несет ответственность за безопасность своих работников при выполнении работ в пределах условий договора.

9. Срок оказания услуги

В течении 16 календарных дней после подписания договора

10. Требования к оформлению документов

Документы по результатам испытаний должны содержать наименование объекта, адрес, дату проведения испытаний, сведения об испытанных конструкциях, результаты испытаний, выявленные недостатки (при наличии), вывод о пригодности к эксплуатации, подписи ответственных лиц и реквизиты Исполнителя.

АҚШМ, ТЖАҚ және ӨҚҰ



Е.С. Даиырбеков