

Директор



УТВЕРЖДАЮ
Т.Жанахметов

Дефектная ведомость

Работы по текущему ремонту санузел 2-го этажа в учебном корпусе КГУ "Агротехнический колледж с.Саумалколь Айыртауского района" согласно дефектной.

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
1	Разводка канализации	раб	1
2	Разводка водопровода	раб	1
3	Прокладка кабеля	м	32
4	Установка разводки электричества	шт	6
5	Выравнивание стен	М2	42
6	Стяжка бетона	М2	22
7	Укладка кафеля, стены, пола	М2	84
8	Установка унитаза	шт	1
9	Установка раковины, тумба с краном	шт	1
10	Установка зеркало	шт	1
11	Установка дверей, замок, ручка	шт	2
12	Установка сафитов	шт	4
13	Установка потолка	м2	22
	<p>Срок выполнения работ: в течении 15 дней со дня заключения договора.</p> <p>Работы должны проводиться согласно СНиП 1.03-06-2002 «Строительство производства. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений », СН РК 2.04-05-2014 « Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 1.03.-05-2001. Также в стоимость входит все материалы и все сопутствующие работы (демонтаж, установка, монтаж и.т.д). Цвет согласовать с заказчиком.</p>		

Завхоз

Ханибеков

Ханибеков Ф.С.