

Техническая спецификация

Заказчик: Республиканское Государственное учреждение Воинская часть 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Место оказания работ: г. Астана (мкр. Уркер, ул. Е-575, военный городок, задние № 1), помещения спортивного комплекса.

Перед началом работ поставщику необходимо представить заказчику список работников с копиями удостоверений личности и техники с техническими паспортами для оформления пропуска на территорию военного городка.

Требования к поставщику:

Поставщик несет полную ответственность за качество произведенного ремонта (работ) в течении 12 месяцев (гарантийного срока), в случае выявления дефектов (неисправностей) до истечение гарантийного срока поставщик обязан произвести ремонт за свой счет.

В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВХОДИТ:

Работа по обшивке стен и потолка парильного отделения деревянной вагонкой с устройством теплоизоляции и каркаса, согласно Таблице №1:

№ п/п	Материал	Техническая характеристика	Расчетное количество
1	Вагонки для парной	Липа/осина, сорт А/Экстра, толщина не менее 14 мм.	70.1 м ²
2	Минеральная вата	Базальтовая, негорючая, не менее 100 мм, для высоких температур.	61.1 м ² /
3	Фольгированная пароизоляция	Алюминиевая фольга, армированная, для бан/саун	122.2 м ²
4	Деревянный брусок обрешетки	Сухой, толщина и ширина не менее 100х50 мм, длина не менее 3000 мм.	108 штук
5	Контробрешетка	Сухой, толщина и ширина не менее 50х50 мм, длина не менее 3000 мм.	121 штук
6	Алюминиевая фольгированная лента	Термостойкая	9 рулонов
7	Антисептик для древесины	Предназначенный для бан и саун, без вредных испарений при нагреве	20 литр
8	Огнебиозащита	Для деревянной обрешетки, соответствующия применению в банях	15 литр

Примечание: Расходы на услуги специалистов, разнорабочих, на закуп строительных материалов, на электрооборудования, на транспортные услуги, на вывоз строительного мусора и прочие расходы возникшие при проведении текущего ремонта, в том числе монтажные и демонтажные работы за счет поставщика.

Срок оказания работ: 20 календарных дней, после вступления договора в законную силу.

Понедельник – Пятница: с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 15:00 часов;

Суббота: с 09:00 до 13:00 часов;

Воскресенье: выходной.

Начальник физической подготовки и спорта
капитан



М. Рахат

Техникалық сипаттамасы

Тапсырыс беруші: "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 5573 әскери бөлімі" Республикалық мемлекеттік мекемесі"

Жұмыс көрсету орны: Астана қаласы (Үркер шағын ауданы, Е-575 көшесі, әскери қалашық, артқы № 1), сарбаздар моншасы үй-жайы.

Жұмыстарды бастар алдында өнім беруші тапсырыс берушіге әскери қалашықтың аумағына рұқсаттаманы ресімдеу үшін техникалық паспорттары бар жеке куәлік пен техниканың көшірмелері бар қызметкерлердің тізімін ұсынуы қажет.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Орындаушы орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) сапасы үшін 12 айлық кепілдік мерзімі ішінде толық жауап береді. Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін ақаулар (кемшіліктер) анықталған жағдайда, жеткізуші оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

ОРЫНДАУШЫ ОРЫНДАЙТЫН ЖҰМЫСТАР ТІЗБЕСІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ:

Жылу бөлмесінің қабырғалары мен төбесін жылу оқшаулағыш пен қаңқа құрастыру арқылы ағаш вагонкамен қаптау жұмыстары, №1 кестеге сәйкес:

№ п/п	Материал	Техническая характеристика	Расчетное количество
1	Ыстық бөлмеге арналған вагонка	Липа/қарағай, А/Экстра сорты, қалыңдығы 14 мм-ден кем емес.	70.1 м ²
2	Минералды мақта	Базальтты, тұтпайтын, 100 мм-ден кем емес, жоғары температураларға арналған.	61.1 м ²
3	Фольгаланған бу оқшаулағыш	Алюминий фольга, армияланған, банна/сауналарға арналған	122.2 м ²
4	Ағаш қаңқа (обрешетка) брускісі	Құрғақ, қалыңдығы мен ені 100х50 мм-ден кем емес, ұзындығы 3000 мм-ден кем емес.	108 штук
5	Контрольді қаңқа (контробрешетка)	Құрғақ, қалыңдығы мен ені 50х50 мм-ден кем емес, ұзындығы 3000 мм-ден кем емес.	121 штук
6	Алюминий фольгаланған лента	Термотөзімді	9 рулонов
7	Ағашқа арналған антисептик	Банна мен сауналарға арналған, қызған кезде зиянды бу шығармайтын	20 литр
8	От пен биокорғаныс	Ағаш қаңқаға арналған, банналарда қолдануға сәйкес келетін	15 литр

Ескертпе: Жұмыс басталар алдында бақылау өлшеулерін жүргізу, әртүрлі жұмысшылардың материалдарды, фурнитураларды, электр жабдықтарын сатып алуға, көлік қызметтеріне, құрылыс қоқыстарын әкетуге арналған қызметтеріне шығыстар және жұмыс кезінде туындаған басқа да шығыстар. ағымдағы жөндеуді жүргізу, оның ішінде жеткізушінің есебінен монтаждау және бөлшектеу жұмыстары.

Жұмыстарды көрсету мерзімі: шарт заңды күшіне енгеннен кейін 20 күнтізбелік күн;

Дүйсенбі – жұма: сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін; Сенбі: сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін; Жексенбі: демалыс.

