

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Степногорск қаласының жоғары тау-кен индустриалдық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	
Ұйымдастырушының атауы	"Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы Степногорск қаласының жоғары тау-кен индустриалдық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	
Конкурстың №	17789045-1	
Конкурстың атауы	Сантехникалық қалқаларды (кабиналарды)дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстар	
Лоттың №	86974474	
Лоттың атауы	Есіктерді/қақпаларды / турникеттік жүйелерді / қоршауларды орнату (монтаждау) жөніндегі жұмыстар	
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	433210.200.000001	
Қызметтің атауы*	Сантехникалық қалқаларды (кабиналарды)дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстар	
Өлшем бірлігі*	Жұмыс	
Саны (көлемі)*	1	
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	830 172.41	
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	830 172.41	
Қызметтерді көрсету мерзімі*	15 күнтізбелік күн	
Аванстық төлем мөлшері *	0	
Кепілдік мерзімі (айлар)	12	
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы	Сантехникалық бөлімдерді (кабиналарды) дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстар. Жеткізуші ұсынған Шарттың құнына мыналар кіреді: сантехникалық дәретхана кабиналары мен бөлімдерді дайындау, жеткізу, құрастыру және монтаждау. Жалпы көлемі: 8 кабина. Конструктивті түрде бұйымдар 4 модуль түрінде орындалады, олардың әрқайсысында жалпы ішкі бөлікпен бөлінген 2 іргелес кабиналар орналасқан. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары: кабинаның биіктігі еденнен қасбеттің төменгі жиегіне дейінгі аралықты ескере отырып, 2000 мм. Кабинаның ені 900 мм. кабинаның тереңдігі 1500 мм. бұралмалы есіктің ені 600 мм. құрылымның қаңқасы жасырын бекіткіштері бар анодталған алюминийден жасалған қысқыш және жиек профильдер жүйесінен және қабырғалардың біркелкі компенсстігін өтеу мүмкіндігінен тұрады. Алюминий профилінің түсі Шартты орындау кезеңінде Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады. Панельдер мен есіктерді толтыру материалы-ылғалға төзімді, қалыңдығы кемінде 16 мм бөлшектер тақтасы, тұрақты ылғалды тазалауға төзімді. Ұштарының шеті қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ-дан жасалған немесе алюминий профиліне біріктірілген. Панельдер мен есіктердің түсі Шартты орындау кезеңінде Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады. Құрылымдық тіректер еденнің көлбеуін өтеу үшін кемінде 20 мм биіктікте реттеледі және коррозияға төзімді материалдан жасалған. Есіктің топсалары әр есікке кемінде 2 дана металл, өзін-өзі жабу немесе автоматты жақындату функциясы бар. Құлыптау құрылғысы бос орауыш түрінде жасалған және сыртқы жұмыспен қамту индикаторымен жабдықталған. Тұтқалар түйме немесе қапсырма сияқты екі жақты, тот баспайтын болаттан немесе алюминийден жасалған материалмен орнатылады. Сапаға, қауіпсіздікке және монтажға қойылатын талаптар: пайдаланылған барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған және қоғамдық ғимараттар үшін санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес келеді. Өнім беруші өнімді өндіріске шығарар алдында объектіде алдын ала бақылау өлшеуін жүргізеді. Монтаждау Тапсырыс берушінің жасырын инженерлік коммуникацияларының тұтастығын бұзбай, еденге және қабырғаларға қатаң бекітіле отырып, өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Пайда болған құрылыс қоқыстарын жеткізу, түсіру, еденге көтеру, құрастыру, жинау және шығару шарттың жалпы құнына кіреді және Жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Орындалған жұмыстар мен белгіленген материалдарға кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және оны мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)		

Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование заказчика	Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший горно-индустриальный колледж города Степногорск при управлении образования Акмолинской области"
Наименование организатора	Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший горно-индустриальный колледж города Степногорск при управлении образования Акмолинской области"
№ конкурса	17789045-1
Наименование конкурса	Работы по изготовлению и монтажу сантехнических перегородок (кабин)
№ лота	86974474
Наименование лота	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	433210.200.000001
Наименование услуги*	Работы по изготовлению и монтажу сантехнических перегородок (кабин)
Единица измерения*	Работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	830 172.41
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	830 172.41
Срок оказания услуг*	15 календарных дней
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Работы по изготовлению и монтажу сантехнических перегородок (кабин). В стоимость договора, предоставленную Поставщиком, входит: Изготовление, доставка, сборка и монтаж сантехнических туалетных кабин и перегородок. Общий объем: 8 кабин. Конструктивно изделия выполняются в виде 4 модулей, в каждом из которых расположены 2 смежные кабины, разделенные общей внутренней перегородкой. Технические и конструктивные характеристики: Высота кабины составляет 2000 мм с учетом просвета от пола до нижней кромки фасада. Ширина кабины составляет 900 мм. Глубина кабины составляет 1500 мм. Ширина распашной двери составляет 600 мм. Каркас конструкции состоит из системы зажимных и окантовочных профилей из анодированного алюминия со скрытым крепежом и возможностью компенсации неровностей стен. Цвет алюминиевого профиля определяется по согласованию с Заказчиком на этапе исполнения договора. Материал заполнения панелей и дверей представляет собой влагостойкую древесно-стружечную плиту толщиной не менее 16 мм, устойчивую к регулярной влажной уборке. Кромка торцов выполнена из ПВХ толщиной не менее 2 мм, либо интегрирована в алюминиевый профиль. Цвет панелей и дверей определяется по согласованию с Заказчиком на этапе исполнения договора. Опоры конструкции регулируются по высоте в диапазоне не менее 20 мм для компенсации уклонов пола и выполнены из коррозионностойкого материала. Дверные петли металлические в количестве не менее 2 штук на каждую дверь, обладают функцией самозакрывания, либо автоматического доводчика. Запирающее устройство выполнено в виде замка со свободным ходом и оснащено внешним индикатором занятости. Ручки устанавливаются двусторонние типа кноб или скоба, материал изготовления нержавеющей сталь или алюминий. Требования к качеству, безопасности и монтажу: Все используемые материалы являются новыми, не бывшими в употреблении, и соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам для общественных зданий. Поставщик производит предварительный контрольный замер на объекте перед запуском изделий в производство. Монтаж осуществляется силами Поставщика без нарушения целостности скрытых инженерных коммуникаций Заказчика, с жесткой фиксацией к полу и стенам. Доставка, разгрузка, подъем на этаж, сборка, а также уборка и вывоз образовавшегося строительного мусора входят в общую стоимость договора и осуществляются силами Поставщика. Гарантийный срок на выполненные работы и установленные материалы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	