

Наименование стройки	Текущий ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганский колледж сервиса и технологий"
Наименование объекта	Текущий ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганский колледж сервиса и технологий"

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	3 543,833 тыс. тенге
Средства на оплату труда	3 151,908 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,6 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 543 833
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 145 081
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>1 640 754</i>
		машины и механизмы	тенге			20 404
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>6 827</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			377 648
		перевозки	тенге			700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	600		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				48 494
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			47 666
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>24 611</i>
		машины и механизмы	тенге			128
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>49</i>

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	теңге			700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
1	1206-0101-0202 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	1,974	2 214	4 370
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			2 149	4 242
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 105	2 181
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,9648241	4 396	4 241
1.2		машины и механизмы			65	128
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			25	49
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0194597	6 551	127
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0194597</i>	<i>2 553</i>	<i>50</i>
2	1206-0101-1101 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Наличники. Снятие	м	9,52	193	1 837
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			193	1 837
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			99	942
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4248395	4 316	1 834
3	1213-0101-0106 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Демонтаж зеркал с колонн железобетонных	м² остекления	3,84	3 305	12 691
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			3 305	12 691
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 699	6 524
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,0528	4 157	12 690
4	1217-0101-0401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Демонтаж кабельных каналов	м	258	112	28 896
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			112	28 896
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			58	14 964

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,946392	4 157	28 876
5	414-104-0601 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,28	1 549	434
6	412-101-0110 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,8	95	266
	Раздел 2:	Ремонтно-строительные работы				3 495 339
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 097 415
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 616 143</i>
		машины и механизмы	тенге			20 276
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>6 778</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			377 648
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	589		
7	1110-0201-0106 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 120 мм для жилых и общественных зданий	м² перегородок	1,974	29 815	58 855
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			21 060	41 572
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			10 922	21 560
7.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,9733808	5 214	41 573
7.2		машины и механизмы			276	545
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			92	182
7.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0202532	13 649	276
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0202532</i>	<i>4 357</i>	<i>88</i>
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0304865	8 783	268
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0304865</i>	<i>3 050</i>	<i>93</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			8 479	16 738
7.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0153972	109 237	1 682
7.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,003948	109 237	431

1	2	3	4	5	6	7
7.3.3	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,17766	56 704	10 074
7.3.4	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0637602	1 505	96
7.3.5	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	4,1454	654	2 711
7.3.6	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7896	112	88
7.3.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,071064	36	3
7.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,027636	861	24
7.3.9	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	1,85556	671	1 245
7.3.10	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000073	906 912	66
7.3.11	217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	кг	0,0410592	3 035	125
7.3.12	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,0467838	1 086	51
7.3.13	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,248724	573	143
8	1110-0106-0110 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,08</i>	Устройство наличника	м коробки	8,52	875	7 455
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			381	3 246
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			198	1 687
8.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7195651	4 517	3 250
8.2		машины и механизмы			4	34
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	9
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0036806	8 783	32
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0036806</i>	<i>3 050</i>	<i>11</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			490	4 175
8.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	9,5424	432	4 122
8.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,060492	861	52
9	1212-0101-1001 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 28</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз	м²	3,992	1 966	7 848
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			1 766	7 050
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			908	3 625

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3921701	5 063	7 049
9.2		машины и механизмы			6	24
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	8
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025389	8 783	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0025389</i>	<i>3 050</i>	<i>8</i>
9.3		материалы, изделия и конструкции			194	774
9.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0000958	6 037	1
9.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,071856	781	56
9.3.3	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,61876	605	374
9.3.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,325344	116	154
9.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0071856	1 103	8
9.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,043912	4 057	178
10	1211-0101-0110 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 27</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Штукатурка потолков местами (ремонт) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	5	6 465	32 325
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			6 082	30 410
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 126	15 630
10.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,75728	6 392	30 409
10.2		машины и механизмы			128	640
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			57	285
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02438	6 551	160
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02438</i>	<i>2 553</i>	<i>62</i>
10.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,08904	5 398	481
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08904</i>	<i>2 553</i>	<i>227</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			255	1 275
10.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,037	36	1
10.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,55	187	103
10.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	16	73	1 168

1	2	3	4	5	6	7
11	1115-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка с очисткой под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделываемой поверхности	101	1 681	169 781
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 410	142 410
		в том числе оплата труда рабочих			738	74 538
11.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,068808	5 260	142 382
11.2		машины и механизмы			8	808
		в том числе оплата труда машинистов			2	202
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05252	6 551	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,05252	2 553	134
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,031512	8 783	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,031512	3 050	96
11.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,966368	208	201
11.3		материалы, изделия и конструкции			263	26 563
11.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,525	398	1 005
11.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	277,649	84	23 323
11.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0808	285	23
11.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,817	187	2 210
12	1115-0302-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	51	2 884	147 084
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 680	136 680
		в том числе оплата труда рабочих			1 403	71 553
12.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,9896	5 260	136 705
12.2		машины и механизмы			16	816
		в том числе оплата труда машинистов			6	306
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010608	6 551	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,010608	2 553	27
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,084864	8 783	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,084864	3 050	259

1	2	3	4	5	6	7
12.3		материалы, изделия и конструкции			188	9 588
12.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03519	218 283	7 681
12.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1581	1 103	174
12.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,4284	4 057	1 738
13	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	1 123	2 322	2 607 606
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			2 133	2 395 359
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 117	1 254 391
13.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	455,4888	5 260	2 395 871
13.2		машины и механизмы			14	15 722
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	5 615
13.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,75188	8 783	15 387
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,75188</i>	<i>3 050</i>	<i>5 343</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			175	196 525
13.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,70749	218 283	154 433
13.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,4813	1 103	3 840
13.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	9,4332	4 057	38 270
14	1121-0302-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	125	1 163	145 375
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			1 137	142 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			576	72 000
14.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,65	5 332	142 098
14.2		машины и механизмы			5	625
14.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,51	24	84
14.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,719	51	241
14.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,8	22	172
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0039	8 783	34
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0039</i>	<i>3 050</i>	<i>12</i>
14.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,475	23	172

1	2	3	4	5	6	7
14.3		материалы, изделия и конструкции			21	2 625
14.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,25	1 186	2 669
15	243-907-0105 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	128,75	129	16 609
16	1121-0302-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	133	1 281	170 373
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 253	166 649
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			635	84 455
16.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,246488	5 332	166 606
16.2		машины и механизмы			7	931
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	133
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,73464	24	90
16.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,2244	51	317
16.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,2992	22	183
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,027664	8 783	243
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,027664</i>	<i>3 050</i>	<i>84</i>
16.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,9534	23	183
16.3		материалы, изделия и конструкции			21	2 793
16.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,394	1 186	2 839
17	243-907-0109 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	136,99	300	41 097
18	1115-0101-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка зеркал на колонны	м² поверхности облицовки	3,84	8 680	33 331
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			8 311	31 914
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 350	16 704
18.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,1780992	5 166	31 916
18.2		машины и механизмы			34	131
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			10	38
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,005591	13 649	76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005591</i>	<i>4 357</i>	<i>24</i>
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005591	8 783	49
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005591</i>	<i>3 050</i>	<i>17</i>
18.2.3	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0930509	55	5
18.3		материалы, изделия и конструкции			335	1 286
18.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0576	36	2
18.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	15,36	78	1 198
18.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0768	1 103	85
19	Прайс	Зеркало ромбовидное		3,84	15 000	57 600

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)