

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«AISH-L»

Гос.лицензия: ГСЛ № 23016871 от 27.07.2023г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "IT Школа-лицей
№24 имени Саттара Ерубоева" управления образования
города Шымкент

Директор ТОО «AISH-L»



С.Есенбай

г.Шымкент-2026г.

Форма 1

КТУ "ТТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубаева" управления образования города Шымкент

твржен *Саттар Ерубаев* М.П.

ый расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

4 107,5

тыс. тенг.

566,55

тыс. тенг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КТУ "ТТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубаева" управления образования города Шымкент
(наименование стройки)

х 2026 г.

Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
		4	5	6	7	
Глава 2. Основные объекты строительства						
2-1	Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КТУ "ТТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубаева" управления образования города Шымкент	3 372,34	--	--	--	3 372,3
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 372,3	--	--	--	3 372,3
	Сметная прибыль 5%	168,6	--	--	--	168,6
	Итого по части II в сметных ценах:	3 541,0	--	--	--	3 541,0
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	3 541,0	--	--	--	3 541,0
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0	3 541,0	--	--	--	3 541,0
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 16%	--	--	--	--	--
	II квартал 2026 г. - затраты по части II:	3 541,0	--	--	--	3 541,0
	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	566,55	--	566,55
	Итого налог на добавленную стоимость:	--	--	566,55	--	566,55
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 541,0	--	566,55	--	4 107,5

Руководитель проектной организации

С.Есенбай

Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасева" управления образования города Шымкент

Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасева" управления образования города Шымкент

**Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасева" управления образования города Шымкент
(наименование работ и затрат)

описание: дефектный акт

Сметная стоимость 3 372,336 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 053,412 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,396 тыс. чел.-ч

ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2026 года

Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО по смете:				3 372 336
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			1 854 512
	в том числе оплата труда рабочих	тенге			960 650
	машины и механизмы	тенге			703 904
	в том числе оплата труда машинистов	тенге			198 900
	материалы, изделия и конструкции	тенге			813 920
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	396		
1310-0701-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,				
ЭСН РК 8.04.02-2022	фотоэлектрического, радиотопного, светового в нормальном	шт.	26	11 012	286 312
Котр и Кзм-1.03	исполнении				

3		материалы, изделия и конструкции				74	188 700
3.1	214-209-0210 127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,02	881	899	
3.2	214-302-0201 129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0204	4 216 980	86 026	
3.3	261-107-0501 147184	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,2448	2 313	566	
3.4	261-107-0967 147653	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01275	7 763 690	98 987	
3.5	261-404-0574 242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,21216	501	106	
3.6	261-201-0351 249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,53	1 293	1 978	
3.7	261-107-0961 287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10455	1 438	150	
5	243-305-0601 ПрССЦ 03.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	2 000	171	342 000	
6	243-802-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм ²	м	550	101	55 550	
7	261-404-0590 ССЦ РК 8.04-08-2025	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 268	63	79 884	
8	248-306-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	3	10 572	31 716	

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1

представлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2026 года

№	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	243-305-0601 ПрСЦ 03.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	2 000	171	342 000
2	261-107-0967 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01275	7 763 690	98 987
3	214-302-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0204	4 216 980	86 026
4	261-404-0590 ССЦ РК 8.04-08-2025	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 268	63	79 884
5	248-306-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	240	248	59 520
6	243-802-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм ²	м	550	101	55 550
7	248-302-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	26	2 079	54 054
8	248-306-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	3	10 572	31 716
9	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,53	1 293	1 978
10	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дробель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,378	1 186	1 634
11	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,02	881	899

2	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00013	6 325 216	822
3	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000013	1 576 025	20
4	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00026	37 327	10
5	261-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2448	2 313	566
6	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10455	1 438	150
7	261-404-0574 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,21216	501	106
Итого материальные ресурсы			тенге			813 920
Всего по ведомости:			тенге			813 920

Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасва" управления образования города Шымкент

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

№ 2-1

на Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасва" управления образования города Шымкент
наименование объекта - Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ГТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасва" управления образования города Шымкент
описание: дефектный акт

ставлен в текущих ценах 2 квартала 2026 года

п/п	Шифр ресурса	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ							
1	004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 244	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	262,65	5 982	1 571 172,3
2	007-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 457	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	53,56	5 297	283 707,32
3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,795	2 524,27	(198900)
ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)				тенге			1 854 512
Затраты труда рабочих				чел.-ч			

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 99,7284% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	314-502-0308 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	983	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	78,795	8 903	701 511,88
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.				чел.-ч	78,795	2 539	200 060,51

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 0,2716% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

2	314-501-0104 ССЭМ РК 8.04-11. 2025	1 039	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	78,795	23	1 812,28
3	343-302-0201 ССЭМ РК 8.04-11. 2025	521	Дрели электрические	маш.-ч	4,2848	23	98,55
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							703 423
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:							198 900

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,5644% ПРИ ПОРОГЕ 80%)							
1	243-305-0601 ПрСС 03.2026 № 1-4	205 781	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	2 000	171	342 000
2	261-107-0967 ССЦ РК 8.04-08. 2025	147 653	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01275	7 763 690	98 987,05
3	214-302-0201 ССЦ РК 8.04-08. 2025	129 039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0204	4 216 980	86 026,39
4	261-404-0590 ССЦ РК 8.04-08. 2025	242 974	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 268	63	79 884

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,1377% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

5	248-306-0101 ССЦ РК 8.04-08. 2025	271 521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	240	248	59 520
6	243-802-0102 ССЦ РК 8.04-08. 2025	238 271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм ²	м	550	101	55 550

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,2979% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

7	248-302-0503 ССЦ РК 8.04-08. 2025	266 980	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	26	2 079	54 054
8	248-306-0303 ССЦ РК 8.04-08. 2025		Аккумулятор ТР 12-7	шт.	3	10 572	31 716

249 504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	кг	1,53	1 293	1 978,29
287 729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	кг	1,378	1 186	1 634,31
127 927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	кг	1,02	881	898,62
147 652	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	т	0,00013	6 325 216	822,28
147 184	Лента монтажная K226 с кнопками	261-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 м	0,2448	2 313	566,22
287 764	Бирки маркировочные	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 шт.	0,10455	1 438	150,34
242 938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	261-404-0574 ССЦ РК 8.04-08-2025	1000 шт.	0,21216	501	106,29
146 848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	т	0,000013	1 576 025	20,49
144 613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	т	0,00026	37 327	9,71
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						813 924

Затраты труда рабочих					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)					
Накладные расходы (по смете)					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ					
Сметная прибыль (по смете)					
чел.-ч					3 372 336
тенге					0
тенге					3 372 336
тенге					0




**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ИТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасова" управления образования города Шымкент

Объект Текущий ремонт пожарной сигнализации здания КГУ "ИТ Школа-лицей №24 имени Саттара Ерубасова" управления образования города Шымкент

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радионизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	26
2	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	26
3	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	240
4	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	2550
5	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	2000
6	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм ²	м	550
7	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1268
8	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	3

Члены комиссии:

 К.М. Копесов
 Д.А. Жуандыкова
 А.К. Камбарова
 Б.Ж. Дуйсебаев
 И.Ш. Салманов