

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Қостанай ауданының Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	Қостанай ауданы әкімдігінің "Экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87831709
Лоттың атауы	Работы по среднему ремонту улиц
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000015
Жұмыстың атауы:	Работы по среднему ремонту улиц
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	199978369
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	199978369
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Техникалық спецификация бойынша
Жұмыстарды орындау орны:	Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Жамбыл а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Жамбыл а.,
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Объектінің атауы: «Қостанай облысы Қостанай ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл ауылындағы Орталық көшесін, Гагарин – Қ. Мяготин көшесін, Құрылыс тұйық көшесін, Бақша тұйық көшесін, Алтын дала ауылындағы Қакимжанов көшесін орташа жөндеу» 1. Жұмыстардың көлемі мен тізбесі Жұмыстардың көлемі, түрлері мен тізбесі «Қостанай облысы Қостанай ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл ауылындағы Орталық көшесін, Гагарин – Қ. Мяготин көшесін, Құрылыс тұйық көшесін, Бақша тұйық көшесін, Алтын дала ауылындағы Қакимжанов көшесін орташа жөндеу» объектісі бойынша бекітілген жобалық (техникалық) құжаттамада көзделген жұмыстар көлемінің ведомосына сәйкес айқындалады. Жұмыстар жобалық (техникалық) құжаттамаға, жұмыстар көлемінің ведомосына және жасалған шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде орындалуға тиіс. 2. Қолданылатын негізгі материалдарға қойылатын талаптар Жұмыстарды орындау кезінде жобалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына және тиісті жұмыс түрлеріне белгіленген техникалық талаптарға сәйкес келетін құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар қолданылуға тиіс. Негізгі қолданылатын материалдар: құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 5-10 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 10-20 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 20-40 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 40-80 (70) мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; 0-5 мм фракциялы ұсақтау қалдықтарынан алынған құм, ГОСТ 31424-2010; табиғи құм-қиыршықтас қоспасы, ГОСТ 23735-2014; В15 класты, аязға төзімділігі бойынша F100 маркалы, су өткізбейтіндігі бойынша W6 маркалы ауыр бетон, ГОСТ 7473-2010; М100 маркалы цементті қалау ерітіндісі, ГОСТ 28013-98; ыстық, тығыз, ұсақ түйіршікті, Б типті, II маркалы асфальтбетон қоспалары, ҚР СТ 1225-2019, қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; ПЦ 400-Д20 минералдық қоспалары бар портландцемент, ГОСТ 10178-85 — осы стандарттың көзделген материалға қолданылуы расталған жағдайда; МГ 70/130 маркалы сұйық мұнай жол битумы, ҚР СТ 1551-2006; 1 типті жарық шағылыстыратын үлдірмен жабдықталған біржақты жол белгілері, ҚР СТ 1125-2021; жол белгілеріне арналған дөңгелек металл тіректер, ГОСТ 32948-2014; жол таңбасына арналған ақ түсті АК-511 (505) эмалі, ҚР СТ 2066-2010. Қолданылатын материалдардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. Оларға заңнамада және нормативтік құжаттарда көзделген жағдайларда сертификаттар, сапа паспорттары, сәйкестік туралы

декларациялар және сынақ хаттамалары жатады. Материалдар жобалық шешімдерге, автомобиль жолдарының мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес келуге тиіс. Жобада көзделген материалдарды ауыстыруға қажетті келісімдер алынған және тиісті құжаттар белгіленген тәртіппен ресімделген жағдайда ғана жол беріледі.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

3.1. Жалпы талаптар Жұмыстар бекітілген жобалық (техникалық) құжаттамаға, жұмыстар көлемінің ведомосына, шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын салу, жөндеу және күтіп-ұстау саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалуға тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын және қолданыстағы редакциялардағы нормативтік құжаттарды, оның ішінде мыналарды басшылыққа алу қажет: СП РК 3.03-101-2013 «Автомобиль жолдары» — объектіге қолданылатын бөлігінде; ВН РК 8.12-001-2024 «Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау», қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; ПР РК 218-29-2016 «Автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп-ұстаудың техникалық қағидалары» — қолданыстағы мәртебесі мен қолданылу мүмкіндігі расталған жағдайда; СТ РК 2607-2015 «Жол жұмыстары жүргізілетін орындарда қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану қағидалары» — қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; СТ РК 1412-2017 «Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары. Қолдану қағидалары» — қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; СТ РК 1125-2021 «Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар»; СТ РК 1225-2019 «Жол және аэродром асфальтбетон қоспалары және асфальтбетон. Техникалық шарттар» — қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; бекітілген жобалық құжаттамада көзделген және орындалатын жұмыс түрлеріне қолданылатын өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттар.

Технологиялық процестер жобалық шешімдерге, сондай-ақ жол жабынының сапасына, беріктігіне, тегістігіне, тығыздалуына және ұзақ мерзімділігіне қойылатын талаптарға сәйкес болуға тиіс.

3.2. Сапаны бақылау Мердігер жұмыстарды орындаудың және материалдарды қолданудың барлық кезеңдерінде сапаны тиісінше бақылауды қамтамасыз етуге міндетті. Сапаны бақылау мыналарды қамтиды: құрылыс материалдары мен бұйымдарын кіріс бақылауынан өткізу; технологиялық процестерге операциялық бақылау жүргізу; жобада және нормативтік құжаттарда көзделген жағдайларда материалдар мен үлгілерге зертханалық сынақтар жүргізу; жол негізі мен жабынын орнату сапасын бақылау; жобалық белгілердің, геометриялық параметрлердің, конструкциялық қабаттардың қалыңдығының және тығыздалу дәрежесінің сақталуын бақылау; сапаны бақылау нәтижелері мен атқарушылық құжаттаманы ресімдеу. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер заңнамада және шартта көзделген жағдайларда оларды өз қаражаты есебінен жою жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

4. Жұмыстарды жүргізу шарттары

4.1. Қажет болған жағдайда жұмыстар көлік құралдарының қозғалысын ішінара шектей

отырып жүргізіледі. Бұл ретте қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес уақытша жол белгілері және қозғалысты ұйымдастырудың өзге де техникалық құралдары орнатылады. Рұқсаттарды, келісімдерді немесе жұмыстарды жүргізу құқығына арналған ордерді алу қажет болған жағдайда мердігер тиісті жұмыстар басталғанға дейін оларды заңнамада белгіленген тәртіппен ресімдеуге міндетті. 4.2. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер жобалық құжаттамаға сәйкес трассаны және пикетаждық орналасуды белгілеуге, сондай-ақ қажетті геодезиялық жұмыстарды орындауға міндетті. 4.3. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер объектінің атауы, тапсырыс беруші, мердігер ұйым, жұмыстарды орындау мерзімдері, сондай-ақ жауапты тұлғалардың тегі мен байланыс деректері көрсетілген ақпараттық қалқанды (объектінің паспортын) белгіленген талаптарға сәйкес орнатуға міндетті. 4.4. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер инженерлік коммуникациялардың орналасу орындарын оларды пайдаланушы ұйымдармен келісуге, коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз етуге және олардың зақымдануына жол бермеу үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті. 4.5. Мердігер жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының сақталуын, сондай-ақ жұмыскерлердің, жаяу жүргіншілердің және жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. 4.6. Мердігер құрылыс алаңы мен оған іргелес аумақтың тиісті жағдайда күтіп-ұсталуын, құрылыс қалдықтарының уақтылы шығарылуын және жұмыстарды орындау нәтижесінде бұзылған абаттандыру элементтерінің қалпына келтірілуін қамтамасыз етуге міндетті. 5. Құжаттаманы жүргізуге қойылатын талаптар 5.1. Жұмыстар басталғанға дейінгі құжаттама Жұмыстар басталғанға дейін мердігер қолданыстағы нормативтік құжаттар мен шарт талаптарында көзделген құжаттаманы әзірлеп, техникалық қадағалаумен келісуге және тапсырыс берушіге бекітуге ұсынуға міндетті. Құжаттамаға, оның ішінде, мыналар кіреді: нормативтік талаптарда көзделген жағдайларда жұмыстарды жүргізу жобасы; жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі; жұмыстарды орындаудың ұйымдастырушылық-технологиялық схемалары; құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы; негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі; жұмыскерлердің негізгі санаттары бойынша еңбек ресурстарына қажеттілік туралы мәліметтер; сапаны бақылау жоспары; жұмыстарды жүргізу кезеңіндегі қозғалысты ұйымдастыру схемасы; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар; түсіндірме жазба және нормативтік талаптар мен шартта көзделген өзге де құжаттар. 5.2. Атқарушылық құжаттама Жұмыстарды орындау барысында мердігер қолданыстағы нормативтік талаптар мен шарт талаптарына сәйкес атқарушылық құжаттаманы жүргізуге және оны уақтылы ұсынуға міндетті. Атқарушылық құжаттамаға, оның ішінде, мыналар кіреді: құрылыс материалдарын, қоспаларды, жартылай

фабрикаттарды, бұйымдар мен конструкцияларды кіріс бақылау құжаттары мен есептері; нормативтік талаптарда көзделген жағдайларда жұмыстардың жалпы журналы және арнайы журналдары; сапаны кіріс және операциялық бақылау журналдары; жасырын жұмыстарды және жауапты конструкцияларды куәландыру актілері; орындалған жұмыстардың жобалық шешімдерге сәйкестігін растайтын атқарушылық схемалар мен геодезиялық материалдар; қолданылатын материалдар мен бұйымдарға арналған сертификаттар, сәйкестік туралы декларациялар және сапа паспорттары; зертханалық сынақ хаттамалары мен сапаны бақылау нәтижелері; орындалған жұмыстардың актілері және объектіні қабылдау үшін қажетті өзге де құжаттар. Атқарушылық құжаттама Қазақстан Республикасының жол құрылысы саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына, оның ішінде қолданыстағы мәртебесі мен қолданылуы расталған жағдайда Р РК 218-109-2014 құжатына, сондай-ақ жұмыстар орындалатын күнгі қолданыстағы өзге де міндетті талаптарға сәйкес ресімделеді. 6. Өзгерістерді келісу тәртібі 6.1. Жұмыстарды орындау барысында қосымша жұмыстар жүргізу немесе жобалық құжаттамада көзделген жұмыстардың түрлеріне, көлемдеріне не технологиясына өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, мердігер мынадай мән-жайлар анықталған кезде тапсырыс беруші мен техникалық қадағалауды бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндетті: 6.1.1. Жобалық құжаттамада көзделген шешімдердің жарамсыздығы немесе жеткіліксіздігі анықталған жағдайда. 6.1.2. Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындау тәсіліне қатысты нұсқауларын орындау оның мүдделері үшін қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін болған жағдайда. 6.1.3. Мердігерге байланысты емес, бірақ жұмыстар нәтижесінің сапасына, беріктігіне және сенімділігіне әсер етуі немесе жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтауға кедергі келтіруі мүмкін өзге де мән-жайлар туындаған жағдайда. 6.2. Жобалық шешімдерге өзгерістер объектінің сапасы мен сенімділігін арттыру, жобалық құжаттамада анықталған қателер мен дәлсіздіктерді жою, сондай-ақ жұмыстарды орындау мерзімдері мен құнын оңтайландыру мақсатында қаралуы мүмкін. Өзгерістерге қажетті негіздемелер, келісімдер болған және құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделген жағдайда ғана жол беріледі. Жұмыстардың түрлері мен көлемдерін өзгерту шарт талаптарына, бекітілген жобалық құжаттамаға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына қайшы келмеуге тиіс. 6.3. Осы техникалық ерекшеліктің 6.1-тармағында көзделген мән-жайлар анықталған кезде мердігер тапсырыс берушіге және техникалық қадағалаудың уәкілетті өкіліне өзгерістер енгізу қажеттілігін негіздейтін жазбаша өтініш жолдауға міндетті. Қажет болған жағдайда өтінішке мыналар қоса беріледі: ұсынылатын өзгерістердің сипаттамасы; олардың туындау себептерінің негіздемесі; фотоматериалдар; зертханалық сынақтардың нәтижелері; өзгертілген сызбалар мен схемалар; ұсынылған шешімдердің қажеттілігі мен орындылығын растайтын есептер және өзге де құжаттар; ұсынылған

өзгерістердің жұмыстардың құны мен мерзімдеріне әсерін есептеу. Қажетті келісімдер алынғанға және өзгерістер белгіленген тәртіппен ресімделгенге дейін мердігер жобалық құжаттамада көзделген жұмыстардың түрлері мен көлемдерін өз бетінше өзгертуге құқылы емес. 7. Кепілдік міндеттемелер Егер заңнамада және шартта кепілдік мерзімін есептеудің өзге тәртібі белгіленбесе, орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер жұмыстарды орындау технологиясының бұзылуы, сапасыз материалдардың қолданылуы немесе жобалық шешімдердің сақталмауы салдарынан өз кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктер мен ақауларды заңнамада және шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде жоюға міндетті. Кепілдік міндеттемелер мердігерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалған жұмыстардың сапасы үшін жауапкершіліктен босатпайды.

8. Жұмыстарды орындау орны Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Жамбыл ауылдық округі: Жамбыл ауылы; Алтын дала ауылы. Жұмыстар объектінің атауында және бекітілген жобалық құжаттамада көрсетілген көшелер мен тұйық көшелерде орындалады. 9. Жұмыстарды орындау мерзімдері 9.1. Жұмыстардың жалпы көлемін екі кезеңде орындау көзделеді: Бірінші кезең — 2026 жыл: шарт жасалған күннен бастап 1 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 15 желтоқсаннан кешіктірмей, 2026 жылға көзделген жұмыстар көлемі мен қаржыландыру шегінде. Екінші кезең — 2027 жыл: 2027 жылғы 1 маусымнан бастап 60 күнтізбелік күн ішінде, 2027 жылға көзделген жұмыстар көлемі мен қаржыландыру шегінде. Кезеңдер арасындағы уақыт аралығын есепке алмағанда, жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі 61 күнтізбелік күнді құрайды. Жұмыстар бекітілген күнтізбелік кестеге, шарт талаптарына және жылдар бойынша көзделген қаржыландыруға сәйкес орындалады. 9.2. Мердігер әрбір кезең бойынша белгіленген жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтауға, жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз етуге және жұмыстардың көлемін растау мен орындалған жұмыстарды қабылдау үшін қажетті құжаттарды тапсырыс берушіге уақтылы ұсынуға міндетті. 9.3. Жұмыстардың басталу және аяқталу күндері, жекелеген кезеңдерді орындау мерзімдері және объектіні тапсыру тәртібі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен және жұмыстарды орындаудың бекітілген күнтізбелік кестесімен айқындалады.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Объектінің атауы: «Қостанай облысы Қостанай ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл ауылындағы Орталық көшесін, Гагарин – Қ. Мяготин көшесін, Құрылыс тұйық көшесін, Бақша тұйық көшесін, Алтын дала ауылындағы Қакимжанов көшесін орташа жөндеу» 1. Жұмыстардың көлемі мен тізбесі Жұмыстардың көлемі, түрлері мен тізбесі «Қостанай облысы Қостанай ауданы Жамбыл ауылдық округінің Жамбыл ауылындағы Орталық көшесін, Гагарин – Қ. Мяготин көшесін, Құрылыс тұйық көшесін, Бақша тұйық көшесін, Алтын дала ауылындағы Қакимжанов көшесін орташа жөндеу» объектісі бойынша бекітілген жобалық (техникалық) құжаттамада көзделген жұмыстар көлемінің ведомосына сәйкес айқындалады. Жұмыстар жобалық (техникалық) құжаттамаға, жұмыстар көлемінің ведомосына және жасалған шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде орындалуға тиіс. 2. Қолданылатын негізгі материалдарға қойылатын талаптар Жұмыстарды орындау кезінде жобалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына және тиісті жұмыс түрлеріне белгіленген техникалық талаптарға сәйкес келетін құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар қолданылуға тиіс. Негізгі қолданылатын материалдар: құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 5-10 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 10-20 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 20-40 мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған, М600 маркалы, 40-80 (70) мм фракциялы қиыршықтас, ҚР СТ 1284-2004 — стандарттың қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; 0-5 мм фракциялы ұсақтау қалдықтарынан алынған құм, ГОСТ 31424-2010; табиғи құм-қиыршықтас қоспасы, ГОСТ 23735-2014; В15 класты, аязға төзімділігі бойынша F100 маркалы, су өткізбейтіндігі бойынша W6 маркалы ауыр бетон, ГОСТ 7473-2010; М100 маркалы цементті қалау ерітіндісі, ГОСТ 28013-98; ыстық, тығыз, ұсақ түйіршікті, Б типті, II маркалы асфальтбетон қоспалары, ҚР СТ 1225-2019, қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; ПЦ 400-Д20 минералдық қоспалары бар портландцемент, ГОСТ 10178-85 — осы стандарттың көзделген материалға қолданылуы расталған жағдайда; МГ 70/130 маркалы сұйық мұнай жол битумы, ҚР СТ 1551-2006; 1 типті жарық шағылыстыратын үлдірмен жабдықталған біржақты жол белгілері, ҚР СТ 1125-2021; жол белгілеріне арналған дөңгелек металл тіректер, ГОСТ 32948-2014; жол таңбасына арналған ақ түсті АК-511 (505) эмалі, ҚР СТ 2066-2010. Қолданылатын материалдардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. Оларға заңнамада және нормативтік құжаттарда көзделген жағдайларда сертификаттар, сапа паспорттары, сәйкестік туралы

декларациялар және сынақ хаттамалары жатады. Материалдар жобалық шешімдерге, автомобиль жолдарының мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес келуге тиіс. Жобада көзделген материалдарды ауыстыруға қажетті келісімдер алынған және тиісті құжаттар белгіленген тәртіппен ресімделген жағдайда ғана жол беріледі.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

3.1. Жалпы талаптар Жұмыстар бекітілген жобалық (техникалық) құжаттамаға, жұмыстар көлемінің ведомосына, шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын салу, жөндеу және күтіп-ұстау саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалуға тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын және қолданыстағы редакциялардағы нормативтік құжаттарды, оның ішінде мыналарды басшылыққа алу қажет: СП РК 3.03-101-2013 «Автомобиль жолдары» — объектіге қолданылатын бөлігінде; ВН РК 8.12-001-2024 «Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау», қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; ПР РК 218-29-2016 «Автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп-ұстаудың техникалық қағидалары» — қолданыстағы мәртебесі мен қолданылу мүмкіндігі расталған жағдайда; СТ РК 2607-2015 «Жол жұмыстары жүргізілетін орындарда қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану қағидалары» — қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда; СТ РК 1412-2017 «Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары. Қолдану қағидалары» — қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; СТ РК 1125-2021 «Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар»; СТ РК 1225-2019 «Жол және аэродром асфальтбетон қоспалары және асфальтбетон. Техникалық шарттар» — қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып; бекітілген жобалық құжаттамада көзделген және орындалатын жұмыс түрлеріне қолданылатын өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттар.

Технологиялық процестер жобалық шешімдерге, сондай-ақ жол жабынының сапасына, беріктігіне, тегістігіне, тығыздалуына және ұзақ мерзімділігіне қойылатын талаптарға сәйкес болуға тиіс.

3.2. Сапаны бақылау Мердігер жұмыстарды орындаудың және материалдарды қолданудың барлық кезеңдерінде сапаны тиісінше бақылауды қамтамасыз етуге міндетті. Сапаны бақылау мыналарды қамтиды: құрылыс материалдары мен бұйымдарын кіріс бақылауынан өткізу; технологиялық процестерге операциялық бақылау жүргізу; жобада және нормативтік құжаттарда көзделген жағдайларда материалдар мен үлгілерге зертханалық сынақтар жүргізу; жол негізі мен жабынын орнату сапасын бақылау; жобалық белгілердің, геометриялық параметрлердің, конструкциялық қабаттардың қалыңдығының және тығыздалу дәрежесінің сақталуын бақылау; сапаны бақылау нәтижелері мен атқарушылық құжаттаманы ресімдеу. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер заңнамада және шартта көзделген жағдайларда оларды өз қаражаты есебінен жою жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

4. Жұмыстарды жүргізу шарттары

4.1. Қажет болған жағдайда жұмыстар көлік құралдарының қозғалысын ішінара шектей

отырып жүргізіледі. Бұл ретте қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес уақытша жол белгілері және қозғалысты ұйымдастырудың өзге де техникалық құралдары орнатылады. Рұқсаттарды, келісімдерді немесе жұмыстарды жүргізу құқығына арналған ордерді алу қажет болған жағдайда мердігер тиісті жұмыстар басталғанға дейін оларды заңнамада белгіленген тәртіппен ресімдеуге міндетті. 4.2. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер жобалық құжаттамаға сәйкес трассаны және пикетаждық орналасуды белгілеуге, сондай-ақ қажетті геодезиялық жұмыстарды орындауға міндетті. 4.3. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер объектінің атауы, тапсырыс беруші, мердігер ұйым, жұмыстарды орындау мерзімдері, сондай-ақ жауапты тұлғалардың тегі мен байланыс деректері көрсетілген ақпараттық қалқанды (объектінің паспортын) белгіленген талаптарға сәйкес орнатуға міндетті. 4.4. Жұмыстарды бастамас бұрын мердігер инженерлік коммуникациялардың орналасу орындарын оларды пайдаланушы ұйымдармен келісуге, коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз етуге және олардың зақымдануына жол бермеу үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті. 4.5. Мердігер жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының сақталуын, сондай-ақ жұмыскерлердің, жаяу жүргіншілердің және жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. 4.6. Мердігер құрылыс алаңы мен оған іргелес аумақтың тиісті жағдайда күтіп-ұсталуын, құрылыс қалдықтарының уақтылы шығарылуын және жұмыстарды орындау нәтижесінде бұзылған абаттандыру элементтерінің қалпына келтірілуін қамтамасыз етуге міндетті. 5. Құжаттаманы жүргізуге қойылатын талаптар 5.1. Жұмыстар басталғанға дейінгі құжаттама Жұмыстар басталғанға дейін мердігер қолданыстағы нормативтік құжаттар мен шарт талаптарында көзделген құжаттаманы әзірлеп, техникалық қадағалаумен келісуге және тапсырыс берушіге бекітуге ұсынуға міндетті. Құжаттамаға, оның ішінде, мыналар кіреді: нормативтік талаптарда көзделген жағдайларда жұмыстарды жүргізу жобасы; жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі; жұмыстарды орындаудың ұйымдастырушылық-технологиялық схемалары; құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы; негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі; жұмыскерлердің негізгі санаттары бойынша еңбек ресурстарына қажеттілік туралы мәліметтер; сапаны бақылау жоспары; жұмыстарды жүргізу кезеңіндегі қозғалысты ұйымдастыру схемасы; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар; түсіндірме жазба және нормативтік талаптар мен шартта көзделген өзге де құжаттар. 5.2. Атқарушылық құжаттама Жұмыстарды орындау барысында мердігер қолданыстағы нормативтік талаптар мен шарт талаптарына сәйкес атқарушылық құжаттаманы жүргізуге және оны уақтылы ұсынуға міндетті. Атқарушылық құжаттамаға, оның ішінде, мыналар кіреді: құрылыс материалдарын, қоспаларды, жартылай

фабрикаттарды, бұйымдар мен конструкцияларды кіріс бақылау құжаттары мен есептері; нормативтік талаптарда көзделген жағдайларда жұмыстардың жалпы журналы және арнайы журналдары; сапаны кіріс және операциялық бақылау журналдары; жасырын жұмыстарды және жауапты конструкцияларды куәландыру актілері; орындалған жұмыстардың жобалық шешімдерге сәйкестігін растайтын атқарушылық схемалар мен геодезиялық материалдар; қолданылатын материалдар мен бұйымдарға арналған сертификаттар, сәйкестік туралы декларациялар және сапа паспорттары; зертханалық сынақ хаттамалары мен сапаны бақылау нәтижелері; орындалған жұмыстардың актілері және объектіні қабылдау үшін қажетті өзге де құжаттар. Атқарушылық құжаттама Қазақстан Республикасының жол құрылысы саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына, оның ішінде қолданыстағы мәртебесі мен қолданылуы расталған жағдайда Р РК 218-109-2014 құжатына, сондай-ақ жұмыстар орындалатын күнгі қолданыстағы өзге де міндетті талаптарға сәйкес ресімделеді. 6. Өзгерістерді келісу тәртібі 6.1. Жұмыстарды орындау барысында қосымша жұмыстар жүргізу немесе жобалық құжаттамада көзделген жұмыстардың түрлеріне, көлемдеріне не технологиясына өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, мердігер мынадай мән-жайлар анықталған кезде тапсырыс беруші мен техникалық қадағалауды бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндетті: 6.1.1. Жобалық құжаттамада көзделген шешімдердің жарамсыздығы немесе жеткіліксіздігі анықталған жағдайда. 6.1.2. Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындау тәсіліне қатысты нұсқауларын орындау оның мүдделері үшін қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін болған жағдайда. 6.1.3. Мердігерге байланысты емес, бірақ жұмыстар нәтижесінің сапасына, беріктігіне және сенімділігіне әсер етуі немесе жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтауға кедергі келтіруі мүмкін өзге де мән-жайлар туындаған жағдайда. 6.2. Жобалық шешімдерге өзгерістер объектінің сапасы мен сенімділігін арттыру, жобалық құжаттамада анықталған қателер мен дәлсіздіктерді жою, сондай-ақ жұмыстарды орындау мерзімдері мен құнын оңтайландыру мақсатында қаралуы мүмкін. Өзгерістерге қажетті негіздемелер, келісімдер болған және құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделген жағдайда ғана жол беріледі. Жұмыстардың түрлері мен көлемдерін өзгерту шарт талаптарына, бекітілген жобалық құжаттамаға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына қайшы келмеуге тиіс. 6.3. Осы техникалық ерекшеліктің 6.1-тармағында көзделген мән-жайлар анықталған кезде мердігер тапсырыс берушіге және техникалық қадағалаудың уәкілетті өкіліне өзгерістер енгізу қажеттілігін негіздейтін жазбаша өтініш жолдауға міндетті. Қажет болған жағдайда өтінішке мыналар қоса беріледі: ұсынылатын өзгерістердің сипаттамасы; олардың туындау себептерінің негіздемесі; фотоматериалдар; зертханалық сынақтардың нәтижелері; өзгертілген сызбалар мен схемалар; ұсынылған шешімдердің қажеттілігі мен орындылығын растайтын есептер және өзге де құжаттар; ұсынылған

	өзгерістердің жұмыстардың құны мен мерзімдеріне әсерін есептеу. Қажетті келісімдер алынғанға және өзгерістер белгіленген тәртіппен ресімделгенге дейін мердігер жобалық құжаттамада көзделген жұмыстардың түрлері мен көлемдерін өз бетінше өзгертуге құқылы емес. 7. Кепілдік міндеттемелер Егер заңнамада және шартта кепілдік мерзімін есептеудің өзге тәртібі белгіленбесе, орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер жұмыстарды орындау технологиясының бұзылуы, сапасыз материалдардың қолданылуы немесе жобалық шешімдердің сақталмауы салдарынан өз кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктер мен ақауларды заңнамада және шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде жоюға міндетті. Кепілдік міндеттемелер мердігерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалған жұмыстардың сапасы үшін жауапкершіліктен босатпайды. 8. Жұмыстарды орындау орны Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Жамбыл ауылдық округі: Жамбыл ауылы; Алтын дала ауылы. Жұмыстар объектінің атауында және бекітілген жобалық құжаттамада көрсетілген көшелер мен тұйық көшелерде орындалады. 9. Жұмыстарды орындау мерзімдері 9.1. Жұмыстардың жалпы көлемін екі кезеңде орындау көзделеді: Бірінші кезең — 2026 жыл: шарт жасалған күннен бастап 1 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 15 желтоқсаннан кешіктірмей, 2026 жылға көзделген жұмыстар көлемі мен қаржыландыру шегінде. Екінші кезең — 2027 жыл: 2027 жылғы 1 маусымнан бастап 60 күнтізбелік күн ішінде, 2027 жылға көзделген жұмыстар көлемі мен қаржыландыру шегінде. Кезеңдер арасындағы уақыт аралығын есепке алмағанда, жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі 61 күнтізбелік күнді құрайды. Жұмыстар бекітілген күнтізбелік кестеге, шарт талаптарына және жылдар бойынша көзделген қаржыландыруға сәйкес орындалады. 9.2. Мердігер әрбір кезең бойынша белгіленген жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтауға, жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз етуге және жұмыстардың көлемін растау мен орындалған жұмыстарды қабылдау үшін қажетті құжаттарды тапсырыс берушіге уақтылы ұсынуға міндетті. 9.3. Жұмыстардың басталу және аяқталу күндері, жекелеген кезеңдерді орындау мерзімдері және объектіні тапсыру тәртібі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен және жұмыстарды орындаудың бекітілген күнтізбелік кестесімен айқындалады.
--	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа Костанайского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района
Номер лота	87831709
Наименование лота:	Работы по среднему ремонту улиц
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000015
Наименование работы:	Работы по среднему ремонту улиц
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	199978369
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	199978369
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Место выполнения работы:	Костанайская область, Костанайский район, с.Жамбыл КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, с.Жамбыл,
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование объекта: «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина – К. Мяготина, переулок Строительная, переулок Садовая с. Жамбыл, ул. Какимжанова с. Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области» 1. Объёмы и перечень работ Объёмы, виды и перечень работ определяются согласно ведомости объёмов работ, предусмотренной утверждённой проектной (технической) документацией по объекту «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина – К. Мяготина, переулок Строительная, переулок Садовая с. Жамбыл, ул. Какимжанова с. Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области». Работы выполняются в полном объёме в соответствии с проектной (технической) документацией, ведомостью объёмов работ и условиями заключённого договора. 2. Требования к основным применяемым материалам При выполнении работ должны применяться строительные материалы, изделия и конструкции, соответствующие требованиям проектной документации, действующих нормативных документов Республики Казахстан и техническим требованиям, установленным для соответствующих видов работ. Основные применяемые материалы: • щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 5-10 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта; • щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 10-20 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта; • щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 20-40 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта; • щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 40-80 (70) мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта; • песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм, ГОСТ 31424-2010; • смесь песчано-гравийная природная, ГОСТ 23735-2014; • бетон тяжёлый класса В15, марки по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6, ГОСТ 7473-2010; • раствор кладочный цементный марки М100, ГОСТ 28013-98; • смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип Б, марка II, СТ РК 1225-2019, с учётом действующих изменений; • портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20, ГОСТ 10178-85 — при подтверждении применимости данного стандарта к предусмотренному материалу; • битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ 70/130, СТ РК 1551-2006; • знаки дорожные односторонние со световозвращающей плёнкой типа 1, СТ РК 1125-2021; • стойки круглые металлические для дорожных знаков, ГОСТ 32948-2014; • эмаль белая для дорожной разметки АК-511 (505), СТ РК 2066-2010. Применяемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие установленным требованиям: сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия и протоколы испытаний — в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными документами. Материалы должны соответствовать проектным решениям, назначению и условиям эксплуатации автомобильных дорог. Замена предусмотренных проектом

материалов допускается только в установленном порядке, при наличии необходимых согласований и оформления соответствующих документов.

3. Требования к производству работ 3.1. Общие требования Работы должны выполняться в соответствии с утверждённой проектной (технической) документацией, ведомостью объёмов работ, условиями договора и действующими нормативными документами Республики Казахстан в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. При производстве работ необходимо руководствоваться применимыми действующими редакциями нормативных документов, в том числе:

- СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» — в части, применимой к объекту;
- ВН РК 8.12-001-2024 «Контроль качества и приёмка работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», с учётом действующих изменений;
- ПР РК 218-29-2016 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» — при подтверждении актуальности и применимости;
- СТ РК 2607-2015 «Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения» — при подтверждении актуальности;
- СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» — с учётом действующих изменений;
- СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» — с учётом действующих изменений;
- иными действующими нормативными документами, предусмотренными утверждённой проектной документацией и применимыми к выполняемым видам работ.

Технологические процессы должны соответствовать проектным решениям и требованиям к качеству, прочности, ровности, уплотнению и долговечности дорожного покрытия.

3.2. Контроль качества Подрядчик обязан обеспечить надлежащий контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов на всех этапах производства работ. Контроль качества включает:

- входной контроль строительных материалов и изделий;
- операционный контроль технологических процессов;
- лабораторные испытания материалов и образцов в предусмотренных проектом и нормативными документами случаях;
- контроль качества устройства дорожного основания и покрытия;
- контроль соблюдения проектных отметок, геометрических параметров, толщины конструктивных слоёв и степени уплотнения;
- оформление результатов контроля качества и исполнительной документации.

При выявлении несоответствий подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счёт в случаях, предусмотренных законодательством и договором.

4. Условия производства работ 4.1. Производство работ осуществляется с частичным ограничением движения транспортных средств при необходимости, с установкой временных дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения в соответствии с применимыми нормативными требованиями. При необходимости получения разрешений, согласований или ордера на производство работ подрядчик обязан

обеспечить их оформление в установленном законодательством порядке до начала соответствующих работ. 4.2. До начала выполнения работ подрядчик обязан произвести разбивку трассы и пикетажного положения в соответствии с проектной документацией, а также выполнить необходимые геодезические работы. 4.3. До начала выполнения работ подрядчик обязан установить информационный щит (паспорт объекта) с указанием наименования объекта, заказчика, подрядной организации, сроков выполнения работ, а также фамилий и контактных данных ответственных лиц в соответствии с установленными требованиями. 4.4. До начала выполнения работ подрядчик обязан согласовать с эксплуатирующими организациями места прохождения инженерных коммуникаций, обеспечить их сохранность и принять необходимые меры по предотвращению повреждений. 4.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также безопасность работников, пешеходов и участников дорожного движения в течение всего периода производства работ. 4.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание строительной площадки и прилегающей территории в надлежащем состоянии, своевременный вывоз строительного мусора и восстановление нарушенных элементов благоустройства, если их нарушение произошло в результате производства работ. 5. Требования к ведению документации 5.1. Документация до начала выполнения работ До начала выполнения работ подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование техническому надзору и заказчику на утверждение документацию, предусмотренную действующими нормативными документами и условиями договора, в том числе:

- проект производства работ — в случаях, предусмотренных нормативными требованиями;
- календарный график выполнения работ;
- организационно-технологические схемы производства работ;
- ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании;
- график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах;
- сведения о потребности в трудовых ресурсах по основным категориям работников;
- план контроля качества;
- схему организации движения на период производства работ;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- пояснительную записку и иные документы, предусмотренные нормативными требованиями и договором.

5.2. Исполнительная документация В процессе выполнения работ подрядчик обязан вести и своевременно предоставлять исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями и условиями договора, в том числе:

- документы и отчёты входного контроля строительных материалов, смесей, полуфабрикатов, изделий и конструкций;
- общий журнал работ и специальные журналы работ — в случаях, предусмотренных нормативными требованиями;
- журналы входного и операционного контроля качества;
- акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;
- исполнительные схемы и геодезические

материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным решениям; • сертификаты, декларации соответствия и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; • протоколы лабораторных испытаний и результаты контроля качества; • акты выполненных работ и иные документы, необходимые для приёмки объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области дорожного строительства, включая Р РК 218-109-2014 — при подтверждении его актуальности и применимости, а также иными обязательными требованиями, действующими на дату выполнения работ.

6. Порядок согласования изменений

6.1. Если в процессе выполнения работ возникла необходимость в проведении дополнительных работ либо внесении изменений в виды, объёмы или технологию выполнения работ, предусмотренных проектной документацией, подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить заказчика и технический надзор при выявлении:

6.1.1. Непригодности или недостаточности решений, предусмотренных проектной документацией.

6.1.2. Возможных неблагоприятных последствий для заказчика при выполнении его указаний относительно способа производства работ.

6.1.3. Иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика, которые могут повлиять на качество, прочность, надёжность результата работ либо создать невозможность завершения работ в установленный срок.

6.2. Изменения проектных решений могут рассматриваться в целях повышения качества и надёжности объекта, устранения ошибок и неточностей проектной документации, а также оптимизации сроков и стоимости выполнения работ. Изменения допускаются только при наличии необходимых обоснований, согласований и оформления документов в установленном законодательством порядке. Изменение видов и объёмов работ не должно противоречить условиям договора, утверждённой проектной документации и требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

6.3. При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей технической спецификации, подрядчик обязан направить заказчику и уполномоченному представителю технического надзора письменное обращение с обоснованием необходимости внесения изменений. К обращению при необходимости прилагаются: • описание предлагаемых изменений; • обоснование причин их возникновения; • фотоматериалы; • результаты лабораторных испытаний; • изменённые чертежи и схемы; • расчёты и иные документы, подтверждающие необходимость и целесообразность предлагаемых решений; • расчёт влияния предлагаемых изменений на стоимость и сроки выполнения работ. До получения необходимых согласований и оформления изменений в установленном порядке подрядчик не вправе самостоятельно изменять предусмотренные проектной документацией виды и объёмы работ.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ, если иной порядок исчисления гарантийного срока не установлен законодательством и договором. В

течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять выявленные недостатки и дефекты, возникшие по его вине вследствие нарушения технологии производства работ, применения материалов ненадлежащего качества или несоблюдения проектных решений, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и договором. Гарантийные обязательства не освобождают подрядчика от ответственности за качество выполненных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Место выполнения работ Костанайская область, Костанайский район, Жамбылский сельский округ: • село Жамбыл; • село Алтын дала. Работы выполняются на улицах и переулках, указанных в наименовании объекта и утверждённой проектной документации.

9. Сроки выполнения работ 9.1. Общий объём работ предусматривается к выполнению в два этапа: Первый этап — 2026 год: в течение 1 календарного дня с даты заключения договора, но не позднее 15 декабря 2026 года, в пределах объёмов и финансирования, предусмотренных на 2026 год. Второй этап — 2027 год: с 1 июня 2027 года в течение 60 календарных дней, в пределах объёмов и финансирования, предусмотренных на 2027 год. Общий срок выполнения работ по этапам составляет 61 календарный день, без учёта промежутка между этапами. Выполнение работ осуществляется в соответствии с утверждённым календарным графиком, условиями договора и предусмотренным финансированием по годам.

9.2. Подрядчик обязан соблюдать установленные сроки выполнения работ по каждому этапу, обеспечивать надлежащее качество работ и своевременно предоставлять заказчику документы, необходимые для подтверждения объёмов и приёмки выполненных работ.

9.3. Начало и завершение работ, сроки выполнения отдельных этапов и порядок сдачи объекта определяются договором о государственных закупках и утверждённым календарным графиком выполнения работ.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование объекта: «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина – К. Мяготина, переулок Строительная, переулок Садовая с. Жамбыл, ул. Какимжанова с. Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области»

1. Объёмы и перечень работ
Объёмы, виды и перечень работ определяются согласно ведомости объёмов работ, предусмотренной утверждённой проектной (технической) документацией по объекту «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина – К. Мяготина, переулок Строительная, переулок Садовая с. Жамбыл, ул. Какимжанова с. Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области». Работы выполняются в полном объёме в соответствии с проектной (технической) документацией, ведомостью объёмов работ и условиями заключённого договора.

2. Требования к основным применяемым материалам
При выполнении работ должны применяться строительные материалы, изделия и конструкции, соответствующие требованиям проектной документации, действующих нормативных документов Республики Казахстан и техническим требованиям, установленным для соответствующих видов работ. Основные применяемые материалы:

- щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 5-10 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта;
- щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 10-20 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта;
- щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 20-40 мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта;
- щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М600, фракции 40-80 (70) мм, СТ РК 1284-2004 — при подтверждении актуальности стандарта;
- песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм, ГОСТ 31424-2010;
- смесь песчано-гравийная природная, ГОСТ 23735-2014;
- бетон тяжёлый класса В15, марки по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6, ГОСТ 7473-2010;
- раствор кладочный цементный марки М100, ГОСТ 28013-98;
- смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип Б, марка II, СТ РК 1225-2019, с учётом действующих изменений;
- портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20, ГОСТ 10178-85 — при подтверждении применимости данного стандарта к предусмотренному материалу;
- битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ 70/130, СТ РК 1551-2006;
- знаки дорожные односторонние со световозвращающей плёнкой типа 1, СТ РК 1125-2021;
- стойки круглые металлические для дорожных знаков, ГОСТ 32948-2014;
- эмаль белая для дорожной разметки АК-511 (505), СТ РК 2066-2010.

Применяемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие установленным требованиям: сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия и протоколы испытаний — в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными документами. Материалы должны соответствовать проектным решениям, назначению и условиям эксплуатации автомобильных дорог. Замена предусмотренных проектом

материалов допускается только в установленном порядке, при наличии необходимых согласований и оформления соответствующих документов.

3. Требования к производству работ 3.1. Общие требования Работы должны выполняться в соответствии с утверждённой проектной (технической) документацией, ведомостью объёмов работ, условиями договора и действующими нормативными документами Республики Казахстан в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. При производстве работ необходимо руководствоваться применимыми действующими редакциями нормативных документов, в том числе:

- СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» — в части, применимой к объекту;
- ВН РК 8.12-001-2024 «Контроль качества и приёмка работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», с учётом действующих изменений;
- ПР РК 218-29-2016 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» — при подтверждении актуальности и применимости;
- СТ РК 2607-2015 «Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения» — при подтверждении актуальности;
- СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» — с учётом действующих изменений;
- СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» — с учётом действующих изменений;
- иными действующими нормативными документами, предусмотренными утверждённой проектной документацией и применимыми к выполняемым видам работ.

Технологические процессы должны соответствовать проектным решениям и требованиям к качеству, прочности, ровности, уплотнению и долговечности дорожного покрытия.

3.2. Контроль качества Подрядчик обязан обеспечить надлежащий контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов на всех этапах производства работ. Контроль качества включает:

- входной контроль строительных материалов и изделий;
- операционный контроль технологических процессов;
- лабораторные испытания материалов и образцов в предусмотренных проектом и нормативными документами случаях;
- контроль качества устройства дорожного основания и покрытия;
- контроль соблюдения проектных отметок, геометрических параметров, толщины конструктивных слоёв и степени уплотнения;
- оформление результатов контроля качества и исполнительной документации.

При выявлении несоответствий подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счёт в случаях, предусмотренных законодательством и договором.

4. Условия производства работ 4.1. Производство работ осуществляется с частичным ограничением движения транспортных средств при необходимости, с установкой временных дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения в соответствии с применимыми нормативными требованиями. При необходимости получения разрешений, согласований или ордера на производство работ подрядчик обязан

обеспечить их оформление в установленном законодательством порядке до начала соответствующих работ. 4.2. До начала выполнения работ подрядчик обязан произвести разбивку трассы и пикетажного положения в соответствии с проектной документацией, а также выполнить необходимые геодезические работы. 4.3. До начала выполнения работ подрядчик обязан установить информационный щит (паспорт объекта) с указанием наименования объекта, заказчика, подрядной организации, сроков выполнения работ, а также фамилий и контактных данных ответственных лиц в соответствии с установленными требованиями. 4.4. До начала выполнения работ подрядчик обязан согласовать с эксплуатирующими организациями места прохождения инженерных коммуникаций, обеспечить их сохранность и принять необходимые меры по предотвращению повреждений. 4.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также безопасность работников, пешеходов и участников дорожного движения в течение всего периода производства работ. 4.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание строительной площадки и прилегающей территории в надлежащем состоянии, своевременный вывоз строительного мусора и восстановление нарушенных элементов благоустройства, если их нарушение произошло в результате производства работ. 5. Требования к ведению документации 5.1. Документация до начала выполнения работ До начала выполнения работ подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование техническому надзору и заказчику на утверждение документацию, предусмотренную действующими нормативными документами и условиями договора, в том числе:

- проект производства работ — в случаях, предусмотренных нормативными требованиями;
- календарный график выполнения работ;
- организационно-технологические схемы производства работ;
- ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании;
- график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах;
- сведения о потребности в трудовых ресурсах по основным категориям работников;
- план контроля качества;
- схему организации движения на период производства работ;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- пояснительную записку и иные документы, предусмотренные нормативными требованиями и договором.

5.2. Исполнительная документация В процессе выполнения работ подрядчик обязан вести и своевременно предоставлять исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями и условиями договора, в том числе:

- документы и отчёты входного контроля строительных материалов, смесей, полуфабрикатов, изделий и конструкций;
- общий журнал работ и специальные журналы работ — в случаях, предусмотренных нормативными требованиями;
- журналы входного и операционного контроля качества;
- акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;
- исполнительные схемы и геодезические

материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ проектным решениям; • сертификаты, декларации соответствия и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; • протоколы лабораторных испытаний и результаты контроля качества; • акты выполненных работ и иные документы, необходимые для приёмки объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области дорожного строительства, включая Р РК 218-109-2014 — при подтверждении его актуальности и применимости, а также иными обязательными требованиями, действующими на дату выполнения работ.

6. Порядок согласования изменений

6.1. Если в процессе выполнения работ возникла необходимость в проведении дополнительных работ либо внесении изменений в виды, объёмы или технологию выполнения работ, предусмотренных проектной документацией, подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить заказчика и технический надзор при выявлении:

6.1.1. Непригодности или недостаточности решений, предусмотренных проектной документацией.

6.1.2. Возможных неблагоприятных последствий для заказчика при выполнении его указаний относительно способа производства работ.

6.1.3. Иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика, которые могут повлиять на качество, прочность, надёжность результата работ либо создать невозможность завершения работ в установленный срок.

6.2. Изменения проектных решений могут рассматриваться в целях повышения качества и надёжности объекта, устранения ошибок и неточностей проектной документации, а также оптимизации сроков и стоимости выполнения работ. Изменения допускаются только при наличии необходимых обоснований, согласований и оформления документов в установленном законодательством порядке. Изменение видов и объёмов работ не должно противоречить условиям договора, утверждённой проектной документации и требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

6.3. При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей технической спецификации, подрядчик обязан направить заказчику и уполномоченному представителю технического надзора письменное обращение с обоснованием необходимости внесения изменений. К обращению при необходимости прилагаются: • описание предлагаемых изменений; • обоснование причин их возникновения; • фотоматериалы; • результаты лабораторных испытаний; • изменённые чертежи и схемы; • расчёты и иные документы, подтверждающие необходимость и целесообразность предлагаемых решений; • расчёт влияния предлагаемых изменений на стоимость и сроки выполнения работ. До получения необходимых согласований и оформления изменений в установленном порядке подрядчик не вправе самостоятельно изменять предусмотренные проектной документацией виды и объёмы работ.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ, если иной порядок исчисления гарантийного срока не установлен законодательством и договором. В

	течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять выявленные недостатки и дефекты, возникшие по его вине вследствие нарушения технологии производства работ, применения материалов ненадлежащего качества или несоблюдения проектных решений, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и договором. Гарантийные обязательства не освобождают подрядчика от ответственности за качество выполненных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 8. Место выполнения работ Костанайская область, Костанайский район, Жамбылский сельский округ: • село Жамбыл; • село Алтын дала. Работы выполняются на улицах и переулках, указанных в наименовании объекта и утверждённой проектной документации. 9. Сроки выполнения работ 9.1. Общий объём работ предусматривается к выполнению в два этапа: Первый этап — 2026 год: в течение 1 календарного дня с даты заключения договора, но не позднее 15 декабря 2026 года, в пределах объёмов и финансирования, предусмотренных на 2026 год. Второй этап — 2027 год: с 1 июня 2027 года в течение 60 календарных дней, в пределах объёмов и финансирования, предусмотренных на 2027 год. Общий срок выполнения работ по этапам составляет 61 календарный день, без учёта промежутка между этапами. Выполнение работ осуществляется в соответствии с утверждённым календарным графиком, условиями договора и предусмотренным финансированием по годам. 9.2. Подрядчик обязан соблюдать установленные сроки выполнения работ по каждому этапу, обеспечивать надлежащее качество работ и своевременно предоставлять заказчику документы, необходимые для подтверждения объёмов и приёмки выполненных работ. 9.3. Начало и завершение работ, сроки выполнения отдельных этапов и порядок сдачи объекта определяются договором о государственных закупках и утверждённым календарным графиком выполнения работ.
--	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.