

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме

в том числе:

возвратных сумм



ГУ "Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай"

распоряжение №42-03/26 от 09.10.2026г.

4 156,865 тыс тенге

тыс тенге

573,361 тыс тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кабинетов ГУ "Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы		40,000		40,000
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах	40,000			40,000
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Итого по главе 1	3 124,890			3 124,890
		Глава 2. Основные объекты строительства	3 124,890			3 124,890
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	3 124,890			3 124,890
	сметная з/плата				829,661
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,297
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	3 124,890			3 124,890
	Сметная прибыль (5)%	156,244			156,244
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	3 281,134			3 281,134
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах	3 321,134			3 321,134
	в том числе				
	Часть I, всего	40,000			40,000
	в том числе				
	Проектные работы, всего	40,000			40,000
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	40,000			40,000
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%				
	Часть II, III, всего	3 281,134			3 281,134
	в т. ч. с разбивкой по годам:				

	- 2026 г. - 100%		3 281,134		3 281,134
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего		43,160		43,160
	в том числе				
	Проектные работы, всего		43,160		43,160
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0790000000)		43,160		43,160
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0790000000)				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0790000000)				
	Часть II, III, всего		3 540,344		3 540,344
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0790000000)		3 540,344		3 540,344
	Итого по части I, II, III		3 583,504		3 583,504
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.		3 583,504		3 583,504
	Налог на добавленную стоимость, всего			573,361	573,361
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)			573,361	573,361
	Всего по сводному сметному расчету		3 583,504	573,361	4 156,865
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.		3 583,504	573,361	4 156,865
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



ИП Токтагалиев А.К.

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт кабинетов ГУ "Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай"

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3124,89 тыс. тенге

Средства на оплату труда 829,661 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 0,297 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 124 890
		Раздел 1. Кабинет Руководителя , ИТОГО:	тенге			2 367 645
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 367 645
1	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	9855	19 710
2	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	6630	13 260
3	1110-0401-0201 Кклим = 1,12	Установка блока дверного двухпольного в кирпичных стенах	м2	6,72	12107	81 359
4	261-104-0121	Блоки дверные в комплекте (Дерево)	м2	6,72	45000	302 400
5	248-405-0601	Замок электромагнитный EM-180	шт.	2	11187	22 374
6	1206-0101-0301 Кклим = 1,09	Доски подоконные бетонные . Снятие	м2	4,6	12360	56 856
7	1110-0301-0106 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,37	65125	414 846
8	1110-0301-0301 Кклим = 1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	3,64	6697	24 377
9	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	42	441	18 522

9	1217-0101-0601 Клим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	42	441	18 522
10	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	42	451	18 942
11	1217-0101-0705 Клим = 1,09	Светильники . Демонтаж	шт.	2	869	1 738
12	1308-0501-0104 Клим = 1,09	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещения	шт.	2	8277	16 554
13	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7094	14 188
14	1217-0101-0701 Клим = 1,09	Выключатели . Демонтаж	шт.	3	266	798
15	1217-0101-2001 Клим = 1,09	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	3	5153	15 459
16	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	699	2 097
17	1217-0101-0701 Клим = 1,09	Розетки . Демонтаж	шт.	3	266	798
18	1308-0501-0804 Клим = 1,09	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	3	4845	14 535
19	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	1000	3 000
20	1308-0304-0203 Клим = 1,09	Установка блока управления шкафаго исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	34508	34 508
21	1212-0104-0502 Клим = 1,09	Стены. Очистка вручную от сухихи растворных смесей красок	м2	48,43	1017	49 253
22	1213-0103-0402 Клим = 1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков.Разборка	м2 облицовки	23,244	551	12 807
23	1213-0103-0401 Клим = 1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	2	425	850
24	1115-0301-0201 Клим = 1,06	Подготовка под окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	48,43	1723	83 445
25	1115-0302-0107 Клим = 1,06	Высококачественная покраска водоземельсионным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	48,43	788	38 163
26	1211-0101-0112 Клим = 1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5	21447	107 235
27	1115-0501-0201 Клим = 1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	23,244	4008	93 162
28	1115-0501-0401 Клим = 1,06	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	20	1384	27 680

29	1207-0101-0202 Кклим = 1,09	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	23,244	1013	23 546
30	1111-0215-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из ламината	м2 покрытия	23,244	9072	210 870
31	233-201-0502 Кклим = 1,06	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	м2	23,244	14133	328 507
32	233-204-0103 Кклим = 1,12	Плинтус из МДФ	м	18,5	1510	27 935
33	1110-0102-0209 Кклим = 1,12	Стены.Обшивка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,868	5056	60 005
34	291-333-3333 (кпл)	Панель стеновая декоративная (Бамбуковая панель SQ006, 1200*3000*8мм, дерево, коричневый)	м2	11,868	19200	227 866
		Раздел 2. Приемная , ИТОГО:	тенге			623 837
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			623 837
35	1115-0302-0107 Кклим = 1,06	Высококачественная покраска водозмульсионным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	41	788	32 308
36	1115-0501-0201 Кклим = 1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	19,13	4008	76 673
37	1115-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	18,34	1384	25 383
38	1207-0101-0202 Кклим = 1,09	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	19,13	1013	19 379
39	1111-0215-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из ламината	м2 покрытия	19,13	9072	173 547
40	233-201-0502 Кклим = 1,06	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	м2	19,13	14133	270 364
41	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	17,34	1510	26 183
		Раздел 3. Кабинет специалистов , ИТОГО:	тенге			133 408
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			133 408
42	223-504-0200	Уплотнитель, штапик для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м	37	2200	81 400
43	1115-0302-0107 Кклим = 1,06	Высококачественная покраска водозмульсионным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	66	788	52 008

Составил
Проверил

ИП Токтагалиев А.К



Наименование стройки: Текущий ремонт кабинетов ГУ "Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт кабинетов ГУ "Аппарат Урджарского районного маслихата области Абай"

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	297	
---	------------------------------------	--	--------	-----	--

Средства на оплату труда

829 661

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,138975	5420 2570	753 357
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,47228936	199	94
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,15797274	13749 4387	2 172 693
4	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	0,92432	5620 2570	5 195 2 376
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,517734042	6554 2570	3 393 1 331

6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1973772	9033 3071	1 783 606
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,991028	311	308
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,688116036	8885 3071	6 114 2 113
9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,293673776	121	278
10	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,705188108	42	30
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,77013088	24	42
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,80879472	20	56
13	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,9583928	25	49
14	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6949864	59	159
15	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3943184	83	33
16	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,703969688	164	443
17	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,49408084	983	486

Итого по машинам и механизмам 19,91134799

21 388
7 476

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00042	552723	232
2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0029568	127301	376
3	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0166152	88455	1 470
4	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,42374	6701	2 839
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002519	954056	240
6	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,621472	1590	4 168
7	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0612	1403	86
8	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	16,441112	848	13 942
9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		1186	
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86043	861	741
11	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,261096	484	126
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15072	1154	174
13	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038744	305	12
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,056	13	1
15	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,559548	1103	617
16	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,367784	4057	5 549
17	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1180596	17 709
18	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотном-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотноткидная створка	м2	6,37	58665	373 696
19	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	3,64	2800	10 192
20	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	17,340414	259	4 491
21	223-503-0504	Лента бутиловая	м	17,340414	89	1 543
22	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	14,56	248	3 611
23	223-504-0200	Уплотнитель, штапик для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей	м	37	2200	81 400

24	232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное	м2	41,52652	1559	64 740
25	232-401-0900	Комплекующие элементы штучные для натяжных потолков	шт.			
26	232-401-1001	Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, алюминиевый	м		449	
27	232-401-1004	Профиль фиксирующий разделительный для натяжных потолков, алюминиевый	м		1249	
28	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	40,257	106	4 267
29	232-501-0101	Смесь сухая шпательная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	85	83	7 055
30	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	133,13407	84	11 183
31	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,1697124	182062	30 898
32	233-201-0502	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	м2	42,374	14133	598 871
33	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	35,84	1510	54 118
34	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	12,4614	138	1 720
35	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	8,4748	706	5 983
36	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,741857	3196	11 959
37	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,27851	187	3 605
38	236-103-0102	Шпательная для деревянных поверхностей	кг	6,3561	1046	6 648
39	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	27,5431	2591	71 364
40	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный гляцевый атмосферостойкий	кг	10,890118	5868	63 903
41	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0979209	98283	9 624
42	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00003	859685	26
43	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	42	451	18 942
44	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7094	14 188
45	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	699	2 097

46	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	1000	3 000
47	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0062	4837	30
48	248-405-0601	Замок электромагнитный EM-180	шт.	2	11187	22 374
49	261-104-0121	Блоки дверные комплекты (Дерево)	м2	6,72	45000	302 400
50	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	2,317653	442	1 024
51	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594	48
52	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,268446		
53	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	122,7897	116	14 244
54	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,081	1293	105
55	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,21075	398	482
56	261-303-0118	Выключатели, переключатели	шт.	3		
57	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0408	5671	231
58	291-333-3333	Панель стеновая декоративная (Бамбуковая панель SQ006, 1200*3000*8мм, дерево, коричневый)	м2	11,868	19200	227 866

Итого по материалам

2 076 213

Утверждаю
Руководитель ГУ"
Аппарат маслихата
Урджарского района



А.Омаров

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Кабинет Руководителя

1.1 Подраздел без наименования

1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
2	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
3	Установка блока дверного двупольного в кирпичных стенах	м2	6,72
4	Доски подоконные бетонные . Снятие	м2	4,6
5	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,37
6	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	3,64
7	Кабель. Демонтаж	м	42
8	Светильники . Демонтаж	шт.	2
9	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещения	шт.	2
10	Выключатели . Демонтаж	шт.	3
11	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	3
12	Розетки . Демонтаж	шт.	3

13	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	3
14	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1
15	Стены. Очистка вручную от сухих растворных смесей и красок	м2	48,43
16	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	23,244
17	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	2
18	Подготовка под окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	48,43
19	Высококачественная покраска водоземлюсионным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	48,43
20	Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5
21	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	23,244
22	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	20
23	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	23,244
24	Устройство покрытий полов из ламината	м2 покрытия	23,244
25	Стены. Обшивка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,868

Раздел 2 Приемная

2.1 Подраздел без наименования

26	Высококачественная покраска водоземлюсионным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	41
27	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	19,13

28	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	18,34
29	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	19,13
30	Устройство покрытий полов из ламината	м2 покрытия	19,13
Раздел 3 Кабинет специалистов			
3.1 Подраздел без наименования			
31	Высококачественная покраска водоземulsionным составом по штукатурке стены	м2 окрашиваемой поверхности	66