

Наименование стройки: Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Наименование объекта: Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Форма 4
Заказ

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Основание:

Сметная стоимость **1305,122** тыс. тенге

Средства на оплату труда **334,469** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **0,094** тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 305 122
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 305 122
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 305 122
1	8601-0605-0701	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х 1,6 м	конструкция	1	406795	406 795
2	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4	446713	178 685
3	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х1,2 мм	м2	82,5	799	65 918

Заказ Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	1133-0303-0111 Кклим = 1,12	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	18	36318	653 724

Составил

Проверил