

Республика Казахстан, г.Талдықорган, ул.Казахстанская 143/26 тел/факс: 24-47-57

Текущий ремонт кровли (мягкая)

Заказчик: РГУ «Территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в АПК по области Жетісу МСХ РК»



город Талдыкорган 2026 год

ДО АВС

Наименование стройки г.Талдыкорган

Наименование объекта Устройство кровли на здании гаража

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Устройство кровли на здании гаража

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка мягкой кровли /рубероид/	м ² кровли	500
2	Покрытие из рулонных материалов в 2 слоя рубероидом. Устройство на мастике Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м ² слоя	500
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	м ²	1 150
3	Очистка поверхности металлической сетками	кг	1 120
4	Обеспыливание поверхности металлической	м ²	25
5	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м ²	25
6	Герметизация стыков-25 м ² /воздуховоды/. Устройство, включая материалы	услуга	1
7	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5
8	Перевозка строительных грузов /мусор/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75



Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1 160, тыс. тенге

160, тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство кровли на здании гаража г.Талдыкорган

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Устройство кровли на здании гаража	1000,000			1000,000
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	1000,000			1000,000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1000,000			1000,000
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты на организацию и управление строительством в целом (общеполощочные затраты)	0,000			0,000
		Итого по главе 8: Затраты на организацию и управление строительством	0,000			0,000
3	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1000,000			1000,000
4	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3	Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,000			0,000
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1:	1000,000			1000,000
5	Налоговый кодекс РК	НДС на 2026 г. - 16%				160,000
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1000,000		160,000	1160,000

ИП

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

Руководитель ТОО

Ю.В. Олейник

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки

г.Талдыкорган

НДДС РК 8.01-08-2022

Форма 4*

Наименование объекта

Устройство кровли на здании гаража

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Устройство кровли на здании гаража

(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

1 000 тыс. тенге

163,925 тыс. тенге

0,034 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				1 000 000
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			162 925
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			83 975
		машины и механизмы	тенге			4 575
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 000
		материалы, изделия и конструкции	тенге			760 115
		перевозки	тенге			8 020
		прочие затраты	тенге			64 365
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
1	1208-0101-0201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Разборка мягкой кровли /рубероид/	м² кровли	500	153	76 500

		из них:							
2	1208-0101-1604 ЭСН РК 8.05-01-2022 K=2 Кэтр и Кэм=1,06	Покрытие из рулонных материалов в 2 слоя рубероидом. Устройство на мастике		м ² слоя	500	159	79 500		
3	235-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б		м ²	1 150	409	470 350		
4	235-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г		кг	1 120	257	287 840		
5	1113-0206-0109 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности металлической сетками		м ²	25	345	8 625		
6	1113-0206-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Обеспыливание поверхности металлической		м ²	25	74	1 850		
7	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз		м ²	25	118	2 950		
8	Прайс	Герметизация стыков-25 м ² /воздуховоды/. Устройство, включая материалы		услуга	1	64 365	64 365		
9	414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		т	5	269	1 345		
10	412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов /мусор/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		т·км	75	89	6 675		

Составил

Проверил



(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование строики - г.Талдыкорган

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Устройство кровли на здании гаража

Наименование объекта - Устройство кровли на здании гаража

Основание: ДВ

Составлен в ценах 2026г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление		Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ										
1	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,4546	4 157	--	--	--	76 716,00
2	20533Т	009-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,2464	5 260	--	--	--	74 936,00
3	20163Т	003-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,132	4 877	--	--	--	10 398,00
4	20180Т	003-0147 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1534	6 616	--	--	--	1 015,00
5	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29784	3 357,51	--	--	--	(1000)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге						
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,2842					162 925,00
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ										
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге						162 925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,9903% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
дб	1238С	321-201-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,0564	1 164	--	--	2 394,00
е7	1569С	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,212	6 551	--	2 553 541,24	1 389,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0455% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
е8	2509С	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08532	8 783	--	3 050 260,23	749,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 2,9643% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
н9	3008С	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,52	163	--	--	85,00
н0	1044С	314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Лебелки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,89092	40	--	--	36,00
вЕ	2515С	313-402-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,05824	202	--	--	12,00
н2	2459С	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00052	12 072	--	3 050 1,59	6,00
м2			Всего строительных машин и механизмы	тенге				1 000	4 670,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 61,8794% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
с		235-101-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РК-350Б	м ²	1 150	409	--	--	470 350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,8683% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
14		235-201-0601 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 120	257	-	-	287 840,00
Ц СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,2523% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
15	149219С	236-101-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00225	789 006	775 862	-	1 775,00
16	146883С	261-107-0397 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000375	380 806	371 086	-	143,00
17	295913С	261-107-0831 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Мусор строительный	т	5,	0	-	-	-
Всего строительные материалы и конструкции				тенге					760 108,00
Е ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
18		412-101-0115 СЦПГ РК 8.04- 12-2026	Перевозка строительных грузов /мусор/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	75	89	-	89 6 675	6 675,00
19		414-104-0501 СЦПГ РК 8.04- 12-2026	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	269	-	269 1 345	1 345,00
Всего транспортные расходы (по смете)				тенге				8 020	0,00
ИТОГО ТРАНСПОРТ				т					