

Наименование стройки: Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Наименование объекта: Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Форма 4
Заказ

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на Установка ограждения Котельной Общеобразовательной средней школы с. Переменовка

Основание:

Сметная стоимость	1305,122	тыс. тенге
Средства на оплату труда	334,469	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,094	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 305 122
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			396 981
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			203 628
		машины и механизмы	Тенге			395 075
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			130 841
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			513 066
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			94
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 305 122

Заказ Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			396 981
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			203 628
		машины и механизмы	Тенге			395 075
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			130 841
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			513 066
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			94
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 305 122
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			396 981
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			203 628
		машины и механизмы	Тенге			395 075
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			130 841
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			513 066
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			94
1	8601-0605-0701	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м x 1,6 м	конструкция	1	406795	406 795
		из них:				
1.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,2743	-	122 607
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	18,2743	-	63 714

Заказ Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,4	446713	178 685
3	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20x20x1,2 мм	м2	82,5	799	65 918
4	1133-0303-0111 Клим = 1, 12	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	18	36318	653 724
		из них:				
4.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,5312	6022	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,5312	3071	7 773
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,624	0	0
4.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0	0	0
4.4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7952	12789	10 170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7952	4387	3 489
4.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,728	13749	10 009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,728	4387	3 194
4.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1008	8885	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1008	3071	310

Составил

Проверил