

Руководитель ГУ "Отдел
образования Сарыкольского
района"

Маданов Б.Н.



Дефектный акт

Наименование объекта: Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ
"Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района"
Управления образования акимата Костанайской области

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	100
2	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	200
	Труба полипропиленовая 20x2,8 мм армированная стекловолокном для водоснабжения / VALFEX	м	100
	Труба полипропиленовая 25x3,5 мм армированная стекловолокном для водоснабжения / VALFEX	м	200
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	40
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	40
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	80
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	80
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 25x20 мм	шт.	12
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	12
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2
	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40
	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	70
	Резьба 3/4"	шт	5
	Нить Tangit Uni-Lock 20 м	шт	8

	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 25x1/2" /водорозетка/	шт.	10
	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25x1/2" /водорозетка/	шт.	10
3	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального, диаметр 60 мм	отверстие	5
4	Кран шаровый латунный муфтовый, с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка DN15. Установка	шт.	10
5	Кран шаровый латунный муфтовый, с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка DN20. Установка	шт.	4
6	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3,6

Свидетельство серии АА.№04612 от 15.12.2025г.

Сметная документация

Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района"
Управления образования акимата Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Сметная стоимость ремонта объекта 920,624 тыс.тенге

в том числе НДС

Разработчик:



VIII «Laser S»

2026 T^x

Пояснительная записка

на объект: Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области

При составлении сметной документации в текущем уровне цен использована сметно-нормативная база, введенная в действие с 01.07.2026 года (редакция SANA 2026.7 от 10.07.2026)

Сметная документация составлена на основании:

- НДПС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДПС РК 8.01-08-2022)» с изменениями и дополнениями согласно приказу Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК № 166-НК от 11.12.2025г.
НДПС РК 8.04-07-2026 «Индексы стоимости для строительства»;

Сметная стоимость строительства объекта определена методом на основании дефектного акта.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.7 от 10.07.2026

В базе данных используются и при расчете учтен:

Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 49

Прейскурант № 1.1 - 2026.07. Строительные материалы, изделия и конструкции;

Прейскурант № 1.2 - 2026.07. Строительные материалы, изделия и конструкции;

Прейскурант № 1.3 - 2026.07. Материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;

Территориальный район 10

-Территориальная зона -14

-Сметная прибыль в размере 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022)» с изменениями и дополнениями согласно приказу Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 4 ноября 2025 года № 143-нк (ввод в действие с 01.12.2025 г. (п.8.2.65.2).

* Учен коэффициент для перерасчета стоимости от уровня сметных цен, введенных в действие с 1 июля 2026 г. в цены предстоящих периодов /3 квартал 2026 г./ $k=1,0213/$, в соответствии с НДЦС РК 8.04-07-2025 табл.2

- Налог на добавленную стоимость 16% в соответствии с Налоговым Кодексом.

Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету с учетом НДС составляет:

Строительно-монтажные работы

В том числе НДС

920.624

ТЫС. ТЕНГЕ

126.983

тыс.тенге



Руководитель ИП «Laser S»

Н.А. СОСЕНКО

Наименование инвестиционного проекта

Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Утверждена

Утверждаю

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

Руководитель ГУ "Отдел образования
Сарыкольского района"

Маданов Б.Н.



920,824 тыс. тенге

126,983 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
2		3	4	5	6	7
Часть II Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
2-01		Текущий ремонт внутреннего водопровода здания КГУ "Комсомольская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области	740,085			740,085
		Итого по главе 2	740,085			740,085
		Сметная прибыль (5)%	37,004			37,004

Итого по части II в текущих ценах 2026г.		777,089	777,089
НДЦС РК 8.04-07-2024 табл.2	С учетом индекса стоимости для пересчета от цен на 1 июля 2026 г. в цены предстоящих периодов /3 квартал 2026 г / К=1.0213/	793,641	793,641
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего	126,983	126,983
	Всего по сводному сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно) в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	126,983	920,624



Составил:
Руководитель ИП "Laser S" Н.А.Сосенко