



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Акмолинской
областной территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира
КЛХиЖМ МЭПР РК»

Б. Асылжанов

«03» 09 2026 года

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: председателя комиссии-заместитель руководителя инспекции Турумбаев А.С., членов комиссии – главный специалист отдела леса и ООПТ Шаймерденов К.Т. и главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства Баязитова А.Ш., составили настоящий дефектный акт для разработки проектно-сметной документации на текущий ремонт дымовой трубы административного здания РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», расположенного по адресу город Кокшетау улица Громовой дом 21.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	количе ство
1	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	36
2	Разборка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	3
3	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	3
4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3
5	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	1,068
6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	11,8

7	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	36
---	--	-----------	----

Председатель комиссии:



Турумбаев А.С.

Члены комиссии:



Шаймерденов К.Т.



Баязитова А.Ш.

Республиканское государственное учреждение «Акмолинская областная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

1 279,764 тыс тенге

тыс тенге

176,519 тыс тенге



(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт дымовой трубы здания РГУ «Акмолинская областная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Текущий ремонт дымовой трубы	1 050,709			1 050,709
		Итого по главе 2	1 050,709			1 050,709
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства за				

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	1 050,709			1 050,709
	сметная з/плата				252,329
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,083
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	1 050,709			1 050,709
	Сметная прибыль (5)%	52,535			52,535
	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	1 103,245			1 103,245
	Итого в текущих ценах в том числе	1 103,245			1 103,245
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	1 103,245			1 103,245
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Итого по части I, II, III				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего	1 103,245	176,519		1 279,764

	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Всего по сводному сметному расчету		1 103,245	176,519	1 279,764
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Пайдалы қызмет АДС" Тулепбаева Г.Н.



Наименование строики: Текущий ремонт дымовой трубы здания РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
Форма 4
Заказ 2

Наименование объекта: Текущий ремонт дымовой трубы здания РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на Текущий ремонт дымовой трубы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость1050,709тыс. тенге
Средства на оплату252,329тыс. тенге
Нормативная0,083тыс. чел.-ч
трудоемкость

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 050 709
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 050 709
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 050 709
1	1208-0101-0202 Кклим = 1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	36	490	17 640
2	1116-0202-0207 Кклим = 1,06	Разборка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	3	7712	23 136
3	1116-0202-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 150 мм	м трубопровода	3	7712	23 136
4	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	6051	18 153
5	1109-0507-0101 Кклим = 1,12	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	1,068	296355	316 507

6	241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x10,0 мм	м	11,8	37214	439 125
7	1112-0107-0103 Клим = 1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	36	5917	213 012

Составил

Проверил

Сыровяткин В.И.



Наименование стройки: Текущий ремонт дымовой трубы

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	83			
---	------------------------------------	--	--------	----	--	--	--

252 329

Средства на оплату труда

Машины и механизмы

1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0318	14748 3148	469 100
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5413608	14007 4496	7 583 2 434
3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0981	44	4
4	315-103-0101	Выпрямители сварочные однополюсные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,827712	725	2 775
5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,1726032	100	617

6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7296864	9033 3148	6 591 2 297
7	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,153024	125	394
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6208	25	66

Итого по машинам и механизмам

17,1750864

18 499
4 831

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,00684	28594	196
2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00207192	553476	1 147
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,042	1019	43
4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03204	2146	69
5	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0199716	10289	205
6	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00110004	88455	97
7	215-202-0701	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,27	88455	23 883
8	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,18	88455	15 922
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00481668	954056	4 595
10	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,5336	1372	2 104
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,59468	861	1 373
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1876	626	1 369

13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,63012	251	158
14	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,096	6196	595
15	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001068	1352536	144
16	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03738	1155109	43 178
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00033108	789006	261
18	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006408	1068179	684
19	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,72	883	636
20	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	6		
21	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	3	6051	18 153
22	241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x10,0 мм	м	11,8	37214	439 125
23	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,068		
24	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,4		
25	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0030438	289955	883
26	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1872		
27	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальная стержень	кг	0,27288	1993	544
28	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	
29	261-301-0277	Фасонные части	шт.			

Итого по материалам

555 365