

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе
налог на добавленную стоимость

7 176,589 тыс. тенге

989,874 тыс. тенге



(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт АПС в здании Ясли-сад Айналайын

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ГКЖП "Ясли-сад "Айналайын" Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области	5 931,085				5 931,085
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	5 931,085				5 931,085
		Итого по главам 1-7					
		Глава 8					
		Итого по главам 1-8	5 931,085				5 931,085
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%					
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	5 931,085				5 931,085
		Итого по части II в сметных ценах:					
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	5 931,085				5 931,085
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %					
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	6 186,714				6 186,715
5	НДПС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	6 186,714				6 186,715
		Итого по части II в прогнозных ценах:	6 186,714				6 186,715
6		- в том числе на 2026 г.					
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
		IV квартал 2026 г. - за период по частям II и III:	6 186,714				6 186,715
		- в том числе затраты по частям II и III:	6 186,714				989,874
7		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%					
8	Налоговый кодекс РК	Итого налог на добавленную стоимость					989,874
		Итого по Сводному сметному расчету стоимости строительства	6 186,714				7 176,589



Наименование стройки Ремонт АПС в здании ясли-сад Айналайын
 Наименование объекта ГЖКП "Ясли-сад "Айналайын" Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области

Локальная смета № 02-01-01-01
 (Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный Акт

Сметная стоимость 5 931,085 тыс. тенге
 Средства на оплату труда 4 184,713 тыс. тенге
 Нормативная трудоемкость 0,679 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				5 931 085
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 184 669
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			2 306 313
		машинны и механизмы	тенге			2 201
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			44
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 744 215
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	679		
	Раздел I:	Ремонт АПС				5 931 085
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 184 669
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			2 306 313
		машинны и механизмы	тенге			2 201
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			44

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 744 215
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	679		
	Подраздел 1:	Демонтажные работы				
		<i>из них:</i>				1 435 492
		затраты на труд рабочих	тенге			
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			1 432 293
		машины и механизмы	тенге			777 096
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 624
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	255		1 575
1	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 Кэтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1	6 352	6 352
		Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов				
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			6 348	6 348
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 636	3 636
1.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,8673012	7 319	6 348
1.2		машины и механизмы			4	4
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	1
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0,01236	19	
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002781	10 025	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0002781	3 693	1
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0517575	20	1
2	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 Кэтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	120	3 986	478 320
		Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов				
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			3 985	478 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 282	273 840

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	Чел.-ч	74,16	6 448	478 184
2.2		Машины и механизмы				
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	Маш.-ч	5,9328	19	120 113
3	1310-0411-0215 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кэтр и Кэм=1,03	Транспарант световой (табл.о). Монтаж оборудования	шт.	15	13 388	200 820
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
3.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	Чел.-ч	30,9	6 448	199 243
3.2		материалы, изделия и конструкции			105	1 575
3.2.1	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	6 325 216	474
3.2.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,225	4 837	1 088
4	1217-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Кабель. Демонтаж	м	1 500	500	750 000
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			499	748 500
		в том числе оплата труда рабочих			257	385 500
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	148,938	5 030	749 158
4.2		машины и механизмы			1	1 500
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1545	7 610	1 176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,1545	3 091	478
	Подраздел 2:	Монтажный работы				4 495 593
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 752 376
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 529 217
		машины и механизмы	тенге			577
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			43
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 742 640
		нормативная трудоемкость	Чел.-ч	424		

1	2	3	4	5	6	7
5	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	21 247	21 247
5.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			21 159	21 159
5.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования			12 119	12 119
5.2		машины и механизмы	чел.-ч	2,891004	7 319	21 159
5.2.1	343-302-0301	в том числе оплата труда машинистов			13	13
5.2.2	331-101-0101	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0,0412	3	3
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000927	10 025	9
5.2.3	343-302-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,000927	3 693	3
5.3		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,172525	20	3
5.3.1	217-105-0102	материалы, изделия и конструкции			75	75
		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
6	248-303-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 525	58 525
7	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	128	13 382	1 712 896
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			13 283	1 700 224
		в том числе оплата труда рабочих			7 608	973 824
7.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	263,68	6 448	1 700 209
7.2		машины и механизмы			3	384
7.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	21,0944	19	401
7.3		материалы, изделия и конструкции			96	12 288
7.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00128	38 482	49
7.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000064	1 576 025	101
7.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00064	6 325 216	4 048
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,784	1 186	8 046

1	2	3	4	5	6	7
8	248-302-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45				
9	248-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	120	3 211	385 320
10	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические ручные внутренней установки. Монтаж	шт.	8	41 160	329 280
		из них:	шт.	12	6 414	76 968
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 384	76 608
10.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,64814	3 657	43 884
10.2		машины и механизмы			7 195	76 613
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0,824412	5	60
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001236	19	16
10.2.3	343-302-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,001236	10 025	12
10.3		Перфоратор электрический	чел.-ч	1,854	3 693	5
10.3.1	217-105-0102	материалы, изделия и конструкции	маш.-ч		20	37
		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	25	300
			кг	0,252	1 186	299
11	248-302-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	12	1 654	19 848
12	1310-0411-0215 ЭСН РК 8.04-02-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кэтр и Кэм=1,03	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	15	13 388	200 820
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			13 283	199 245
		в том числе оплата труда рабочих			7 608	114 120
12.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,9	6 448	199 243
12.2		материалы, изделия и конструкции			105	1 575
12.2.1	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	6 325 216	474
12.2.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,225	4 837	1 088

1	2	3	4	5	6	7
13	248-304-0135 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Оповещатель световой Янгарт С "Шыгу-выход"				
14	1310-0701-0601 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	15	1 145	17 175
14.1		из них:	шт.	10	3 741	37 410
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
14.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования машины и механизмы	чел.-ч	6,26961	5 924	37 141
14.2		в том числе оплата труда машинистов			12	120
14.2.1	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,412	4	40
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	10 025	103
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,0103	3 693	38
14.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,515	20	10
14.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,13	1 186	154
15	248-304-0211 ССЦ РК 8.04-08-2025	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	10	2 236	22 360
16	248-405-0518 ССЦ РК 8.04-08-2025	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 V AC; габариты 140x80x45 мм	шт.	1	32 389	32 389
17	248-307-0202 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Шкаф пожарный ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В-3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
18	1121-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	2 000	375	750 000
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			359	718 000
		в том числе оплата труда рабочих			182	364 000
18.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	109,344	6 569	718 281
18.2		материалы, изделия и конструкции			16	32 000
18.2.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8	2 250	18 000

1	2	3	4	5	6	7
18.2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,2	1 186	4 981
18.2.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,2	3 256	10 419
19	243-305-0405 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(A)-FRLS 4x0,5	м	1 500	268	402 000
20	243-305-0404 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(A)-FRLS 2x0,5	м	500	141	70 500
21	243-907-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	м	2 000	77	154 000
22	243-907-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 16 мм	м	100	211	21 100

Составил

Джолдыбаев А.Т
подпись, расшифровка подписи)



Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	243-305-0405 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	1 500	268	402 000
2	248-302-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	120	3 211	385 320
3	248-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	8	41 160	329 280
4	248-307-0202 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Шкаф пожарный ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
5	243-907-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 000	77	154 000
6	243-305-0404 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	500	141	70 500
7	248-303-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 525	58 525
8	248-405-0518 ССЦ РК 8.04-08-2025	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 А 220 VAC; габариты 140х80х45 мм	шт.	1	32 389	32 389
9	248-304-0211 ССЦ РК 8.04-08-2025	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	10	2 236	22 360
10	243-907-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	100	211	21 100
11	248-302-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	12	1 654	19 848
12	248-304-0135 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	15	1 145	17 175
13	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,429	1 186	13 555
14	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,2	3 256	10 419
15	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00079	6 325 216	4 997
16	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,45	4 837	2 177
17	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8	2 250	18 000
18	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000064	1 576 025	101
19	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-2	т	0,00128	38 482	49
Итого материальные ресурсы			тенге			1 744 215
Всего по ведомости:			тенге			1 744 215



Наименование стройки	Ремонт АПС в здании ясли-сад Айналайын
Наименование объекта	ГККП "Ясли-сад "Айналайын" Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Ремонт АПС			
Подраздел 1: Демонтажные работы			
1	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,8673012
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01236
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002781
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0517575
2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный,	шт.	120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	74,16
	Дрели электрические	маш.-ч	5,9328
3	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	15
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,9
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000075
	Изолента ПВХ	кг	0,225
4	Кабель. Демонтаж	м	1 500
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	148,938
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1545
Подраздел 2: Монтажные работы			
5	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,891004
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0412
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000927
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,172525
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1
6	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	128
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	263,68
	Дрели электрические	маш.-ч	21,0944
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00128
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000064
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00064
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,784
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	120
	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	8
7	Извещатели охранно-пожарные автоматические ручные внутренней установки.	шт.	12
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,64814
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,824412
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001236
	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,854
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	12
8	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	15
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,9
	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000075
	Изолента ПВХ	кг	0,225
	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	15
9	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному	шт.	10
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,26961
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,412
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0103
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,515
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,13
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	10
	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты	шт.	1
	Шкаф пожарный ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных	шт.	1
10	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	2 000
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних	чел.-ч	109,344
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,2
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,2
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4x0,5	м	1 500
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5	м	500
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 000
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	100

Составил

А.Т. Желдыбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Техническая спецификация

ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Айналайын» Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области

Работы будут производиться согласно сметной документации, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество.

Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Поставщика. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по ремонту объекта. Назначить ответственное лицо для ежедневного контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком. Поставщик принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов, продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ). Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами. За хранение материалов, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования и их повреждения, порчи и потерь Заказчик не несет ответственность. По завершению работ Поставщик вывозит строительный мусор. Срок поставки работы: со дня вступления в силу договора 15 календарных дней.

Техникалық сипаттама

Маңғыстау облысы білім басқармасының Маңғыстау ауданы білім

бөліміне шұқарасты «Айналайын» б объекжай-бақшасы (Жедел басқару

құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын)

Жұмыстар сметалық құжаттамаға сай және Тапсырыс берушімен келісілген кесте негізінде жасалуы тиіс. Жөндеу жұмыстары Құрылыс нормалары мен ҚНЖЕ ережелеріне сәйкес орындалуы керек және сапасын төмендететін ақаулары, , шала жұмыс, кемшіліктері (оның ішінде жасырын) болмауы тиіс.

Тапсырыс берушінің аумағына құрылыс материалдарын жеткізуді және сақтауды Әлеуметтік өнім беруші жүзеге асырады. Әлеуметтік өнім беруші объектіні жөндеу бойынша жұмыстардың атқарылу тәртібі мен мерзімдері мазмұндалатын, жұмыстардың жасалуы кестесін Тапсырыс берушіге мақұлдауға беруі қажет. Әлеуметтік өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында күнделікті жасалынған барлық жұмыстар туралы есептеме беріп, барлық мәселелерді келісуді жұмыстарына жауап беретін, жұмыскерлер мен жұмыстың сапасын күнделікті бақылайтын жауапты тұлғаны тағайындауға міндетті. Материалдар және өнім мен жабдықтар алу бойынша шығындар; аталынған жұмыс түрін орындауға қажетті барлық басқада шығындар және қоқысты мектеп аумағынан шығару Әлеуметтік өнім беруші есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтерді өз күшімен қамтамсыз етуі тиіс. Материалдарды сақтау, материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды қоймаға жинау және сақтау және олардың зақымдануы, бүлінуі мен ысырабы үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды. Қоқыс қалдықтарын Әлеуметтік өнім беруші жұмыс біткенде әкетеді. Жұмысты орындау уақыты: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.