

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777527-1
Сатып алудың атауы:	Қарсылық термометрі, кондиционер, манометр астындағы үш жақты Кран, асбест сымы (ЦМК)
Лоттың нөмірі:	№ 88160282-ОИ2
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер (сплит-жүйе), бөлменің ауданы 8 м2. ГОСТ 26963-86. Сәйкес. арнайы. (ЦӘК)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 70-ші квартал, 48, №20 қазандық, 1-қабат мекенжайы бойынша орнатылатын қабырғалық үлгідегі кондиционер (сплит-жүйе), ауданы 27 кв/м дейінгі үй-жайда монтажы және толық жиынтығы бар (блокаралық инсталляция, кабель канал) Сипаттамалары: * Articulgwh09aaaxa-k3nna1a * Жалпы салмағы (кг) 35.6 * Таза салмағы (кг)32.4 * Жалпы өлшемдер (мм) 747x322x255-764x330x525 * Таза өлшемдер (мм)698x250x185-710x450x293 • Жалпы өлшемдер (мм)764x652x525 * Жалпы көлемі (м3)0.1936 * Таза көлемі (м3)0.1258 * Кепілдік мерзімі (М.) 36 * Түс ақ * Суық өнімділік (W) 2550 * Жылу өнімділігі (W)2650 * Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) 26 * Салқындату режиміндегі қуат тұтыну (w)794 * Жылыту режимінде қуат тұтыну (W)734 * Ішкі блоктың ауа ағыны (m3/h)520/470/420/250 * Ішкі блоктың биіктігі (mm)250 * Ішкі блоктың ұзындығы (mm)698 * Ішкі блоктың тереңдігі (mm)185 * Ішкі блоктың салмағы (kg)7.7 * Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A))40/37/31/26 • Сыртқы блоктың Биіктігі (мм)450 * Сыртқы блоктың ұзындығы (mm)710 • Сыртқы блоктың тереңдігі (mm)293 * Сыртқы блоктың салмағы (kg)24.7 • Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A))49 * Құбыр диаметрі (мм)6/10 * Қуат кабелі3x1, 5 * 5x1, 5 блокаралық кабель * НКТ0200237283409 коды • ID211735 2. Шығыс және бекіту материалдарын, сондай-ақ кондиционердің мыс түтіктерінің қосымша ұзартылуын (қажет болған жағдайда), барлық кабельдер мен құбырларды Кабельдік арнамен, барлық қажетті шығын материалдарын жеткізушінің есебінен жасыру ескерілсін және сомаға енгізілсін. 3. Автоматтан қабырға кабелін жүргізу (қажет болған жағдайда) және 220 В жерге тұйықтау пышақтары бар Розетканы орнату.Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. 4. Сыртқы блокты орнату үшін бұрғылау, қондырғыны құрастыру, ішкі блокты ілу, сыртқы блокты орнату, қондырғыны ішкі блоктан сыртқы қондырғыға төсеу, электр қуатын тексеру және қосу, жұмысты тексеру және фреонмен толтыру (қажет болған жағдайда). 5. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс кезінде пайда болған зақымдарды жою үшін қабырғаларды тығыздау және эстетикалық көрініске келтіру. 6. Нысаннан құрылыс қоқыстарын шығаруды қамтамасыз ету. Кондиционерді орнату кезінде жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың және ғимараттағы үй-жайлардың тұтастығы мен тазалығын сақтауды қамтамасыз

ету. Жеткізуші кондиционерлерді монтаждау жұмыстарына арналған құралдардың, жабдықтардың бар екеніне кепілдік береді. Қажет болған жағдайда қосымша материалдарға арналған барлық ілеспе шығыстар (шанышқы, кронштейн, көбік, кабель Арна және т.б.) Шарттың құнына қосылуы тиіс. Құрылыс қоқыстарын жеткізушінің есебінен шығару. Шарттың сомасына материалдардың барлық шығындары, соның ішінде барлық ілеспе шығындар кіреді. Егер қосымша материалдарға қажеттілік туындаса, жеткізуші оларды сатып алуды өз есебінен жабады. Барлық қызметтер өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.

7. АГП қызметтері-биіктікте жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы сыртқы блоктарға (биіктігі 15 метрге дейін) қызмет көрсету үшін көтергіш жабдықтың (автовышка, баспалдақ) болуын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушыда көтергіш құрылғылардың болуы.

8. Жеткізу және орнату мерзімі: мерзімінен бұрын орындау құқығымен шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777527-1
Наименование закупки:	Термометр сопротивления, Кондиционер, Кран трехходовой под манометр, Шнур асбестовый (ЦМК)
Номер лота:	№ 88160282-ОИ2
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер (сплит-система), площадь помещения 8 м2. ГОСТ 26963-86. Согласно тех.спец. (ЦМК)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Бородина 231
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Кондиционер настенного типа (сплит-система) с установкой по адресу: Костанайская область, город Костанай, 70-й квартал, 48, Котельная №20, 1-й этаж, в помещении площадью до 27 кв/м с монтажом и полным комплектом (инсталляция межблочная, кабель канал) Характеристики: • АртикулGWN09AAAXA-K3NNA1A • Вес брутто (кг)35.6 • Вес нетто (кг)32.4 • Габариты брутто (мм)747x322x255-764x330x525 • Габариты нетто (мм)698x250x185-710x450x293 • Общие габариты брутто (мм)764x652x525 • Объем брутто (м³)0.1936 • Объем нетто (м³)0.1258 • Срок гарантии (м.)36 • ЦветБелый • Производительность по холоду (W)2550 • Производительность по теплу (W)2650 • Рекомендуемая площадь охлаждения (м²)26 • Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)794 • Потребляемая мощность в режиме обогрева (W)734 • Расход воздуха внутренним блоком (m3/h)520/470/420/250 • Высота внутреннего блока (mm)250 • Длина внутреннего блока (mm)698 • Глубина внутреннего блока (mm)185 • Вес внутреннего блока (kg)7.7 • Уровень шума внутреннего блока (dB (A))40/37/31/26 • Высота наружного блока (mm)450 • Длина наружного блока (mm)710 • Глубина наружного блока (mm)293 • Вес наружного блока (kg)24.7 • Уровень шума наружного блока (dB (A))49 • Диаметр труб (мм)6/10 • Кабель питания3x1,5 • Межблочный кабель5x1,5 • Код НКТ0200237283409 • ID211735 2. Учесть и включить в сумму расходный и крепежный материал, а также дополнительное удлинение медных трубок кондиционера (при необходимости), все кабеля и трубы скрыть кабельным каналом, все необходимые расходные материалы за счет Поставщика. 3. Провести настенный кабель от автомата (при необходимости) и установить розетку с заземляющими ножами 220 В. По согласованию с Заказчиком. 4. Провести бурение под инсталляцию наружного блока, сборка инсталляции, подвес внутреннего блока, установка наружного блока, прокладка инсталляции от внутреннего блока к наружному, проверка и подключение к точке электропитания, проверка работы и заправка фреоном (при необходимости). 5. После окончания работы провести заделку стен для устранения повреждений образовавшихся при проведении работы и привести в эстетичный вид. 6. Предусмотреть вывоз строительного мусора с объекта. Обеспечить

соблюдение целостности и чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании при установке кондиционера. Поставщик гарантирует, что имеет в наличии инструменты, оборудование для работ по монтажу кондиционеров. Все сопутствующие расходы на дополнительные материалы в случае необходимости (вилка, кронштейн, пена, кабель канал и т.п.) должны быть включены в стоимость Договора. Вывоз строительного мусора за счет Поставщика. В сумму договора входят все затраты на материалы, в том числе все сопутствующие затраты. При возникновении потребности в дополнительных материалах Поставщик покрывает их приобретение за свой счет. Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

7. Услуги АГП — при выполнении работ на высоте Исполнитель обязан обеспечить наличие подъемного оборудования (автовышка, лестница) для обслуживания наружных блоков (высота до 15 метров). Наличие подъемных устройств у Исполнителя.

8. Срок поставки и установки: в течение 16 календарных дней после заключения Договора с правом досрочного исполнения.