

УТВЕРЖДАЮ

Аким

Карасуского сельского округа
Карасуского района

« » 2024 г.
М. Беккулинов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изготовление и установка въездных арок в количестве - 4 шт. Работы по изготовлению и установке въездных арок в Карасуском сельском округе, Карасуского района, Костанайской области должны быть выполнены качественно и в срок согласно сметной документации. Позволяющей конструкции выдержать нагрузку 100 килограмм и иметь открывающиеся верхнюю перекладину с фиксирующим устройством для навесного замка.

Технические характеристики:

Материал: труба стальная водогазопроводная обыкновенная размерами 150 мм
Толщина металла: не менее 4,5 мм.

Высота одной трубы не менее 4 метра

Материал: труба стальная водогазопроводная обыкновенная размерами 80 мм
Толщина металла: не менее 4,0 мм.

Окраска масляная, цвет согласовывается с Заказчиком.

Обязательные условия;

- 1) Поставщик предварительно должен согласовать дизайн - проект объекта с Заказчиком.
- 2) Поставщик предварительно должен согласовать место установки объекта с Заказчиком.
- 3) Поставщик должен выполнить всю услугу, связанную с исполнением договора из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, специалистов, приспособления и инструменты для полного исполнения обязательств по договору.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Место выполнения работ: Карасуский сельский округ Карасуский район, Костанайской области.

Срок исполнения работ: 16 календарных дней с начала действия договора.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа Карасуского района"

Форма 1

Утвержен

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1238,663 тыс.тнг.

132,714 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

№ " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

установка арки
(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			4	5	6	
1	2	3	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	7

Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-02-01	арки	1 033,597	--	--	1 033,597
		Всего по главе	1 033,597	--	--	1 033,597
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 033,597	--	--	1 033,597

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 033,597	--	--	1 033,597
3	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Нераспределенные работы и затраты-7%	72,352	--	--	72,352
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 105,949	--	--	1 105,949
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1	1 105,949	--	--	1 105,949
4	СМЕТ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	132,714	132,714
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1 105,949	--	132,714	1 238,663



Абдрахманов Р.М.

Наименование строений - ГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа Карасуского района"
 Шифр строений - 02-02-01
 Наименование объекта - Установка арки из железных труб в Карасуском сельском округе
 Шифр объекта - 02-02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (Локальный сметный расчет)

на установку арки

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1033,597	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	447,715	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,080	тыс.чел-ч

Составитель(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге				Наложные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без отковок глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м ³ грунта	2,2	14 304 14 304	-	31469 31469	-	-	-	-	31469	
2	1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Столбы железные. Установка	шт.	8	18 828 9 575	8 761 2 743	150624 76600	70088 21944	3936	-	-	150624	
3	241-101-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150x4,5 мм	м	32	9 013	-	288416	-	288416	-	-	288416	
4	1105-0101-5801 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Столбы железные. Бетонирование	конструктивный объем от объема слан	2,2	17 252 3 764	4 712 1 296	37954 8281	10366 2851	19307	-	-	37954	
5	212-101-1201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,2	28 943	-	63675	-	63675	-	-	63675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Арки из железных труб. Монтаж	т конструктивный	0,42	152 225 104 107	35 117 8 700	63934 43725	14749 3654	5460	-	-	63934
7	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80x4,0 мм	м	18	6 763	-	121734	-	121734	-	-	121734
8	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,85	31 747 28 404	2 125 7	26985 24143	1806 6	1036	-	-	26985
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубы, диаметром 180 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м ² окрашиваемой поверхности	62	4 013 3 790	4 1	248806 234980	248 62	13578	-	-	248806
ИТОГО ПО СМЕТЕ:												
В КОМ ЧИСЛЕ:												
Заплата на регулировку машин			тенге				419198					
в том числе:			тенге					97257				
АБДРАХМАНОВ, и фирм и конструкций			тенге					28517				
АБДРАХМАНОВ РЕНАТ МАГАЗОВИЧ			тенге						517143			
												1033597



Абдрахманов Р.М.