

Бекітілген
Қостанай облысы әкімдігі
денсаулық сақтау басқармасының
"Федоров аудандық ауруханасы"
КМК
Бас дәрігер
Сырғабаев М. С


Наименование стройки	Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Федоров аудандық ауруханасы" КМК дәріханасының үй-жайын ағымдағы жөндеу
Наименование объекта	Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Федоров аудандық ауруханасы" КМК дәріханасының үй-жайын ағымдағы жөндеу

АҚАУЛЫ ВЕДОМОСТЬ

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Федоров аудандық ауруханасы" КМК дәріханасының үй-жайын
на ағымдағы жөндеу

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Бөлшектеу жұмыстары			
1	Кірпіштен, қабырғадан немесе төбеден сылақ ұрып-соғу. Сылақты шыңдау	м²	5
2	Үстелдерді, жуғыш астындағы шкафтарды, тоназытқыш шкафтарды және басқаларын орнату. Ағаш қаңқадағы гипсокартон арақабырғалары конструкцияларының құрылғысы	бұйым	28
3	қыш тақталардан жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу. Едендер	м²	1,5
4	Линолеумнен және релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу. Едендер	м²	53,5
5	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу. Едендер	м	42
6	Тиеу. Ақтара тиелетін жүктер	т	1
7	Тасымалдау қашықтығы 15 км. Орташа тонналы өзі аударатын автомобильдер (5-тен жоғары 10 т-ға дейін)	т·км	15
Раздел 2: Жалпы құрылыс жұмыстары			
8	Күрделі қасбеттер. Үстіңгі беттерді перхлорвинилдік бояулармен бояуға дайындау: жерден және ағаштардан бітемелеу. Қасбеттер. Бояу	м²	5
	Астарлау минералды беттерге арналған бір компонентті адгезия	кг	0,805
9	Сылақ бойынша жақсартылған майлы құрамдармен төбені бояу. Ғимарат ішіндегі беткі қабаттарды май құрамдарымен бояу	боялатын беттің м²	5
	Фасадтық және ішкі жұмыстарға арналған ак мат акрилді латекс бояуы	кг	2,1
10	Цементтік тегістегіш тартпа. Құрылғы. Шатырлар, жабындар	м²	1,5
	Цемент төсеміне арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006 М200	кг	13,2
11	Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі керамогранит тақталарынан жасалған еден жабынының құрылғысы. Мәрмәр және гранит тақталаран жасалған еден жабындарының құрылғысы	жабыну м²	1,5
	Техникалық қыш-гранит тақтай ҚР СТ 1954-2017 өлшемі 450х450х9мм	м²	1,53
12	Едендер. Шайырда бір қабатқа ағаш-жоңқа тақталардан жасалған жабын астындағы негіздер құрылғысы. Ауданы 20 м² астам. Едендер	м²	53,5
	OSB-3 бағдарлы-жоңқалағыш тақта, Е1, Е2 МЕМСТ 10632-2007 қалыңдығы 9 мм	м²	54,57
13	Желімде линолеумнен жасалған еден жабынының құрылғысы. Линолеумнен жасалған еден жабындарының құрылғысы	жабыну м²	53,5
	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-77 жартылай коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2,2 мм және корғаныш кабатының қалыңдығы 0,5 мм, класы 23, 33, 41	м²	55,64
14	Өздігінен оятын бұрандаларда поливинилхлоридті еденкемерлердің құрылғысы. Мәрмәр тақталардан жасалған плинтустардың құрылғысы	м плинтустар	42
	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	21
15	Үстелдерді, жуғыш астындағы шкафтарды, тоназытқыш шкафтарды және басқаларын орнату. Ағаш қаңқадағы гипсокартон арақабырғалары конструкцияларының құрылғысы	бұйым	28

Құрастырған


(лауазымы, қолы қолдың толық жазылуы)

Белик Д.В.