

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Шифр стройки
Наименование стройки

15-08/2026
Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Стройка	15-08/2026	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федор	И9	Сводный сметный расчет стоимости строительства
2	4	Смета	2-02-01-01	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федор	Q9	подробная локальная смета
3	12	Смета	2-02-01-01	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федор	ИД	Листинг исходных данных
4	13	Смета	2-02-01-01	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федор	РС	Ресурсная смета

Заказчик	КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области				
Утверждена					
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету					
в сумме					1 111,93 тыс. тенге
в том числе:					
налог на добавленную стоимость					153,37 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Главный врач
Сырगाбаев М.С.
" 17 " Август 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г. по состоянию на 3 кв. 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	893,875			893,875
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	893,875			893,875
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	893,875			893,875
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	893,875			893,875
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	44,694			44,694
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	938,569			938,569
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
4		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	938,569			938,569
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	958,56			958,56
		Итого по части II в прогнозных ценах:	958,56			958,56
6		- в том числе на 2026 г.	958,56			958,56
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	958,56			958,56
7		- в том числе затраты по части II	958,56			958,56
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				153,37
		Итого налог на добавленную стоимость			153,37	153,37
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	958,56		153,37	1 111,93

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Сыргабаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование объекта	Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Локальная смета № 2-02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	893,875 тыс. тенге
Средства на оплату труда	441,143 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,1 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				893 875
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			434 082
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			224 934
		машины и механизмы	тенге			21 278
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			7 061
		материалы, изделия и конструкции	тенге			435 636
		перевозки	тенге			2 884
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				144 462
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			134 856

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			69 739
		машины и механизмы	тенге			6 723
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			2 304
		перевозки	тенге			2 884
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
1	1146-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	5	1 033,58	5 167,9
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			1 033,58	5 167,9
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			532,64	2 663,2
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,27792	4 044	5 167,91
2	1110-0107-0115 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Вынос столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	28	3 462,62	96 953,36
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			3 222,52	90 230,56
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 671,16	46 792,48
2.1.1	002-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,23072	4 250	90 230,56
2.2		машины и механизмы			240,1	6 722,8
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			82,3	2 304,4
2.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,774592	8 679	6 722,68
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,774592</i>	<i>2 975</i>	<i>2 304</i>
3	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	1,5	3 688,35	5 532,53
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			3 688,35	5 532,53
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 896,34	2 844,51
3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,1423745	4 843	5 532,52

1	2	3	4	5	6	7
4	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	53,5	503,31	26 927,09
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			503,31	26 927,09
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			258,73	13 842,06
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,6420785	4 054	26 926,99
5	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	42	166,59	6 996,78
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			166,59	6 996,78
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			85,64	3 596,88
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,725906	4 054	6 996,82
6	414-104-0601 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1 549	1 549
7	412-101-0115 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	89	1 335
	Раздел 2:	Общестроительные работы				749 413
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			299 226
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			155 195
		машины и механизмы	тенге			14 555
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			4 757
		материалы, изделия и конструкции	тенге			435 636
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
8	1212-0102-0704 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Потолок. Подготовка поверхностей под окраску: оштукатурка с земли и лесов	м²	5	255,23	1 276,15
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			242,16	1 210,8
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			124,49	622,45

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,24525	4 937	1 210,8
8.2		машины и механизмы			13,07	65,35
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			0,32	1,6
8.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,11009	188	20,7
8.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00545	42	0,23
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000545	8 679	4,73
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000545</i>	<i>2 975</i>	<i>2</i>
8.2.4	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	0,22018	180	39,63
9	236-101-0176 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-2</i>	Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей	кг	0,805	782	629,51
10	1115-0302-0320 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 43</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке потолка	м² окрашиваемой поверхности	5	3 603,08	18 015,4
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			3 156,34	15 781,7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 651,88	8 259,4
10.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,021	5 224	15 781,7
10.2		машины и механизмы			10,12	50,6
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3,47	17,35
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00583	8 679	50,6
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00583</i>	<i>2 975</i>	<i>17</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			436,62	2 183,1
10.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00012	5 455	0,65
10.3.2	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000445	851 834	379,07
10.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,65	781	507,65
10.3.4	273-601-0301-0008	Шпатлевка выравнивающая финишная устойчивая к истиранию	кг	2,75	403	1 108,25
10.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0155	1 103	17,1
10.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,042	4 057	170,39

1	2	3	4	5	6	7
11	273-602-0210-0007 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и внутренних работ	кг	2,1	1 541	3 236,1
12	1208-0101-2001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м²	1,5	2 346,9	3 520,36
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 346,35	3 519,53
		в том числе оплата труда рабочих			1 206,04	1 809,06
12.1.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6992895	5 033	3 519,52
12.2		машины и механизмы			0,55	0,83
12.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	0,020274	41	0,83
13	233-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	13,2	92	1 214,4
14	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	1,5	6 337,19	9 505,8
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			4 797,71	7 196,57
		в том числе оплата труда рабочих			2 511,23	3 766,85
14.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,428456	5 038	7 196,56
14.2		машины и механизмы			387,77	581,66
		в том числе оплата труда машинистов			128,39	192,59
14.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,045474	98	4,46
14.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,004134	13 502	55,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,004134	4 249	18
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05883	8 679	510,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,05883	2 975	175
14.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,013992	172	2,41
14.2.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,039432	213	8,4
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 151,71	1 727,57
14.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00288	25	0,07
14.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	11,475	131	1 503,23
14.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,125	145	163,13

1	2	3	4	5	6	7
14.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	187	28,05
14.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,03	1 103	33,09
15	231-302-0302 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм	м²	1,53	4 409	6 745,77
16	1207-0101-1106 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м²	м²	53,5	2 927,55	156 623,94
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 910,51	102 212,29
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			982,26	52 550,91
16.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,229678	4 598	102 212,06
16.2		машины и механизмы			7,57	405
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2,59	138,57
16.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,046652	8 679	404,89
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,046652</i>	<i>2 975</i>	<i>139</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 009,47	54 006,65
16.3.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	71,155	759	54 006,65
17	215-304-0106 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	54,57	1 083	59 099,31
18	1111-0218-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	53,5	1 490,44	79 738,55
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			1 173,07	62 759,25
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			614,13	32 855,96
18.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,66711	4 592	62 759,37
18.2		машины и механизмы			122,2	6 537,7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			38,29	2 048,52
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,28355	13 502	3 828,49
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,28355</i>	<i>4 249</i>	<i>1 205</i>

1	2	3	4	5	6	7
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,28355	8 679	2 460,93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,28355</i>	<i>2 975</i>	<i>844</i>
18.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,270304	172	218,49
18.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5671	53	30,06
18.3		материалы, изделия и конструкции			195,17	10 441,6
18.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,1525	187	1 150,52
18.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	10,4325	834	8 700,71
18.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,535	1 103	590,11
19	273-301-0101-0046 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-2</i>	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23, 33, 41	м²	55,64	4 727	263 010,28
20	1111-0220-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	42	573,66	24 093,72
		<i>из них:</i>				
20.1		затраты на труд рабочих			388,42	16 313,64
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			203,32	8 539,44
20.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,965032	5 502	16 313,61
20.2		машины и механизмы			4,53	190,26
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1,26	52,92
20.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,592116	23	13,62
20.2.2	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,894852	25	22,37
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017808	8 679	154,56
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,017808</i>	<i>2 975</i>	<i>53</i>
20.3		материалы, изделия и конструкции			180,71	7 589,82
20.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	42,42	166	7 041,72
20.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,462	1 186	547,93
21	261-201-0509 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	21	253	5 313
22	1110-0107-0115 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i>	Занос и установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	28	4 192,54	117 391,12

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,12</i>					
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			3 222,52	90 230,56
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 671,16	46 792,48
22.1.1	002-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,23072	4 250	90 230,56
22.2		машины и механизмы			240,1	6 722,8
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			82,3	2 304,4
22.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,774592	8 679	6 722,68
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,774592</i>	<i>2 975</i>	<i>2 304</i>
22.3		материалы, изделия и конструкции			729,92	20 437,76
22.3.1	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	112	102	11 424
22.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,36	861	2 892,96
22.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0098	624 577	6 120,85

Составил

Белик Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э8100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э8100Ж5Q9K9Д0Н2МШ1В1+SPБЦ8"10.19"****
2	Ю"Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'15-08/2026'02-01'Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'2'2-02-01-01'Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'Дефектная ведомость"в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г.*
3	F(49)'construction=Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'object=Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'estimate-cipher=2-02-01-01'object-cipher=02-01'construction-cipher=15-08/2026'estimate=Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области*
4	(PC1569)(PC295913)*
5	Р Демонтажные работы*
6	E1146-202-103'5"Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м²*
7	E1110-107-115(PC248403)(PC314900)(PC286164)(PC295663)'28"Вынос столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое'изделие*
8	E12-70101-207'1,5"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
9	E12-70101-205'53,5"Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м²*
10	E12-70101-301'42"Плнтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
11	C3414-104-601(K Link=E12-30101-101 LinkR=295913)'1"Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
12	C3412-101-115'1.15"Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
13	Р Общестроительные работы*
14	E12-120102-704(PC149231)'5"Потолок. Подготовка поверхностей под окраску: оштукатурка с земли и лесов'м²*
15	C1236-101-176(K Link=E12-120102-704 LinkR=149231)'0,000161.5.1000"Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей'кг*
16	E1115-302-320(PC278579)(PC295962PC299605)'5"Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке потолка 'м² окрашиваемой поверхности*
17	C1273-602-210007(K Link=E1115-302-320 LinkR=278579)'0,21.5.2"Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и внутренних работ'кг*
18	E12-80101-2001(PC102638)(PC697)'1,5"Стяжка выравнивающая цементная. Устройство'м²*
19	C1233-401-101(K Link=E12-80101-2001 LinkR=102638)'8,8.1.5"Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200'кг*
20	E1111-212-105(PC295969)'1,5"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м² покрытия*
21	C1231-302-302(K Link=E1111-212-105 LinkR=295969)'1,02.1.5"Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450x450x9мм'м²*
22	E12-70101-1106(PC132745)'53,5"Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м²'м²*
23	C1215-304-106(K Link=E12-70101-1106 LinkR=132745)'0,0102.100.53,5"Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм'м²*
24	E1111-218-101(PC149999)'53,5"Устройство покрытия полов из линолеума на клею'м² покрытия*
25	C1273-301-101046(K Link=E1111-218-101 LinkR=149999)'1,04.53,5"Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23, 33, 41'м²*
26	E1111-220-202(PM295972)'42"Устройство плитингосов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плитингосов*
27	C1261-201-0509(K Link=E1111-220-202 LinkR=295972)'0,5.42'253"Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плитингосов'шт.*
28	E1110-107-115(PC295663)'28"Занос и установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое'изделие*
29	К'Белик Д.В.*

Наименование стройки - Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-02-01-01

на Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование объекта - Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20085Т	002-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,46144	4 250	-	-	180 461,00
2	20527Т	009-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,229678	4 598	-	-	102 212,00
3	20161Т	003-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,66711	4 592	-	-	62 759,00
4	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,3679845	4 054	-	-	33 924,00
5	20171Т	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,965032	5 502	-	-	16 314,00

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,021	5 224	-	-	15 782,00
7	20166Т	003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,428456	5 038	-	-	7 197,00
8	20530Т	009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,1423745	4 843	-	-	5 533,00
9	20366Т	006-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,27792	4 044	-	-	5 168,00
10	20532Т	009-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6992895	5 033	-	-	3 520,00
11	20531Т	009-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,24525	4 937	-	-	1 211,00
12	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,250083	3 137,82	-	-	(7060)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				--	434 082,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	99,7556				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	434 082,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0467% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13	2509С	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,962399	8 679	-	2 975	17 032,00

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	5 838,14	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,2558% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
14	2468C	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,287684	13 502	-	4 249	3 884,00
						--	--	1 222,37	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 1,6975% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
15	3008C	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,284296	172	-	-	221,00
						--	--	-	
16	2517C	313-402-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	0,22018	180	-	-	40,00
						--	--	-	
17	3428C	313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5671	53	-	-	30,00
						--	--	-	
18	2216C	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,894852	25	-	-	22,00
						--	--	-	
19	664C	315-102-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,11009	188	-	-	21,00
						--	--	-	
20	521C	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,592116	23	-	-	14,00
						--	--	-	
21	3404C	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,039432	213	-	-	8,00
						--	--	-	
22	2445C	343-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электроплиткорез	маш.-ч	0,045474	98	-	-	4,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	200С	313-202-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Бадьи 2 м³	маш.-ч	0,020274	41	-	-	0,83
						--	--	-	
24	1044С	314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00545	42	-	-	0,23
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				7 061	21 277,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,9403% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
25	252109С	273-301-0101-0046 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23, 33, 41	м²	55,64	4 727	4 666	-	263 010,00
						--	--	-	
26	133085С	215-304-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	54,57	1 083	1 048	-	59 099,00
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0196% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
27	295742С	261-105-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	71,155	759	742	-	54 007,00
						--	--	-	
28	248403С	261-103-0147 ССЦ РК 8.04-08-2025	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	112	102	99	-	11 424,00
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,04% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>									
29	304171С	236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	10,4325	834	822	-	8 701,00
						--	--	-	
30	249765С	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	42,42	166	161	-	7 042,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	287789C	231-302-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм	м²	1,53	4 409	4 246	-	6 746,00
						--	--	-	
32	314900C	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0098	624 577	616 071	-	6 121,00
						--	--	-	
33		261-201-0509 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плитусов	шт.	21	253	-	-	5 313,00
						--	--	-	
34	263188C	273-602-0210-0007 ПрССЦ 07.2026 № 1-2	Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и внутренних работ	кг	2,1	1 541	1 519	-	3 236,00
						--	--	-	
35	286164C	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,36	861	849	-	2 893,00
						--	--	-	
36	249624C	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	11,475	131	126	-	1 503,00
						--	--	-	
37	149842C	233-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	13,2	92	88	-	1 214,00
						--	--	-	
38	280106C	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,3025	187	182	-	1 179,00
						--	--	-	
39	299605C	273-601-0301-0008 ПрССЦ 07.2026 № 1-2	Шпатлевка выравнивающая финишная устойчивая к истиранию	кг	2,75	403	396	-	1 108,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	315996C	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,5805	1 103	1 088	-	640,00
						--	--	-	
41	202255C	236-101-0176 ПрССЦ 07.2026 № 1-2	Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей	кг	0,805	782	769	-	630,00
						--	--	-	
42	287729C	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,462	1 186	1 170	-	548,00
						--	--	-	
43	149395C	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,65	781	768	-	508,00
						--	--	-	
44	149237C	261-201-0310 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000445	851 834	832 032	-	379,00
						--	--	-	
45	315998C	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,042	4 057	4 009	-	170,00
						--	--	-	
46	249697C	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,125	145	140	-	163,00
						--	--	-	
47	100412C	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00012	5 455	5 239	-	0,65
						--	--	-	
48	249132C	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,00288	25	25	-	0,07
						--	--	-	
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				--	435 634,48
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49		414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1 549	-	1 549	1 549,00
						--	--	1 549	
50		412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	89	-	89	1 335,00
						--	--	1 335	
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				2 884	0,00
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	тенге			2 884			

Составил

Белик Д.В.