

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772692-1
Сатып алудың атауы:	Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция
Лоттың нөмірі:	№ 88107207-3ЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция
Лоттың сипаттауы:	қуаты 400 кВА, майлы трансформатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты 400 кВА майлы трансформаторды сатып алу, оның ішінде орнату және іске қосу жұмыстары.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Майдырова 1б
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік алпыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТУ 27.12.31-001-070640005024-20264. Разрешенная мощность электропотребления:220кВт, напряжение 380В 5. Характер потребления электроэнергии:постоянный 6. Категория надежности электроснабжения:III 7. Разрешенный коэффициент мощности 10кВ- $\cos > _0.92$ 8. Точка подключения; для электроснабжения выполнить строительство отпайки ВЛ -10 кВ от ВЛ -10кВф.7 «Д» ПС -110/35/10кВ№27 - На первой отпаечной опоре установить РЛНД -10, - Выполнить замену существующей КТП -10/0,4кВ №7/1 с трансформатором мощностью 63кВА на КТПНГ -10/0,4кВ мощностью 400 кВА - Для автономной котельной установить дизель -генератор и предусмотреть установку устройства автоматики для исключения возможности подачи обратного напряжения в сети АО «Атырау Жарык». - Рекомендуем установку многофункционального прибора учета электрической энергии со встроенным модемом для дистанционной передачи данных в АСКУЭ энергоснабжающей организации. Тип прибора учета и модема согласовать с энергоснабжающей организацией. 10. Требования по усилению существующей электрической сети: выполнить замену существующих опор на железобетонные опоры типа СВ-164 и замену провода АС -70мм² на СИП -3 1х70мм² от опоры №12 до опоры №14 ВЛ -10кВ ф.7 «Д» ПС -110 /35/10кВ №27 - До начала строительно -монтажных работ потребитель согласовывает проектную документацию на строительство , реконструкцию или модернизацию электроустановок с заинтересованными организациями. - Допуск электроустановок в эксплуатацию осуществляется при наличии у потребителя электротехнического персонала соответствующей квалификации и лица ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок , либо договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках , за исключением бытовых потребителей. - Строительство проектируемого объекта выполнить с соблюдением охранной зоны существующих ЛЭП и трансформаторных подстанций. - Произвести вынос всех ЛЭП, попадающих в зону застройки (трассу выноса согласовать с АО «Атырау Жарык» с оформлением новых техпаспортов всех ЛЭП с (изменением)с последующей передачей всех ЛЭП и всех соответствующих документов оформленных на собственника вынесенных сетей.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772692-1
Наименование закупки:	Подстанция трансформаторная комплектная
Номер лота:	№ 88107207-3ЦП1
Наименование лота:	Подстанция трансформаторная комплектная
Описание лота:	мощность 400 кВА, с масляным трансформатором
Дополнительное описание лота:	Приобретение, маслянного трансформатора с мощность 400 кВА с монтажом и пусконаладочными работами
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Майдырова 1б
Срок поставки:	в течении шестьдесят календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТУ 27.12.31-001-070640005024-20264. Разрешенная мощность электропотребления:220кВт, напряжение 380В 5. Характер потребления электроэнергии:постоянный 6. Категория надежности электроснабжения:III 7. Разрешенный коэффициент мощности 10кВ- $\cos > 0.92$ 8. Точка подключения; для электроснабжения выполнить строительство отпайки ВЛ -10 кВ от ВЛ -10кВф.7 «Д» ПС -110/35/10кВ№27 - На первой отпаечной опоре установить РЛНД -10, - Выполнить замену существующей КТП -10/0,4кВ №7/1 с трансформатором мощностью 63кВА на КТПНГ -10/0,4кВ мощностью 400 кВА - Для автономной котельной установить дизель -генератор и предусмотреть установку устройства автоматики для исключения возможности подачи обратного напряжения в сети АО «Атырау Жарык». - Рекомендуем установку многофункционального прибора учета электрической энергии со встроенным модемом для дистанционной передачи данных в АСКУЭ энергоснабжающей организации. Тип прибора учета и модема согласовать с энергоснабжающей организацией. 10. Требования по усилению существующей электрической сети: выполнить замену существующих опор на железобетонные опоры типа СВ-164 и замену провода АС -70мм² на СИП -3 1х70мм² от опоры №12 до опоры №14 ВЛ -10кВ ф.7 «Д» ПС -110 /35/10кВ №27 - До начала строительно -монтажных работ потребитель согласовывает проектную документацию на строительство , реконструкцию или модернизацию электроустановок с заинтересованными организациями. - Допуск электроустановок в эксплуатацию осуществляется при наличии у потребителя электротехнического персонала соответствующей квалификации и лица ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок , либо договора на обслуживание электроустановки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках , за исключением бытовых потребителей. - Строительство проектируемого объекта выполнить с соблюдением охранной зоны существующих ЛЭП и трансформаторных подстанций. - Произвести вынос всех ЛЭП, попадающих в зону застройки (трассу выноса согласовать с АО «Атырау Жарык» с оформлением новых техпаспортов всех ЛЭП с (изменением)с последующей передачей всех ЛЭП и всех соответствующих документов оформленных на собственника вынесенных сетей.