

Бекітемін

Қызылжар ауылдық

округінің әкімі

Д.Ж. Әбілдинов

2026 ж.



АҚАУ АКТІСІ

Қызылжар ауылының елді мекеншілік автомобиль жолдары мен қоғамдық орындарында жол белгілерін орнату жұмыстары.

№	Жұмыс атауы	Жұмыс атауы	Жұмыс атауы	Саны
1	2.4 «Жол беріңіз»	Тәуелсіздік – Жүсіпбек Аймауытов	Дана	2
2	2.4 «Жол беріңіз»	Новостроительная – Ынтымак	Дана	2
3	2.4 «Жол беріңіз»	Достық – Ынтымак	Дана	2
4	2.4 «Жол беріңіз»	Сәбит Дөнентаева-Жүсіпбек Аймаутова	Дана	2
5	2.4 «Жол беріңіз»	Малайсары көшесі «Ас Маркет»	Дана	2
6	2.4 «Жол беріңіз»	Достық – Жүсіпбек Аймауытов	Дана	1
7	2.1 Басты жол	Сәбит Дөнентаева – Ынтымак	Дана	2
8	Жасанды жол кедергісі, Жолдың ені 5 м	Сәбит Дөнентаева 28/1	Дана	1
9	Жасанды жол кедергісі, Жолдың ені 5 м	Ынтымак - Новостроительная	Дана	1

Материалы: диаметрі кемінде 57 мм, қабырға қалыңдығы 2 мм болатын болат құбыр. Орнату тереңдігі 50 см болатын алдын ала дайындалған шұңқырға жүргізіледі. Жол белгісі қалыңдығы кемінде 1 мм болатын мырышталған болаттан дайындалады. Белгілер екінші типтік өлшемде, бірінші типті жарық қайтаратын үлдірмен дайындалуы тиіс. Дайындалатын және орнатылатын жол белгілерінің жалпы саны – 11 дана. Жол белгілеріне арналған тіректер ұзындығы 3,5 м болатын болат құбырдан дайындалып, ақ түске боялады. Тіректер алдын ала дайындалған тереңдігі кемінде 0,5 м шұңқырларға орнатылып, кейіннен қиыршық тас-күм қоспасымен (КТҚК) тығыздалып, бетонмен бекітіледі. Жол беріңіз – 11 дана. Басты жол – 2 дана. Жасанды жол кедергісі – 2 дана.

Жасанды жол кедергілерін (ЖЖК/ИДН) орнату күм-полимерлі материалдан жасалған элементтерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады (песчано-полимерлі ИДН). Жалпы, жол белгілерін орнату және ауыстыру, жасанды жол кедергілерін орнату және жөндеу, жол таңбаларын салу жұмыстары орындалуы қажет.

Бас маман

А. Сеилканова

Бас маман

А. Сагындыкова

Ақсу қ. ПБ ҚҚБ УПИ полиция
аға лейтинанты

Р. Сагындыков

AS
Seil
Raf



Дефектный акт
На установку дорожного знака на внутрипоселковых дорогах и в общественных местах в селе Кызылжар

№	Наименование работы	Наименование объекта	Ед.изм	Колво
1	Уступи дорогу (2.4)	Тәуелсіздік - Жүсіпбек Аймаутова	шт	2
2	Уступи дорогу (2.4)	Новостроительная - Ынтымак	шт	2
3	Уступи дорогу (2.4)	Достық - Ынтымак	шт	2
4	Уступи дорогу (2.4)	Сәбит Дөнентаева-Жүсіпбек Аймаутова	шт	2
5	Уступи дорогу (2.4)	Малайсары Ас маркет	шт	2
6	Уступи дорогу (2.4)	Достық - Жүсіпбек Аймаутова	шт	1
7	Главная дорога (2.1)	Сәбит Дөнентаева – Ынтымак	шт	2
8	ИДН 5 м	Сәбит Дөнентаева 28/1	шт	1
9	ИДН 5 м	Ынтымак - Новостроительная	шт	1

Материал: стальная труба диаметром не менее 57 мм., толщина стенки 2 мм. Установка производится в лунку на глубину 50 см. Толщина оцинкованной стали знака, не менее 1 мм. Второй типоразмер знаков, пленка-первого типа. Общее количество знаков изготовление и установка 11 штук. Установка стоек для дорожных знаков производится из стальных труб длиной 3,5 м, окрашенных в белый цвет. Стойки устанавливаются в заранее подготовленные лунки глубиной не менее 0,5 м с последующим уплотнением ЦПС и закреплением бетоном. Главная дорога – 2 шт. Уступи дорогу – 11 шт. ИДН – 2шт.

Устройство искусственных дорожных неровностей выполняется из песчано-полимерных элементов (песчано-полимерные ИДН). Необходимо выполнить работы по установке и замене дорожных знаков, устройству и ремонту ИДН, нанесению дорожной разметки.

Главный специалист

Главный специалист

УИП ООБ ОП г.Аксу
старший лейтенант полиции

А. Сеилканова

А. Сагындыкова

Р. Сагындыков