Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981661-1
Сатып алудың атауы:	Есік блогын орнатумен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88601445-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	сыртқы, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есіктің блогы, сыртқы, металлдан жасалған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Жетысу ауданы Торетай, 30а көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Есік қорабы мен табалдырығы жиынтықтағы саңылаусыз (әйнексіз) металл техникалық есік күнделікті пайдалану кезінде сенімді қорғанысты, ұзақ мерзімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өндірістік, техникалық және шаруашылық үй-жайларға орнатуға арналған. Есік блогының габариттік өлшемдері: биіктігі — 2400 мм, ені — 1550 мм (екі жармалы конструкция). Дайындау материалы — табақты болат. Есік қорабы болатының қалыңдығы — 1,5 мм-ден кем емес, есік жармасының сыртқы болат табағының қалыңдығы — 1,2 мм-ден кем емес. Барлық металл беттердің қорғаныш-сәндік жабыны — механикалық әсерлерге, коррозияға және температураның ауытқуына төзімді ұнтақты-полимерлі бояу. Жабынның түсі шарт жасалғаннан кейін RAL каталогы бойынша Тапсырыс берушімен келісіледі. Есік блогының жиынтығына мыналар кіреді: есік жармасы, табалдырығы бар есік қорабы, күшейтілген есік топсалары (қисаюсыз бірқалыпты ашылуы мен жабылуын қамтамасыз ететін), цилиндрлік механизммен және кілттер жиынтығымен бірге цилиндрлік типтегі ойып салынатын құлып, планкадағы есік тұтқалары (жиынтық). Қолданыстағы стандарттардың (МЕМСТ / ҚР СТ) талаптарына сәйкестігі. Лоттың жалпы құнына тауардың барлық көлемін Тапсырыс берушінің көрсетілген мекенжайына жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, сондай-ақ Тапсырыс берушінің объектісінде есік блогын орнату бойынша барлық қажетті ілеспе монтаждау жұмыстарын орындау (бар болса ескі есік блогын бөлшектеуді, жаңа есік блогын монтаждауды, бекітуді, монтаждау саңылауларын көбіктендіруді, фурнитураны орнатуды және реттеуді қоса алғанда) кіреді. Жеткізілетін тауар жаңа болуы, қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес келуі және растайтын құжаттары (бұйымның сапа паспорты, сәйкестік сертификаты, кепілдік талоны) болуы тиіс. Тауар үнемі жоғары сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек, сенімділігімен ерекшеленуі керек, ақаулардың (майысулар, сызаттар, полимерлі жабынның сынықтары) болмауына кепілдік беруі керек, қолдануға жарамды болуы керек. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген, жөнделген, қандай да бір жолмен өзгертілген немесе өндірістен алынып тасталған есікті жеткізуге жол берілмейді. Шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде . Жеткізілетін металл есікке кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. Орындалған монтаждау және орнату жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші өз есебінен Жеткізушінің кінәсінен немесе тауардың сапасыздығы, сондай-ақ жұмыстардың тиісінше орындалмауы салдарынан туындаған жеткізілген тауар мен орындалған монтаждау жұмыстарының анықталған кемшіліктері мен ақауларын жоюға міндетті. Металл есіктің өндірістік ақаулары, құлыптарының, ілмектерінің және басқа да жиынтықтаушы бөлшектерінің жарамсыздығы анықталған жағдайда Жеткізуші оларды өз

	есебінен жөндеуді немесе ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Металл есікті жеткізу, монтаждау және орнату орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Төретай көшесі, 30А. Жеткізуші металл есікті көрсетілген мекенжайға жеткізуді, монтаждауды және орнатуды қамтамасыз етуге міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981661-1
Наименование закупки:	Приобретение дверного блока с установкой
Номер лота:	№ 88601445-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	наружный, металлический
Дополнительное описание лота:	Блок дверной, наружный, металлический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Жетысуский район Улица Торетай, 30а
Срок поставки:	со дня заключения договора 15 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дверь металлическая техническая глухая (без остекления) в комплекте с дверным коробом и порогом предназначена для установки в производственных, технических и хозяйственных помещениях с целью обеспечения надежной защиты, долговечности и безопасности при ежедневной эксплуатации. Габаритные размеры дверного блока: высота — 2400 мм, ширина — 1550 мм (двупольная конструкция). Материал изготовления — листовая сталь. Толщина стали дверного короба — не менее 1,5 мм, толщина наружного стального листа полотна — не менее 1,2 мм. Защитно-декоративное покрытие всех металлических поверхностей — порошково-полимерная краска, устойчивая к механическим воздействиям, коррозии и перепадам температур. Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Комплектация дверного блока включает: дверное полотно, дверной короб с порогом, петли дверные усиленные (обеспечивающие плавное открывание и закрывание без перекосов), замок врезной цилиндрового типа в сборе с цилиндровым механизмом и комплектом ключей, дверные ручки на планке (комплект). Соответствие требованиям действующих стандартов (ГОСТ / СТ РК). В общую стоимость входят доставка всего объема товара до указанного адреса Заказчика, разгрузочно-погрузочные работы, а также выполнение всех необходимых сопутствующих монтажных работ по установке дверного блока на объекте Заказчика (включая демонтаж старого дверного блока при наличии, монтаж, крепление, запенивание монтажных зазоров, установку фурнитуры и регулировку нового дверного блока). Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям действующих стандартов и иметь подтверждающие документы (паспорт качества изделия, сертификат соответствия, гарантийный талон). Товар должен обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надежностью, гарантировать отсутствие дефектов (вмятин, царапин, сколов полимерного покрытия), должен быть пригоден к использованию. Не допускается поставка двери, бывшей в употреблении, восстановленной, отремонтированной, каким-либо образом модифицированной или снятой с производства. Дата изготовления — не ранее 2026 года. Срок поставки с даты подписания договора в течение 15 календарных дней. Гарантийный срок на поставляемую металлическую дверь должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приёма-передачи товара. Гарантийный срок на выполненные монтажные и установочные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять выявленные недостатки и дефекты поставленного товара и выполненных монтажных работ, возникшие по вине Поставщика либо вследствие ненадлежащего качества товара

	или выполнения работ. В случае выявления производственных дефектов металлической двери, неисправностей замков, петель и других комплектующих Поставщик обязан обеспечить их ремонт или замену за свой счёт. Место поставки, монтажа и установки металлической двери: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Торетай, 30А. Поставщик обязан обеспечить доставку, монтаж и установку металлической двери по указанному адресу.