

Техникалық сипаттамалар және өндіріске қойылатын талаптар және «БАССЕЙН» белгісін монтаждау

1. Маңдайша жасау

- Көлемді әріптер қалыңдығы 20 мм ПВХ-дан Тапсырыс берушімен келісілген түске боялған және қалыңдығы 3 мм алтын акрилден жасалған беткі қабаты бар.

- Көлемді әріптердің биіктігі-450 мм. әріптердің ені таңдалған қаріп пен биіктікке пропорционалды түрде анықталады.

- Жазудың бүйірлерінде сәндік ою — өрнектер орналастырылған-әр жағынан бір. Ою-өрнектердің өлшемдері мен пропорциялары әріптердің өлшемдеріне қатысты анықталады. Ою-өрнектердің эскизі Тапсырыс берушіге келісуге ұсынылады (фото қоса беріледі).

- Ою-өрнектерді дайындау олардың дизайны тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Монтаждауға қойылатын талаптар

- Маңдайшаны монтаждау кіру тобының қолданыстағы гранитті қаптамасына тікелей жүргізіледі.

- Көлемді әріптер мен сәндік элементтерді бекіту элементтерді тас беттеріне сенімді бекітуге арналған мамандандырылған монтаждық желім құрамын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

- Монтаждау алдында граниттің беті ластанудан тазартылуы, майсыздандырылуы және желім құрамын өндірушінің талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

- Орнату бірыңғай көлденең сызықты, әріптер арасындағы қашықтықтың біркелкілігін және әріптер мен сәндік элементтердің орналасу дәлдігін сақтай отырып орындалады.

3. Кепілдік міндеттемелері

- Дайындалған маңдайшаға және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.

Орындалу орны: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 1/1

Орындалу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

Технические характеристики и требования к изготовлению и монтажу вывески «БАСЕЙН»

1. Изготовление вывески

- Объёмные буквы изготавливаются из ПВХ толщиной 20 мм с окраской в согласованный с Заказчиком цвет и лицевой накладкой из золотого акрила толщиной 3 мм.

- Высота объёмных букв — 450 мм. Ширина букв определяется пропорционально выбранному шрифту и высоте.

- По бокам надписи размещаются декоративные орнаменты — по одному с каждой стороны. Размеры и пропорции орнаментов определяются относительно габаритов букв. Эскиз орнаментов предоставляется на согласование Заказчику (фото прилагается).

- Изготовление орнаментов осуществляется после согласования их дизайна с Заказчиком.

2. Требования к монтажу

- Монтаж вывески производится непосредственно на существующую гранитную облицовку входной группы.

Крепление объёмных букв и декоративных элементов осуществляется с применением специализированного монтажного клеевого состава, предназначенного для надёжной фиксации элементов к каменным поверхностям.

- Перед монтажом поверхность гранита должна быть очищена от загрязнений, обезжирена и подготовлена в соответствии с требованиями производителя клеевого состава.

- Монтаж выполняется с соблюдением единой горизонтальной линии, равномерности межбуквенных расстояний и точности расположения букв и декоративных элементов.

3. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изготовленную вывеску и выполненные монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Место выполнения: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы,
1/1

Срок выполнения: с момента подписания Договора 16 календарных дней

БАССЕЙН

