

Республика Казахстан
Генпроектировщик ТОО «Строительная компания «Куат»
Государственная лицензия ГСЛ № 18006997

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата
Жамбылской области**

г.Тараз 2026 года

Республика Казахстан
Генпроектировщик ТОО «Строительная компания «Куат»
Государственная лицензия ГСЛ № 18006997

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата
Жамбылской области

Директор ТОО «Строительная компания «Куат»  Наурызбаев С.Д.



г.Тараз 2026 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2026.7).

Территориальный район строительства:

- Здание КГКП "Меркенский колледж №9": регион 8.06
- Здание КГКП "Меркенский колледж №9"

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительные монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»


Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительного монтажных работ, определена по данным заводоизготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах 06.07.2026 г.

Главный инженер проекта



Наурызбаев С.Д.



"Утверждаю"
директор ГKKП "Меркенский колледж №9"
управления образования
акимата Жамбылской области

Мамырбаев Г.К.
" ____ " ____ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы комиссия в составе: Разаков Б.К. – заместителя директора по АХЧ ГKKП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области , в присутствии представителя проектной организации Наурызбаева С.Д. составили настоящий дефектный акт на текущий ремонт здания ГKKП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области .


Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
	Здание литер А			
	Столовая			
1	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	59,7	
2	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	150,01	
3	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделяваемой поверхности	89,1	
4	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз	м² окрашиваемой поверхности	89,1	
5	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	89,1	
6	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделяваемой поверхности	120,61	
7	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²	72,61	
8	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм (Согласовать с заказчиком)	м²	74,7883	
9	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клею (Лувры) согласовать с заказчиком	м²	48	
	Пристроенные помещения			
10	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	152,52	
11	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделяваемой поверхности	152,52	
12	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею (Бамбуковая панель цвет согласовать с заказчиком)	м²	92,52	

1	3	4	5	6
13	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее (Луверы) согласовать с заказчиком	м²	60	
	Фойе, лестничный марш			
14	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	252,17	
15	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	53,6	
16	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз	м² окрашиваемой поверхности	53,6	
17	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	53,6	
18	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	198,57	
19	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (Бамбуковая панель цвет согласовать с заказчиком)	м²	162,57	
20	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее (Луверы) согласовать с заказчиком	м²	36	
	Здание литер Б			
	Коридоры 1 этажа			
21	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	353,04	
22	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	127,8	
23	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз	м² окрашиваемой поверхности	127,8	
24	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	127,8	
25	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	225,24	
26	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее (Бамбуковая панель цвет согласовать с заказчиком)	м²	195,24	
27	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее (Луверы) согласовать с заказчиком	м²	30	
	Актальный зал			
28	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе (Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм) согласовать с заказчиком	м²	112,2	
29	Луверы (Согласовать с заказчиком)	м²	61,8	
30	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м² вертикальной проекции	172,2	
	Помещение IT технологии			
	Приточная			

1	3	4	5	6
31	Пробивка двух отверстий диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия пробить на отметке +2,5м в разных местах 2 шт)	м³	0,076	
32	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм	м² поверхности воздуховодов	1,02	
33	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²	решетка	4	
34	Установка клапана обратного, диаметр 250 мм	клапан	2	
35	Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,11	
	Вытяжка			
36	Пробивка двух отверстий диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия	м³	0,076	
37	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм	м² поверхности воздуховодов	12,8	
38	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²	решетка	8	
39	(воздуховод в толщине стен 2 шт)Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из	м² изолируемой поверхности	1,11	
40	Теплоизоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна	м³ изоляции	0,21	
41	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм	зонт	2	
42	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	2	
43	Пропил борозды в стене бетонной или полу, сечение до 10 см²	м борозд	80	
44	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или	м	80	
45	Установка щитка распределительного пластикового	шт.	1	
46	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	
47	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	80	
48	Подготовка под окраску, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	16	
49	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз	м² окрашиваемой поверхности	16	
50	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м² окрашиваемой поверхности	16	
	Вывоз строительного мусора			
51	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,63277	

1	3	4	5	6
52	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26,3277	

Разаков Б.К. _____

Наурызбаев С.Д.  _____

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

13 822,05 тыс. тенге

1 906,49 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 20 " августа 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Здание КГКП "Меркенский колледж №9"	10 903,787			10 903,787
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	10 903,787			10 903,787
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	10 903,787			10 903,787
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10 903,787			10 903,787
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	545,189			545,189
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	218,076			218,076
		Итого по части II в сметных ценах:	11 667,052			11 667,052
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	11 667,052			11 667,052
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	11 915,56			11 915,56
		Итого по части II в прогнозных ценах:	11 915,56			11 915,56
6		- в том числе на 2026 г.	11 915,56			11 915,56
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	11 915,56			11 915,56
7		- в том числе затраты по части II	11 915,56			11 915,56
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				1 906,49
		Итого налог на добавленную стоимость			1 906,49	1 906,49
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	11 915,56		1 906,49	13 822,05


Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки	Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области
Наименование объекта	Здание КГКП "Меркенский колледж №9"

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	10 903,787 тыс. тенге
Средства на оплату труда	5 267,913 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,1 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 06.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				10 903 787
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 223 344
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2 717 748</i>
		машины и механизмы	тенге			133 685
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>44 569</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 543 549
		перевозки	тенге			3 209
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 100		
	Раздел 1:	Здание литер А				5 511 283
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 566 962
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 337 936</i>
		машины и механизмы	тенге			60 694
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>20 539</i>

		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 883 627
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	546		
	Подраздел 1:	Столовая				1 855 954
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 028 814
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			535 683
		машины и механизмы	тенге			23 902
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			8 005
		материалы, изделия и конструкции	тенге			803 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	218		
1	1213-0103-0105 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	59,7	3 348	199 876
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			3 174	189 488
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 632	97 430
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,687813	4 147	189 467
1.2		машины и механизмы			174	10 388
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			59	3 522
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2152185	6 415	1 381
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2152185</i>	<i>2 501</i>	<i>538</i>
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,0084524	8 777	8 851
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0084524</i>	<i>2 987</i>	<i>3 012</i>
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,0169048	83	167
2	1212-0104-0501 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	150,01	747	112 057
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			747	112 057
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	57 604
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,5028334	4 072	111 992
3	1115-0301-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	89,1	2 585	230 323

	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>					
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			2 310	205 821
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 209	107 722
3.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,5430562	5 340	205 820
3.2		машины и механизмы			12	1 069
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	267
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,045441	6 415	292
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,045441	2 501	114
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0272646	13 355	364
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0272646	4 267	116
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0272646	8 581	234
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0272646	2 987	81
3.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8361144	180	151
3.3		материалы, изделия и конструкции			263	23 433
3.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,2275	398	887
3.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	244,9359	84	20 575
3.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,07128	277	20
3.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,4247	187	1 949
4	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	89,1	1 372	122 245
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			1 265	112 712
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			662	58 984
4.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,0576574	5 621	112 744
4.2		машины и механизмы			3	267
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	89
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0090882	6 415	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0090882	2 501	23
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0181764	8 581	156
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0181764	2 987	54
4.3		материалы, изделия и конструкции			104	9 266

4.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	22,275	324	7 217
4.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,692	187	1 999
4.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,08019	1 103	88
5	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	89,1	746	66 469
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			695	61 925
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			364	32 432
5.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,0148984	5 621	61 915
5.2		машины и механизмы			1	89
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018176	6 415	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0018176</i>	<i>2 501</i>	<i>5</i>
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0090882	8 581	78
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0090882</i>	<i>2 987</i>	<i>27</i>
5.3		материалы, изделия и конструкции			50	4 455
5.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,365	324	4 330
5.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,05346	1 103	59
6	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	120,61	2 058	248 215
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			1 668	201 177
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			873	105 293
6.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,358322	5 244	201 151
6.2		машины и механизмы			12	1 447
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	362
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0615111	6 415	395
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0615111</i>	<i>2 501</i>	<i>154</i>
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0369067	13 355	493
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0369067</i>	<i>4 267</i>	<i>157</i>

6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0369067	8 581	317
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0369067</i>	<i>2 987</i>	<i>110</i>
6.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,1318042	180	204
6.3		материалы, изделия и конструкции			378	45 591
6.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,01525	398	1 200
6.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	497,27503	84	41 771
6.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,144732	277	40
6.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,11137	187	2 639
7	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее	м²	72,61	1 655	120 169
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			1 184	85 970
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			620	45 018
7.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,626483	4 382	86 003
7.2		машины и механизмы			95	6 898
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	2 469
7.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,8146842	8 402	6 845
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8146842</i>	<i>2 987</i>	<i>2 433</i>
7.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4443732	98	44
7.3		материалы, изделия и конструкции			376	27 301
7.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,522	187	2 716
7.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	10,8915	2 261	24 626
8	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025,</i> <i>п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм (Согласовать с заказчиком)	м²	74,7883	3 914,85	292 785
9	1115-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее	м²	48	1 697	81 456

	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>					
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			1 243	59 664
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			650	31 200
9.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,61088	4 382	59 643
9.2		машины и механизмы			78	3 744
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			27	1 296
9.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,44064	8 402	3 702
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,44064	2 987	1 316
9.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,34272	98	34
9.3		материалы, изделия и конструкции			376	18 048
9.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,6	187	1 795
9.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	7,2	2 261	16 279
10	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Луверы(Согласовать с заказчиком)	м²	49,44	7 733,8	382 359
	Подраздел 2:	Пристроенные помещения				1 533 776
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			552 459
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			288 080
		машины и механизмы	тенге			15 299
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			5 224
		материалы, изделия и конструкции	тенге			966 018
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	121		
11	1212-0104-0501 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03</i>	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	152,52	747	113 932
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			747	113 932
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	58 568
11.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,9630168	4 072	113 865

12	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	152,52	2 058	313 886
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			1 668	254 403
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			873	133 150
12.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,5068507	5 244	254 370
12.2		машины и механизмы			12	1 830
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	458
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0777852	6 415	499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0777852	2 501	195
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0466711	13 355	623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0466711	4 267	199
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0466711	8 581	400
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0466711	2 987	139
12.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,4312477	180	258
12.3		материалы, изделия и конструкции			378	57 653
12.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,813	398	1 518
12.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	628,83996	84	52 823
12.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,183024	277	51
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,84484	187	3 337
13	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²	92,52	1 655	153 121
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			1 184	109 544
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			620	57 362
13.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,008156	4 382	109 586
13.2		машины и механизмы			95	8 789
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	3 146
13.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	1,0380744	8 402	8 722
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,0380744	2 987	3 101

13.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5662224	98	55
13.3		материалы, изделия и конструкции			376	34 788
13.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,504	187	3 460
13.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	13,878	2 261	31 378
14	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5 мм(Согласовать с заказчиком)	м²	95,2956	3 914,85	373 068
15	1115-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее	м²	60	1 697	101 820
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			1 243	74 580
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			650	39 000
15.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,0136	4 382	74 554
15.2		машины и механизмы			78	4 680
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			27	1 620
15.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,5508	8 402	4 628
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5508</i>	<i>2 987</i>	<i>1 645</i>
15.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4284	98	42
15.3		материалы, изделия и конструкции			376	22 560
15.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	187	2 244
15.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	9	2 261	20 349
16	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Луверы(Согласовать с заказчиком)	м²	61,8	7 733,8	477 949
	Подраздел 3:	Фойе, лестничный марш				2 121 553
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			985 689
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>514 173</i>

		машины и механизмы	тенге			21 493
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			7 310
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 114 371
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	207		
17	1212-0104-0501 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	252,17	747	188 371
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			747	188 371
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	96 833
17.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	46,2328478	4 072	188 260
18	1115-0301-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	53,6	2 585	138 556
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			2 310	123 816
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 209	64 802
18.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,1863952	5 340	123 815
18.2		машины и механизмы			12	643
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	161
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,027336	6 415	175
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,027336</i>	<i>2 501</i>	<i>68</i>
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0164016	13 355	219
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0164016</i>	<i>4 267</i>	<i>70</i>
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0164016	8 581	141
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0164016</i>	<i>2 987</i>	<i>49</i>
18.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5029824	180	91
18.3		материалы, изделия и конструкции			263	14 097
18.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,34	398	533
18.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	147,3464	84	12 377
18.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,04288	277	12
18.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,2712	187	1 173

19	1115-0302-0113 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	53,6	1 372	73 539
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 265	67 804
		в том числе оплата труда рабочих			662	35 483
19.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,0661104	5 621	67 824
19.2		машины и механизмы			3	161
		в том числе оплата труда машинистов			1	54
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0054672	6 415	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0054672	2 501	14
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0109344	8 581	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0109344	2 987	33
19.3		материалы, изделия и конструкции			104	5 574
19.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,4	324	4 342
19.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,432	187	1 203
19.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,04824	1 103	53
20	1115-0302-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	53,6	746	39 986
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			695	37 252
		в том числе оплата труда рабочих			364	19 510
20.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,6262464	5 621	37 246
20.2		машины и механизмы			1	54
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0010934	6 415	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0010934	2 501	3
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0054672	8 581	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0054672	2 987	16
20.3		материалы, изделия и конструкции			50	2 680
20.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	8,04	324	2 605
20.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,03216	1 103	35

21	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	198,57	2 058	408 657
		<i>из них:</i>				
21.1		затраты на труд рабочих			1 668	331 215
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			873	173 352
21.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,1524085	5 244	331 171
21.2		машины и механизмы			12	2 383
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	596
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1012707	6 415	650
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1012707	2 501	253
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0607624	13 355	811
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0607624	4 267	259
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0607624	8 581	521
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0607624	2 987	182
21.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,8633809	180	335
21.3		материалы, изделия и конструкции			378	75 059
21.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,96425	398	1 976
21.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	818,70411	84	68 771
21.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,238284	277	66
21.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,23269	187	4 345
22	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее	м²	162,57	1 655	269 053
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			1 184	192 483
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			620	100 793
22.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,942671	4 382	192 557
22.2		машины и механизмы			95	15 444
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	5 527
22.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	1,8240354	8 402	15 326
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,8240354	2 987	5 448

22.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,9949284	98	98
22.3		материалы, изделия и конструкции			376	61 126
22.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	32,514	187	6 080
22.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	24,3855	2 261	55 136
23	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)	м²	167,4471	3 914,85	655 530
24	1115-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее	м²	36	1 697	61 092
		<i>из них:</i>				
24.1		затраты на труд рабочих			1 243	44 748
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			650	23 400
24.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,20816	4 382	44 732
24.2		машины и механизмы			78	2 808
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			27	972
24.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,33048	8 402	2 777
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,33048</i>	<i>2 987</i>	<i>987</i>
24.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,25704	98	25
24.3		материалы, изделия и конструкции			376	13 536
24.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,2	187	1 346
24.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5,4	2 261	12 209
25	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Луверы (Согласовать с заказчиком)	м²	37,08	7 733,8	286 769
	Раздел 2:	Здание литер Б				4 459 855
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 120 512
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 105 540</i>

		машины и механизмы	тенге			61 109
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			20 689
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 278 234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	448		
	Подраздел 1:	Коридоры 1 этажа				2 728 579
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 453 581
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			758 384
		машины и механизмы	тенге			25 636
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			8 635
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 249 362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	301		
26	1212-0104-0501 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	353,04	747	263 721
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			747	263 721
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			384	135 567
26.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64,7263536	4 072	263 566
27	1115-0301-0204 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м² отделываемой поверхности	127,8	2 585	330 363
		<i>из них:</i>				
27.1		затраты на труд рабочих			2 310	295 218
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 209	154 510
27.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,2839796	5 340	295 216
27.2		машины и механизмы			12	1 534
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	383
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,065178	6 415	418
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,065178</i>	<i>2 501</i>	<i>163</i>
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0391068	13 355	522
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0391068</i>	<i>4 267</i>	<i>167</i>
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0391068	8 581	336
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0391068</i>	<i>2 987</i>	<i>117</i>

27.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,1992752	180	216
27.3		материалы, изделия и конструкции			263	33 611
27.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,195	398	1 272
27.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	351,3222	84	29 511
27.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,10224	277	28
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,9526	187	2 796
28	1115-0302-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	127,8	1 372	175 341
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			1 265	161 667
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			662	84 604
28.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,7695692	5 621	161 714
28.2		машины и механизмы			3	383
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	128
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0130356	6 415	84
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0130356</i>	<i>2 501</i>	<i>33</i>
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0260712	8 581	224
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0260712</i>	<i>2 987</i>	<i>78</i>
28.3		материалы, изделия и конструкции			104	13 291
28.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	31,95	324	10 352
28.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,336	187	2 868
28.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,11502	1 103	127
29	1115-0302-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	127,8	746	95 339
		<i>из них:</i>				
29.1		затраты на труд рабочих			695	88 821
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			364	46 519
29.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,7991472	5 621	88 807

29.2		машины и механизмы			1	128
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0026071	6 415	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0026071</i>	<i>2 501</i>	<i>7</i>
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0130356	8 581	112
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0130356</i>	<i>2 987</i>	<i>39</i>
29.3		материалы, изделия и конструкции			50	6 390
29.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	19,17	324	6 211
29.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,07668	1 103	85
30	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделяемой поверхности	225,24	2 058	463 544
		<i>из них:</i>				
30.1		затраты на труд рабочих			1 668	375 700
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>873</i>	<i>196 635</i>
30.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,6344286	5 244	375 651
30.2		машины и механизмы			12	2 703
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>676</i>
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1148724	6 415	737
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1148724</i>	<i>2 501</i>	<i>287</i>
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0689234	13 355	920
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0689234</i>	<i>4 267</i>	<i>294</i>
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0689234	8 581	591
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0689234</i>	<i>2 987</i>	<i>206</i>
30.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,1136522	180	380
30.3		материалы, изделия и конструкции			378	85 141
30.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,631	398	2 241
30.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	928,66452	84	78 008
30.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,270288	277	75
30.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,35308	187	4 928
31	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²	195,24	1 655	323 122

	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>					
		<i>из них:</i>				
31.1		затраты на труд рабочих			1 184	231 164
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			620	121 049
31.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	52,773372	4 382	231 253
31.2		машины и механизмы			95	18 548
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	6 638
31.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,1905928	8 402	18 405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,1905928	2 987	6 543
31.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,1948688	98	117
31.3		материалы, изделия и конструкции			376	73 410
31.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,048	187	7 302
31.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	29,286	2 261	66 216
32	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)	м²	201,0972	3 914,85	787 265
33	1115-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее	м²	30	1 697	50 910
		<i>из них:</i>				
33.1		затраты на труд рабочих			1 243	37 290
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			650	19 500
33.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,5068	4 382	37 277
33.2		машины и механизмы			78	2 340
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			27	810
33.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,2754	8 402	2 314
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,2754	2 987	823
33.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2142	98	21
33.3		материалы, изделия и конструкции			376	11 280
33.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6	187	1 122

33.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4,5	2 261	10 175
34	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Луверы (Согласовать с заказчиком)	м²	30,9	7 733,8	238 974
	Подраздел 2:	Актный зал				1 731 276
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			666 931
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>347 156</i>
		машины и механизмы	тенге			35 473
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>12 054</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 028 872
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		
35	1115-0701-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе	м²	172,2	1 897	326 664
		<i>из них:</i>				
35.1		затраты на труд рабочих			1 649	283 958
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			863	<i>148 609</i>
35.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64,812636	4 382	284 009
35.2		машины и механизмы			74	12 743
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			24	<i>4 133</i>
35.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	1,405152	8 402	11 806
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,405152</i>	<i>2 987</i>	<i>4 197</i>
35.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,351288	98	34
35.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,51288	19	67
35.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,7822	21	184
35.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,26932	136	717
35.3		материалы, изделия и конструкции			174	29 963
35.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,444	1 186	4 085
35.3.2	222-530-3101	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренних	м	35,301	197	6 954
35.3.3	222-530-3102	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой наружный	м	35,301	187	6 601
35.3.4	222-530-3103	Профиль алюминиевый для стеновых панелей торцевой	м	70,602	117	8 260
35.3.5	222-530-3104	Профиль алюминиевый для стеновых панелей соединительный	м	35,301	117	4 130

36	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)	м²	115,566	3 914,85	452 424
37	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Луверы (Согласовать с заказчиком)	м²	61,8	7 733,8	477 949
38	1108-0104-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м² вертикальной проекции	172,2	2 754	474 239
		<i>из них:</i>				
38.1		затраты на труд рабочих			2 224	382 973
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 153	198 547
38.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	77,90328	4 915	382 895
38.2		машины и механизмы			132	22 730
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			46	7 921
38.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,6505024	8 581	22 744
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,6505024	2 987	7 917
38.3		материалы, изделия и конструкции			398	68 536
38.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,06027	697 077	42 013
38.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,015498	42 738	662
38.3.3	261-601-0202	Щиты настила	м²	5,8548	4 410	25 820
	Раздел 3:	Помещение IT технологии				929 440
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			535 870
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			274 272
		машины и механизмы	тенге			11 882
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			3 341
		материалы, изделия и конструкции	тенге			381 688
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
	Подраздел 1:	Приточная				128 157
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			52 993
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			26 981

		машины и механизмы	тенге			3 160
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			992
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72 004
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
39	1146-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Пробивка двух отверстий диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия пробить на отметке +2,5м в разных местах 2 шт)	м³	0,076	81 291	6 178
		<i>из них:</i>				
39.1		затраты на труд рабочих			57 667	4 383
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			29 721	2 259
39.1.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,837824	5 231	4 383
39.2		машины и механизмы			23 624	1 795
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7 890	600
39.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2007616	8 777	1 762
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2007616</i>	<i>2 987</i>	<i>600</i>
39.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4015232	83	33
40	1120-0101-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм	м² поверхности воздухопроводов	1,02	15 375	15 682
		<i>из них:</i>				
40.1		затраты на труд рабочих			8 450	8 619
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 285	4 371
40.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6823268	5 123	8 619
40.2		машины и механизмы			154	157
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			50	51
40.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0042604	76	
40.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0195543	313	6
40.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0056806	13 355	76
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0056806</i>	<i>4 267</i>	<i>24</i>
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0087394	8 581	75

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0087394</i>	<i>2 987</i>	<i>26</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			6 771	6 906
40.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000153	954 056	146
40.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000091	3 595 322	33
40.3.3	246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	1,02	6 488	6 618
40.3.4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,00459	2 236	10
40.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,051102	448	23
40.3.6	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0816	951	78
41	1120-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²	решетка	4	6 637	26 548
		<i>из них:</i>				
41.1		затраты на труд рабочих			6 092	24 368
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 090	12 360
41.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,58388	5 316	24 368
41.2		машины и механизмы			138	552
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	128
41.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,15668	20	23
41.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51408	313	161
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04284	8 581	368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04284</i>	<i>2 987</i>	<i>128</i>
41.3		материалы, изделия и конструкции			407	1 628
41.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0012	33 816	41
41.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,44	2 236	984
41.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00172	350 421	603
42	СТ <i>Индексы 8.04-07-2025,</i> <i>п. 3.7 а), Кмат=0,979</i>	Решетки ERA 25ППКФ	м²	4	1 519,13	6 077
43	1120-0203-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка клапана обратного, диаметр 250 мм	клапан	2	6 299	12 598

		<i>из них:</i>				
43.1		затраты на труд рабочих			5 759	11 518
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 921	5 842
43.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,20626	5 221	11 519
43.2		машины и механизмы			115	230
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	64
43.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,55692	83	46
43.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02142	8 581	184
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02142</i>	<i>2 987</i>	<i>64</i>
43.3		материалы, изделия и конструкции			425	850
43.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
43.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	951	468
44	246-302-1309 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	2	23 875	47 750
45	1126-0101-1101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,11	5 248	5 825
		<i>из них:</i>				
45.1		затраты на труд рабочих			3 698	4 105
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 936	2 149
45.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,69264	5 926	4 105
45.2		машины и механизмы			384	426
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			134	149
45.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0496392	8 581	426
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0496392</i>	<i>2 987</i>	<i>148</i>
45.3		материалы, изделия и конструкции			1 166	1 294
45.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,006327	3 172	20
45.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,2886	2 294	662
45.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1665	3 680	613
46	234-304-0106 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м²	1,221	6 142	7 499
Подраздел 2:		Вытяжка				801 283

		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			482 877
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			247 291
		машины и механизмы	тенге			8 722
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			2 349
		материалы, изделия и конструкции	тенге			309 684
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
47	1146-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Пробивка двух отверстий диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия пробить на отметке +2,5м в разных местах 2 шт)	м³	0,076	81 291	6 178
		<i>из них:</i>				
47.1		затраты на труд рабочих			57 667	4 383
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			29 721	2 259
47.1.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,837824	5 231	4 383
47.2		машины и механизмы			23 624	1 795
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7 890	600
47.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2007616	8 777	1 762
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2007616</i>	<i>2 987</i>	<i>600</i>
47.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4015232	83	33
48	1120-0101-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм	м² поверхности воздуховодов	12,8	15 375	196 800
		<i>из них:</i>				
48.1		затраты на труд рабочих			8 450	108 160
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 285	54 848
48.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,111552	5 123	108 154
48.2		машины и механизмы			154	1 971
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			50	640
48.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0534643	76	4
48.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2453875	313	77

48.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0712858	13 355	952
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0712858</i>	<i>4 267</i>	<i>304</i>
48.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1096704	8 581	941
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1096704</i>	<i>2 987</i>	<i>328</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			6 771	86 669
48.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00192	954 056	1 832
48.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001139	3 595 322	410
48.3.3	246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	12,8	6 488	83 046
48.3.4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0576	2 236	129
48.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,64128	448	287
48.3.6	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,024	951	974
49	1120-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²	решетка	8	6 637	53 096
		<i>из них:</i>				
49.1		затраты на труд рабочих			6 092	48 736
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>3 090</i>	<i>24 720</i>
49.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,16776	5 316	48 736
49.2		машины и механизмы			138	1 104
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>32</i>	<i>256</i>
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,31336	20	46
49.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,02816	313	322
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08568	8 581	735
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08568</i>	<i>2 987</i>	<i>256</i>
49.3		материалы, изделия и конструкции			407	3 256
49.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0024	33 816	81
49.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,88	2 236	1 968
49.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00344	350 421	1 205
50	246-304-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	3 579	28 632

51	1126-0101-1101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	(воздуховод в толщине стен 2 шт) Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,11	5 248	5 825
		<i>из них:</i>				
51.1		затраты на труд рабочих			3 698	4 105
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 936	2 149
51.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,69264	5 926	4 105
51.2		машины и механизмы			384	426
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			134	149
51.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0496392	8 581	426
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0496392	2 987	148
51.3		материалы, изделия и конструкции			1 166	1 294
51.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,006327	3 172	20
51.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,2886	2 294	662
51.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1665	3 680	613
52	234-304-0106 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м²	1,221	6 142	7 499
53	1126-0101-0601 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Теплоизоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна	м³ изоляции	0,21	109 627	23 022
		<i>из них:</i>				
53.1		затраты на труд рабочих			93 761	19 690
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			49 082	10 307
53.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,45072	5 706	19 690
53.2		машины и механизмы			3 418	718
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 180	248
53.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,137592	41	6
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,082992	8 581	712
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,082992	2 987	248
53.3		материалы, изделия и конструкции			12 448	2 614
53.3.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,042	2 647	111
53.3.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1113	943	105

53.3.3	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,2121	907	192
53.3.4	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,002835	477 427	1 354
53.3.5	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000084	2 358 157	20
53.3.6	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0004628	552 642	256
53.3.7	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	2,016	286	577
54	234-202-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	0,3255	22 285	7 254
55	1120-0204-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм	зонт	2	11 287	22 574
		<i>из них:</i>				
55.1		затраты на труд рабочих			2 124	4 248
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156
55.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,77112	5 510	4 249
55.2		машины и механизмы			117	234
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			32	64
55.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19278	83	16
55.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1071	313	34
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02142	8 581	184
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02142</i>	<i>2 987</i>	<i>64</i>
55.3		материалы, изделия и конструкции			9 046	18 092
55.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343
55.3.2	246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	2	8 785	17 570
55.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 236	179
56	1120-0301-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	2	34 281	68 562
		<i>из них:</i>				
56.1		затраты на труд рабочих			31 687	63 374
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			16 071	32 142

56.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,852	4 931	63 373
56.2		машины и механизмы			368	736
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			78	156
56.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,213	83	267
56.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02142	13 355	286
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02142</i>	<i>4 267</i>	<i>91</i>
56.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02142	8 581	184
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02142</i>	<i>2 987</i>	<i>64</i>
56.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	4 452
56.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4 452
57	246-401-0109 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, п 2800 об/мин, Qmax 710 м³/ч	комплект	2	50 123	100 246
58	1146-0501-0601 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Пропил борозды в стене бетонной или полу, сечение до 10 см²	м борозд	80	591	47 280
		<i>из них:</i>				
58.1		затраты на труд рабочих			579	46 320
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			299	23 920
58.1.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,8608	5 231	46 351
58.2		машины и механизмы			12	960
58.2.1	343-102-0501	Бороздоделы ручные электрические	маш.-ч	3,4944	140	489
58.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5392	21	32
58.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,6192	136	492
59	1121-0101-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²	м	80	384	30 720
		<i>из них:</i>				
59.1		затраты на труд рабочих			364	29 120
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			184	14 720
59.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,27952	5 510	29 090
59.2		машины и механизмы			1	80

59.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9384	19	18
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001632	13 355	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001632</i>	<i>4 267</i>	<i>7</i>
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000816	8 581	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000816</i>	<i>2 987</i>	<i>2</i>
59.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,77888	21	37
59.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,39168	136	53
59.3		материалы, изделия и конструкции			19	1 520
59.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,32	2 250	720
59.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	1 186	199
59.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0096	24 773	238
59.3.4	247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,128	3 256	417
60	243-106-0501 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	82,4	342	28 181
61	1121-0602-0113 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Установка щитка распределительного пластикового	шт.	1	2 131	2 131
		<i>из них:</i>				
61.1		затраты на труд рабочих			2 071	2 071
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 050	1 050
61.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,357	5 801	2 071
61.2		машины и механизмы			36	36
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			12	12
61.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00408	8 581	35
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00408</i>	<i>2 987</i>	<i>12</i>
61.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0357	21	1
61.3		материалы, изделия и конструкции			24	24
61.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02	1 186	24
62	247-201-1101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	1	1 501	1 501
63	1308-0303-0601 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i>	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	8 920	17 840

	<i>Кэтр и Кэм=1,03</i>					
		<i>из них:</i>				
63.1		затраты на труд рабочих			5 975	11 950
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 030	6 060
63.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 801	11 950
63.2		машины и механизмы			43	86
63.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0824	20	2
63.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2678	313	84
63.3		материалы, изделия и конструкции			2 902	5 804
63.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361
63.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000098	954 056	94
63.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
63.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
63.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
63.3.6	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
63.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
63.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
63.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0224	1 186	27
63.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
63.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000072	1 095 348	79
63.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116
64	247-204-0709 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254
65	1146-0503-0205 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	80	1 142	91 360
		<i>из них:</i>				
65.1		затраты на труд рабочих			1 102	88 160
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			568	45 440
65.1.1	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,8016	4 451	88 137
65.2		машины и механизмы			4	320
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	160

65.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,05824	5 506	321
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05824</i>	<i>2 501</i>	<i>146</i>
65.3		материалы, изделия и конструкции			36	2 880
65.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,088	32 489	2 859
66	1115-0301-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Подготовка под окраску, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м² отделываемой поверхности	16	2 058	32 928
		<i>из них:</i>				
66.1		затраты на труд рабочих			1 668	26 688
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			873	13 968
66.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,088576	5 244	26 684
66.2		машины и механизмы			12	192
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	48
66.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00816	6 415	52
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00816</i>	<i>2 501</i>	<i>20</i>
66.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,004896	13 355	65
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004896</i>	<i>4 267</i>	<i>21</i>
66.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004896	8 581	42
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004896</i>	<i>2 987</i>	<i>15</i>
66.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,150144	180	27
66.3		материалы, изделия и конструкции			378	6 048
66.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,4	398	159
66.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	65,968	84	5 541
66.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0192	277	5
66.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,872	187	350
67	1115-0302-0111 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м² окрашиваемой поверхности	16	1 167	18 672
		<i>из них:</i>				
67.1		затраты на труд рабочих			1 060	16 960
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			555	8 880
67.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,069792	5 527	16 967

67.2		машины и механизмы			3	48
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1	16
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001632	6 415	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001632</i>	<i>2 501</i>	<i>4</i>
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003264	8 581	28
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,003264</i>	<i>2 987</i>	<i>10</i>
67.3		материалы, изделия и конструкции			104	1 664
67.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4	324	1 296
67.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,92	187	359
67.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0144	1 103	16
68	1115-0302-0112 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м² окрашиваемой поверхности	16	608	9 728
		<i>из них:</i>				
68.1		затраты на труд рабочих			557	8 912
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			292	4 672
68.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,612416	5 527	8 912
68.2		машины и механизмы			1	16
68.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003264	6 415	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0003264</i>	<i>2 501</i>	<i>1</i>
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	8 581	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001632</i>	<i>2 987</i>	<i>5</i>
68.3		материалы, изделия и конструкции			50	800
68.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,4	324	778
68.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0096	1 103	11
	Раздел 4:	Вывоз строительного мусора				3 209
		<i>из них:</i>				
		перевозки	тенге			3 209
69	414-104-0501 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,63277	269	708

70	412-101-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26,3277	95	2 501
----	--------------------------------------	--	------	---------	----	-------

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Наурызбаев С.Д.

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01**

Составлен(а) в ценах 06.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	СТ #Индексы 8.4-7-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979	Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм (Согласовать с заказчиком)	м²	654,1942	3 914,85	2 561 072
2	СТ #Индексы 8.4-7-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979	Лувры(Согласовать с заказчиком)	м²	241,02	7 733,8	1 864 000
3	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 683,05612	84	309 377
4	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	104,541	2 261	236 367
5	246-401-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, п 2800 об/мин, Qmax 710 м³/ч	комплект	2	50 123	100 246
6	246-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	13,82	6 488	89 664
7	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	288,83048	187	54 011
8	246-302-1309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	2	23 875	47 750
9	222-519-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стальные детали лесов	т	0,06027	697 077	42 013
10	236-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	114,6	324	37 130
11	246-304-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	3 579	28 632

12	243-106-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	82,4	342	28 181
13	261-601-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты настила	м²	5,8548	4 410	25 820
14	246-301-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	2	8 785	17 570
15	234-304-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м²	2,442	6 142	14 999
16	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	24,586	398	9 785
17	222-530-3103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей торцевой	м	70,602	117	8 260
18	234-202-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	0,3255	22 285	7 254
19	222-530-3101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	35,301	197	6 954
20	222-530-3102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой наружный	м	35,301	187	6 601
21	СТ #Индексы 8.4-7-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,979	Решетки ERA 25РПКФ	м²	4	1 519,13	6 077
22	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4 452
23	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,6544	1 186	4 334
24	222-530-3104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей соединительный	м	35,301	117	4 130
25	217-301-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,46219	2 236	3 269
26	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
27	212-401-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,088	32 489	2 859
28	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002931	954 056	2 796
29	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361

30	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00516	350 421	1 808
31	251-305-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,5976	951	1 519
32	247-201-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	1	1 501	1 501
33	214-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,002835	477 427	1 354
34	234-304-2701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,5772	2 294	1 324
35	247-204-0709 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254
36	217-701-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,333	3 680	1 225
37	261-103-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,015498	42 738	662
38	214-406-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	2,016	286	577
39	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,42975	1 103	474
40	217-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000123	3 595 322	442
41	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,128	3 256	417
42	261-105-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,692382	448	310
43	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,071928	277	297
44	214-209-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,2121	907	192
45	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
46	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0036	33 816	122
47	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116

48	214-301-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,042	2 647	111
49	214-209-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1113	943	105
50	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000072	1 095 348	79
51	261-107-0837 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012654	3 172	40
52	217-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000084	2 358 157	20
53	261-107-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
54	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,32	2 250	720
55	261-201-0361 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
56	261-107-0458 ССЦ РК 8.04-08-2025	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
57	261-107-0450 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	0,8
58	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
59	261-105-0190 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	0,0004628	552 642	256
60	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,0096	24 773	238
61	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	2,63277		
		Итого материалы ресурсы	тенге			5 543 549
		Всего по ведомости:	тенге			5 543 549

Исходные данные : Э26870

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э26870'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''8.06''''''*
2	Ю''Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области'69-2026'2-01'Здание КГКП "Меркенский колледж №9""Дефектный акт'2'2-01-01-01'Текущий ремонт'Дефектный акт''в ценах 06.07.2026 г.*
3	F(49)'construction=Текущий ремонт здания КГКП "Меркенский колледж №9" управления образования акимата Жамбылской области'construction-cipher=69-2026'object=Здание КГКП "Меркенский колледж №9""estimate-cipher=2-01-01-01'estimate=Текущий ремонт'object-cipher=2-01*
4	РЗдание литер А*
5	ПРСтоловая*
6	E12-130103-0105'59,7"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки*
7	E12-120104-0501'89,1+60,91"Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м²*
8	E1115-0301-0204'89,1"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м² отделяваемой поверхности*
9	E1115-0302-0113'89,1"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка'м² окрашиваемой поверхности*
10	E1115-0302-0114'89,1"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113'м² окрашиваемой поверхности*
11	E1115-0301-0202'120,61"Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором'м² отделяваемой поверхности*
12	E1115-0701-0102(РС395654)'72,61"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
13	СТ(=19)(П-Т2026-3)'72,61.1,03'13660:(2,8.1,22)'Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм (Согласовать с заказчиком)'м²*
14	E1115-0701-0101(РС395655)'48"Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее'м²*
15	СТ(=19)(П-Т2026-3)'48.1,03'3780:(2,9.0,165)'Луверы (Согласовать с заказчиком)'м²*
16	ПРПристроенные помещения*
17	E12-120104-0501'84,16+68,36"Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м²*
18	E1115-0301-0202'84,16+68,36"Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором'м² отделяваемой поверхности*
19	E1115-0701-0102(РС395654)'92,52"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
20	СТ(=19)(П-Т2026-3)'92,52.1,03'13660:(2,8.1,22)'Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5 мм(Согласовать с заказчиком)'м²*
21	E1115-0701-0101(РС395655)'60"Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее'м²*
22	СТ(=19)(П-Т2026-3)'60.1,03'3780:(2,9.0,165)'Луверы (Согласовать с заказчиком)'м²*
23	ПРФойе, лестничный марш*
24	E12-120104-0501'36,7+16,9+198,57"Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м²*
25	E1115-0301-0204'36,7+16,9"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м² отделяваемой поверхности*
26	E1115-0302-0113'36,7+16,9"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка'м² окрашиваемой поверхности*
27	E1115-0302-0114'36,7+16,9"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113'м² окрашиваемой поверхности*
28	E1115-0301-0202'198,57"Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором'м² отделяваемой поверхности*
29	E1115-0701-0102(РС395654)'162,57"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
30	СТ(=19)(П-Т2026-3)'162,57.1,03'13660:(2,8.1,22)'Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)'м²*
31	E1115-0701-0101(РС395655)'36"Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее'м²*
32	СТ(=19)(П-Т2026-3)'36.1,03'3780:(2,9.0,165)'Луверы (Согласовать с заказчиком)'м²*
33	РЗдание литер Б*
34	ПРКоридоры 1 этажа*
35	E12-120104-0501'127,8+225,24"Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м²*
36	E1115-0301-0204'127,8"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м² отделяваемой поверхности*
37	E1115-0302-0113'127,8"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка'м² окрашиваемой поверхности*
38	E1115-0302-0114'127,8"Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, 2 раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113'м² окрашиваемой поверхности*
39	E1115-0301-0202'225,24"Подготовка под облицовку бамбуковыми панелями, оштукатуренной цементно-песчаным раствором'м² отделяваемой поверхности*
40	E1115-0701-0102(РС395654)'195,24"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее'м²*
41	СТ(=19)(П-Т2026-3)'195,24.1,03'13660:(2,8.1,22)'Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)'м²*
42	E1115-0701-0101(РС395655)'30"Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее'м²*
43	СТ(=19)(П-Т2026-3)'30.1,03'3780:(2,9.0,165)'Луверы (Согласовать с заказчиком)'м²*
44	ПРАктовый зал*
45	E1115-0701-0103(РС395654)'172,2"Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе'м²*

46	СТ(=19)(П-Т2026-3)'112,2.1,03'13660:(2,8.1,22)'Бамбуковая панель древесно полимерные толщиной 5мм(Согласовать с заказчиком)'м²*
47	СТ(=19)(П-Т2026-3)'60.1,03'3780:(2,9.0,165)'Лувры (Согласовать с заказчиком)'м²*
48	E1108-0104-0202'172,2''Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.'м² вертикальной проекции'*
49	РПомещение IT технологий*
50	ПРПриточная*
51	E1146-0501-0103'0,076''Пробивка двух отверстии диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия пробить на отметке +2,5м в разных местах 2 шт)'м³*
52	E1120-0101-0102(PM188242)(PM295883)(PM296085)(PM296086)(PM188168)'1,02''Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм'м² поверхности воздуховодов*
53	E1120-0202-0101(PC296079)'4''Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²'решетка*
54	СТ(=19)(П-Т2026-3)'4'1800:1,16''Решетки ERA 25РПКФ'м²*
55	E1120-0203-0101(PC296305)'2''Установка клапана обратного, диаметр 250 мм'клапан*
56	C1246-302-1309'2''Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм'шт.*
57	E1126-0101-1101(PC295726)'1,11''Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука'м² изолируемой поверхности*
58	C1234-304-0106'1,11.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм'м²*
59	ПРВытяжка*
60	E1146-0501-0103'0,076''Пробивка двух отверстии диаметром 280 мм в конструкции из кирпича в том числе теплоизоляции 0,013м³ и вырезать отверстие в сайдинге (отверстия пробить на отметке +2,5м в разных местах 2 шт)'м³*
61	E1120-0101-0102(PM188242)(PM295883)(PM296085)(PM296086)(PM188168)'12,8''Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 250 мм, толщина 0,6 мм'м² поверхности воздуховодов*
62	E1120-0202-0101(PC296079)'8''Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 м²'решетка*
63	C1246-304-0101'8''Вентиляционная решетка регулируемая однородная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
64	E1126-0101-1101(PC295726)'1,11''(воздуховод в толщине стен 2 шт)Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука'м² изолируемой поверхности*
65	C1234-304-0106'1,11.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм'м²*
66	E1126-0101-0601(PC295721)'0,21''Теплоизоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна'м³ изоляции*
67	C1234-202-0204'0,21.1,55''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, клеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м³*
68	E1120-0204-0202(PM295835)'2''Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм'зонт*
69	E1120-0301-0101'2''Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т'вентилятор*
70	C1246-401-0109'2''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м³/ч'комплект*
71	E1146-0501-0601'80''Пропил борозды в стене бетонной или полу, сечение до 10 см2'м борозд*
72	E1121-0101-0101(PC296127)(PM296162)'80''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²'м*
73	C1243-106-0501'80.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
74	E1121-0602-0113(PC395647)'1''Установка щитка распределительного пластикового'шт.*
75	C1247-201-1101'1''Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый'шт.*
76	Ц1308-0303-0601'2''Установка автомата одно-, двух-, трехполосного на стене или колонне, на ток до 25 А'шт.*
77	C1247-204-0709'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
78	E1146-0503-0205'80''Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм'м*
79	E1115-0301-0202'80.0,2''Подготовка под окраску, оштукатуренной цементно-песчаным раствором'м² отделываемой поверхности*
80	E1115-0302-0111'80.0,2''Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены'м² окрашиваемой поверхности*
81	E1115-0302-0112'80.0,2''Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111'м² окрашиваемой поверхности*
82	РВывоз строительного мусора*
83	C3414-104-0501'2,63277''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
84	C3412-101-0110'2,63277.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
85	К'Наурызбаев С.Д.*